МАЩАБ
Мн 1:1000
Мv 1:100

430 00

категория на почвата	10% скални почви , 90% земни почви
вид тръби	L = 633m, PEHD DN125mm/PN10/SDR17

наклон	дължина
i=0.016410	L=78m
i=0.004832	L=74,5m
i=0.007248	L=74,5m
i=0.006809	L=47m
i=0.02320	L=25m
i=0.046341	L=41m
i=0.034211	L=76m
i=0.029298	L=57m
i=0.003250	L=160m

№ на о.к. / т. /	разстояния по водопровод общи	разстояния частични (до следващата)	дълбочина на изкопа	кота терен	кота дъно изкоп	чупки по трасето
B1	0.00	2	1.76	436.02	434.26	
B2	2.00	10	1.74	436.03	434.29	168.80g.
B3	12.00	33	1.74	436.20	434.46	161.51g.
	45.00	33	1.78	436.78	435.00	
B4	78.00	7	1.76	437.30	435.54	96.42g.
B5	85.00	2	1.76	437.33	435.57	100.00g.
B6	87.00	30	1.76	437.34	435.58	186.31g.
	117.00	33	1.75	437.48	435.73	
B7	150.00	2,5	1.76	437.65	435.89	188.19g
B8	152,50	10,5	1.76	437.66	435.90	
B9	163.00	24	1.77	437.75	435.98	181.60g.
	187.00	16	1.85	438.00	436.15	
B10	203.00	14	1.83	438.10	436.27	186.99g.
B11	217.00	10	1.80	438.17	436.37	196.89g.
	227.00	22	1.76	438.20	436.44	
	249.00	25	1.81	438.40	436.59	
B12	274.00	19	1.62	438.38	436.76	138.65g.
B13	293.00	6	1.70	438.90	437.20	148.96g.
B13'	299.00	19	1.76	439.10	437.34	
	318.00	22	1.78	440.00	438.22	
	340.00	10	1.76	441.00	439.24	
B14	350.00	3	1.66	441.24	439.58	180.43g.
B15	353.00	16	1.59	441.27	439.68	
B16	369.00	21	1.80	442.03	440.23	
B17	390.00	26	1.90	442.85	440.95	194.02g.
B18	416.00	19	1.76	443.60	441.84	
B19	435.00	2	1.70	444.10	442.40	149.98g.
B20	437.00	33	1.69	444.15	443.46	150.00g.
B21	470.00	3	1.60	445.02	443.42	150.00g.
B22	473.00	10	1.56	445.07	443.51	149.98g.
	483.00	60	1.53	445.00	443.47	
	543.00	30	1.67	444.95	443.28	
	573.00	27	1.57	444.75	443.19	
B23	600.00	18	1.84	444.94	443.10	176.67g.
B24	618.00	15	1.66	444.70	443.04	
B25	633.00		1.76	444.75	442.99	

З А Б Е Л Е Ж К И :

1. Дъното на изкопа се намира на 10 см. под дъно тръба, поради наличие на пясъчна подложка;
2. При възникване на необходимост от промяна в нивелетата на водопровода, същата задължително да се съгласува с проектанта.
3. Преди започване на изкопните работи да се съгласуват с предприятия експлоатиращи съществуващите комуникации по трасето . В местата на пресичане на трасета на съществуващи комуникации, изкопните работи да се извършват на ръка в присъствие на представител на експлоатиращото ги предприятие;
4. Обсипката и засипката на тръбата задължително да се изпълни според напречните профили.
5. Във върховете, където не са предвидени хоризонтални дъги, изкопа да се изпълнява в плавна крива с радиус минимум 20 D.

“БИКОВИ”ООД
4000 - гр.Пловдив,
бул." Санкт Петербург" № 48, етаж 3, офис 2,
тел. 032/ 623134

ОБЕКТ: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) на град Златоград – Етап I „Подмяна на водопроводна мрежа по улици с нова канализация” (Промяна по чл.154 от ЗУТ за въвеждане на етапност в строителството)

Водопровод по ул."Ст.Стамболов"

ИНВЕСТИТОР:

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

4980, гр. Златоград, обл. Смолян

ул. "Стефан Стамболов" № 1

ЗЛАТОГРАД

ЧЕРТЕЖ : Надлъжен профил

Проектант:		инж. Митко Биков
Част	ВиК	
Фаза:	ИТП	
Мащаб:	Мн 1:1000 Мv 1:100	
Лист: 2 / 6	2016 год.	
Управител:		инж. Митко Биков