ОБРАЗЕЦ

„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ"

ДО: **Община Златоград**

ОТ: **„МЕАЦА" ЕООД ,** регистрирано **13.09.2004 г.** представлявано от **инж.Фахри Фахри Идриз** в качеството на **Управител** с БУЛСТАТ/ЕИК **108 56 82 83**, регистрирано в **Кърджалийски окръжен съд** с данни по регистрацията: **Решение № 852 от 13.09.2004 г.**, регистрация по ДДС: **BG108 56 82 83**, със седалище: **гр.Кърджали, общ.Кърджали** и адрес на управление: **бул."Христо Ботев" 96**, адрес за кореспонденция: **гр.Кърджали, общ.Кърджали, бул."Христо Ботев" 96,** телефон за контакт **0361 / 8 66 88**, факс **0361 / 9 81 80**, електронна поща **meatsa@abv.bg**

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.", Обособена позиция № 12 с предмет „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №199 в гр. Златоград"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на горепосочената обособена позиция от обществената поръчка.

1. Предлагаме да изпълним и завършим тази обособена позиция, съобразно условията на документацията за участие, както следва:

1.1. За изпълнение на обособената позиция предлагаме следната **обща цена**:

288 792.11 лева(словом: **двеста осемдесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и два лева и 11ст.) без ДДС, 346 550.53 лева** (словом:**триста четиридесет и шест хиляди петстотин и петдесет лева и 53ст.) с ДДС**.

Формирана, както следва:

1.1.1. за изготвяне на технически проект по всички части и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР: **17 443.45лв.** (словом: **седемнадесет хиляди четиристотин четиридесет и три лева и 45ст.) без ДДС, 20 932.14 лева** (словом: **двадесет хиляди деветстотин тридесет и два лева и 14ст.) с ДДС**, от които **15 000.00 лв. без ДДС за изготвяне на технически проект** и **2 443.45 лв. без ДДС за осъществяване на авторски надзор** по време на изпълнение на СМР, или **6.35лв. / кв. м. без ДДС**.

1.1.2. за изпълнение на СМР **271 348.66 лв.** (словом: **двеста седемдесет и една хиляди триста четиридесет и осем лева и 66ст.) без ДДС, 325 618.39 лв.** (словом:**триста двадесет и пет хиляди шестстотин и осемнадесет лева и 39ст.) с ДДС** или **98.78лв./ кв.м. без ДДС**, съгласно приложените окрупнени КСС.

Забележка: *Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС и с ДДС. Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи единствено участникът в процедурата. При разлика в посочените цени, изписани с цифри и думи, възложителят ще приема за верни написаните с думи.*

<u>При оферирane на цена над посоченият от възложителя максимален финансов ресурс УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.</u>

1.2. Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

– Средна часова ставка	**3.80 лв./час**
- Допълнителни разходи върху труд	**90 %**
– Допълнителни разходи върху механизация	**30 %**
– Доставно -складови разходи	**2 %**
– Печалба	**10 %**

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним предмета на обособената позиция, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Приложение: Окрупнени КСС

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

02.12.2016г.

[*дата на подписване*]

Декларатор:.....

[***инж.Фахри Идриз - управител***]

[*печат, когато е приложимо*]

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г."

Обособена позиция №12 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №199 в гр. Златоград"

№ по ред	Наименование на СМР	ед.мярка	количество	ед.цена (лева) без ДДС	Стойност (лева) без ДДС
1	2	3	4	5	6
	ЕСМ 1 - Подмяна на фасадна дограма,вкл.съпътстващи СМР				
1	Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма /врати,прозорци и витрини/	м2	270.15	4.14	1118.42
2	Д-ка и м-ж на петкамерна PVC дограма с Uw=1.40 W/m2K,двоен стъклопакет с едно външно Кстъкло /по спецификация/	м2	202.70	187.61	38028.55
3	Д-ка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	м	116.00	15.76	1828.16
4	Д-ка и м-ж на алум. вх. врати и витрини,комб. от стъклопакет и пълнеж с термопанел,с прек.термомост, Uw=1.70 W/m2K	м2	67.45	223.96	15106.10
5	Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна врата	бр.	2.00	97.05	194.10
6	Ревизия на същ.дограма - реглаж,почистване и смазване механизми,подмяна дефектирали уплътнения и обков	м2	135.35	7.70	1042.20
7	Доставка и монтаж на метална плътна топлоизолирана врата с коеф. на топлопреминаване Uw<2.20W/m2K - входна врата	м2	9.90	307.90	3048.21
8	Вътрешно "обръщане" около новомонтирана дограма,вкл.шпакловане и всички довършителни работи (по апартаменти и общи части)	м	465.00	8.18	3803.70
9	Д-ка и м-ж на външен подпрозоречен алуминиев перваз с широчина до 30см	м	210.00	38.93	8175.30
10	Очукване на вътрешна мазилка стълбищни клетки	м2	20.00	1.17	23.40
11	Изкърпване на вътрешна мазилка	м2	20.00	21.87	437.40
12	Остъргване стара боя стълбищни клетки	м2	362.50	2.22	804.75
13	Шпакловка по стени и тавани стълбищни клетки	м2	362.50	7.58	2747.75
14	Грундиране стени и тавани стълбищни клетки	м2	362.50	1.40	507.50
15	Латекс по стени и тавани - цветен, стълбищни клетки	м2	300.00	6.26	1878.00
16	Блажна боя стълбищни клетки,вкл.парапет	м2	80.00	9.19	735.20
17	Пренасяне на строителни отпадъци	м3	15.00	16.15	242.25
18	Превоз на стр.отпадъци до депо ,вкл.товарене и разтоварване	м3	15.00	20.73	310.95

	ЕСМ 2 - Топлинно изолиране на външни стени и еркери,вкл.съпътсрващи СМР				0.00
1	Доставка,монтаж и демонтаж на фасадно скеле	м2	2100.00	5.78	12138.00
2	Очукване на компрометирана мазилка по фасади (5%)	м2	60.00	1.17	70.20
3	Изкърпване на компрометирана мазилка по фасади (5%)	м2	60.00	21.87	1312.20
4	Зидария от газобетон 12.5 см на тънка фуга за парапети тераси,вкл.ст.б.пояс	м2	75.60	29.64	2240.78
5	Шпакловка по газобетонова стена	м2	75.60	5.97	451.33
6	Грунд за латекс по газобетонова стена	м2	75.60	1.40	105.84
7	Латекс по газобетонови стени - цветен	м2	75.60	6.26	473.26
8	Полагане на контактен грунд преди топлоизолация	м2	1859.33	1.69	3142.27
9	Д-ка и м-ж на тополоиз.. с-ма тип EPS,b= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ= 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа,ъгл.профили,шпакловка)	м2	1287.55	33.16	42695.16
10	Д-ка и м-ж на тополоиз.. с-ма тип EPS,b= 5 cm и с коеф. на топлопроводност λ= 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа,ъгл.профили,шпакловка)	м2	42.00	27.90	1171.80
11	Д-ка и м-ж на топлоиз..с-ма по страници на прозорци с XPS,б= 2-4 см,шир. до 25см, (λ=0.033 W/mK), вкл.лепило,арм.мрежа,профили и шпакловка	м	560.00	8.29	4642.40
12	Полагане на контактен грунд преди топлоизолация по еркери	м2	114.36	1.69	193.27
13	Д-ка и м-ж на тополоизол. с-ма тип EPS,b= 6 cm и с коеф. на т-ст λ= 0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа,ъгл.профили по еркери	м2	114.36	28.15	3219.23
14	Топлоизолация на стени- цокъл с XPS - 8 см (λ=0.033 W/mK),вкл.арм.стъклофибърна мрежа и шпакловка	м2	389.80	34.41	13413.02
15	Полагане на универсален грунд преди мазилка	м2	1770.30	1.69	2991.81
16	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка(съгласно цветен проект) по външни стени и страници на врати и прозорци	м2	1380.50	21.56	29763.58
17	Полагане на мозаечна силикатна мазилка(съгласно цветен проект) по външни стени на неотопляем сутерен (цокъл сграда)	м2	389.80	23.54	9175.89
18	Пренасяне на строителни отпадъци	м3	5.00	16.15	80.75
19	Превоз на стр.отпадъци до депо ,вкл.товарене и разтоварване	м3	5.00	20.73	103.65
	ЕСМ 3 - Топлинно изолиране на скатен покрив,вкл.съпътстващи СМР				0.00
1	Почистване на подпокривното пространство	м2	360.00	1.30	468.00
2	Демонтаж на керемиди тип "марсилски"	м2	605.00	0.98	592.90
3	Демонтаж рогозки	м2	605.00	0.35	211.75
4	Демонтаж дъсчена обшивка по покрив	м2	605.00	0.69	417.45
5	Ревизия на дървена покривна конструкция и частична подмяна на покривни елементи от импрегниран иглолистен материал	м3	2.80	489.87	1371.64
6	Направа на дъсчена обшивка за покриване	м2	605.00	12.67	7665.35
7	Полагане на 1 пласт хидроизолационна мушама	м2	605.00	4.74	2867.70

8	Направа на нова летвена обшивка по покрив	м2	605.00	3.06	1851.30
9	Покриване с керемиди тип "Марсилски" - 40% стари и 60% нови	м2	605.00	11.35	6866.75
10	Д-ка и полагане на топлоизолация от минерална вата с пародрениращо фолио (б=12см и λ=0.038W/mK;10-13кг/м3) между ребрата на покривна конструкция	м2	550.00	15.56	8558.00
11	Полагане на плоскости OSB,9мм - за защита на топлоизолацията	м2	550.00	6.83	3756.50
12	Полагане на контактен грунд преди топлоизолация - надзид	м2	150.00	1.69	253.50
13	Д-ка и м-ж на тополоиз.. с-ма тип EPS,b= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ= 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа,ъгл.профили,шпакловка)	м2	150.00	32.71	4906.50
14	Полагане на универсален грунд преди мазилка	м2	150.00	1.69	253.50
15	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени надзид	м2	150.00	21.56	3234.00
16	Полагане на външна водонепропусклива,дишаща, еластична мазилка по комини	м2	18.00	23.36	420.48
17	Възстановяване на бетонови шапки за комини	бр.	6.00	63.94	383.64
18	Демонтаж на надолучна пола от поц.ламарина	м	125.00	1.66	207.50
19	Монтаж надолучна пола от поцинкована ламарина	м	125.00	7.70	962.50
20	Демонтаж стари висящи олуци от поц.ламарина	м	125.00	2.76	345.00
21	Демонтаж водосточни казанчета от поц.лаларина	бр.	6.00	11.38	68.28
22	Монтаж на готови висящи олуци от поц.ламарина	м	125.00	10.08	1260.00
23	Доставка и монтаж на водосточно казанче от поц.ламарина	бр.	6.00	19.47	116.82
24	Демонтаж на стари водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	90.00	3.10	279.00
25	Доставка и монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	90.00	11.66	1049.40
26	Доставка и монтаж на гръмоотводна инсталация с алум.проводник Ф8	м	120.00	4.05	486.00
27	Направа заземление с 2 бр. поцинковани колове 63/63/6 мм	бр.	4.00	155.28	621.12
28	Доставка и монтаж на рев.кутия,вкл.прави съединители за гръмоотвод	бр.	4.00	46.14	184.56
29	Доставка и монтаж на гръмоотводен прът - 4м,алум.	бр.	1.00	74.39	74.39
30	Монтаж заземление по стена от поц.шина 40/4 мм	м	4.00	12.74	50.96
31	Измерване заземления и протокол от лицензирана ел.лаборатория	бр.	4.00	31.23	124.92
32	Пренасяне на строителни отпадъци	м3	18.00	16.15	290.70
33	Превоз на стр.отпадъци до депо ,вкл.товарене и разтоварване	м3	18.00	20.73	373.14
	ЕСМ 4 - Топлинно изолиране на под,вкл.съпътстващи СМР				0.00
1	Полагане на контактен грунд преди топлоизолация по тавани сутерен	м2	418.00	1.69	706.42

2	Д-ка и м-ж на тополоизол. с-ма тип EPS,b= 6 cm , λ= 0,035 W/mK (вкл. лепило,арм.мрежа,профили и шпакловка) по тавани сутерен	м2	418.00	28.89	12076.02
	ECM 5 - Повишаване ефективността на осв.инсталация в общите части				0.00
1	Демонтаж на стари осветителни тела	бр.	12.00	0.88	10.56
2	Д-ка и м-ж на плафони 2xE27 с датчик за движение на 360 градуса и сензор за светлина и светодиодни 4W осв.тела	бр.	12.00	47.17	566.04
	общо СМР (без ДДС):				**271348.66**
	20% ДДС:				**54269.73**
	всичко с ДДС:				**325618.39**

18.11.2016г.

Подпис и печат:.....

/инж.Фахри Идриз - управител/

Анализи на ед.цени на видовете СМР

„Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г."

Обособена позиция №12 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №199 в гр. Златоград"

№ по ред	шифър	Наименование на СМР	ед. мярка	количество	цена	стойност
1	2	3	4	5	6	7
N.1	СЕК17.815*	Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма /врати,прозорци и витрини/	м2	270.1500		
		ТРУД :				
				0.0000	0.00	0.0000
		работник - II ст.	ч.ч.	0.3000	3.80	1.1400
		работник - I ст.	ч.ч.	0.3000	2.80	0.8400
						1.9800
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.7820
		всичко преки				1.9800
		общо допълнителни р-ди				1.7820
		начисления (%)		10.0000		0.3762
		Обща цена :				4.1382
N.2		Д-ка и м-ж на петкамерна PVC дограма с Uw=1.40 W/m2K,двоен стъклопакет с едно външно К стъкло /по спецификация/	м2	202.7000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		петкамерна PVC дограма с Uw=1.40 W/m2K,двоен стъклопакет с едно външно К стъкло /по спецификация/,вкл.комарници	м2	1.0000	160.00	160.0000
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.4500	4.80	2.1600
		работник - II ст.	ч.ч.	0.4500	3.80	1.7100
						3.8700
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		3.2000
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		3.4830
		всичко преки				163.8700
		общо допълнителни р-ди				6.6830
		начисления (%)		10.0000		17.0553
		Обща цена :				187.6083

N.3		Д-ка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	м	116.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		вътрешен PVC подпрозоречен перваз	м	1.1000	12.00	13.2000
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	0.1200	3.80	0.4560
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.2640
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.4104
		всичко преки				13.6560
		общо допълнителни р-ди				0.6744
		начисления (%)		10.0000		1.4330
		Обща цена :				15.7634
N.4		Д-ка и м-ж на алум. вх. врати и витрини,комб. от стъклопакет и пълнеж с термопанел,с прек.термомост, Uw=1.70 W/m2K	м2	57.5500		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		алум. вх. врати и витрини,комб. от стъклопакет и пълнеж с термопанел,с прек.термомост, Uw=1.70 W/m2K,компл.	м3	1.0000	190.00	190.0000
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.6000	4.80	2.8800
		работник - II ст.	ч.ч.	0.6000	3.80	2.2800
						5.1600
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		3.8000
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		4.6440
		всичко преки				195.1600
		общо допълнителни р-ди				8.4440
		начисления (%)		10.0000		20.3604
		Обща цена :				223.9644
N.5		Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна врата	бр.	2.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		автомат за затваряне на външна врата,компл.	бр.	1.0000	78.00	78.0000
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	1.2000	3.80	4.5600
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		1.5600
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		4.1040
		всичко преки				82.5600
		общо допълнителни р-ди				5.6640
		начисления (%)		10.0000		8.8224

		Обща цена :				97.0464
N.6		Ревизия на същ.дограма - реглаж,почистване и смазване механизми,подмяна дефектирали уплътнения и обков	м2	135.3500		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		материали за ревизия на същ.дограма	м2	1.0000	4.00	4.0000
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.3200	4.80	1.5360
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.0800
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.3824
		всичко преки				5.5360
		общо допълнителни р-ди				1.4624
		начисления (%)		10.0000		0.6998
		Обща цена :				7.6982
N.7		Доставка и монтаж на метална плътна топлоизолирана врата с коеф. на топлопреминаване U<2.20W/m2K - входна врата	м2	9.9000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		метална плътна топлоизолирана врата с коеф. на топлопреминаване U<2.20W/m2K - входна врата,компл.	м2	1.0000	260.00	260.0000
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.9000	4.80	4.3200
		работник - II ст.	ч.ч.	0.9000	3.80	3.4200
						7.7400
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		5.2000
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		6.9660
		всичко преки				267.7400
		общо допълнителни р-ди				12.1660
		начисления (%)		10.0000		27.9906
		Обща цена :				307.8966
N.8	СЕК10.853-1;13.838*; 13.860*; 13.025	Вътрешно "обръщане" около новомонтирана дограма,вкл.шпакловане и всички довършителни работи (по апартаменти и общи части)	м	465.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		варов разтвор М5(1:2)	м3	0.0030	102.00	0.3060
		лепило гипсово	кг.	0.3400	0.30	0.1020
		вода	м3	0.0010	1.60	0.0016
		боя латексова бяла	кг.	0.1000	1.84	0.1840

		оцветител за латекс	кг.	0.0060	8.80	0.0528
		шкурка	м	0.0400	1.00	0.0400
		грунд за стени	кг.	0.0600	1.80	0.1080
		тиксо строително	м	1.1000	0.05	0.0550
		профил ръбохранителен	м	1.1000	0.60	0.6600
						1.5094
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.3100	4.80	1.4880
		работник - II ст.	ч.ч.	0.1300	3.80	0.4940
		работник - I ст.	ч.ч.	0.4000	2.80	1.1200
						3.1020
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.0302
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.7918
		всичко преки				4.6114
		общо допълнителни р-ди				2.8220
		начисления (%)		10.0000		0.7433
		Обща цена :				8.1767
N.9		Д-ка и м-ж на външен подпрозоречен алуминиев перваз с широчина до 30см	м	210.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		външен подпрозоречен алуминиев перваз с широчина до 30см	м	1.1000	30.00	33.0000
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	0.2400	3.80	0.9120
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.6600
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.8208
		всичко преки				33.9120
		общо допълнителни р-ди				1.4808
		начисления (%)		10.0000		3.5393
		Обща цена :				38.9321
N.10	СЕК10.873	Очукване на вътрешна мазилка стълбищни клетки	м2	20.0000		
		ТРУД :				
				0.0000	0.00	0.0000
		работник - I ст.	ч.ч.	0.2000	2.80	0.5600
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.5040
		всичко преки				0.5600
		общо допълнителни р-ди				0.5040
		начисления (%)		10.0000		0.1064
		Обща цена :				1.1704
N.11	СЕК10.831	Изкърпване на вътрешна мазилка	м2	20.0000		

		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		вароциментен разтвор М10 (1:5:18)	м3	0.0200	112.00	2.2400
		вода	м3	0.0100	1.60	0.0160
		гипс	кг.	6.5000	0.24	1.5600
						3.8160
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	1.2750	3.80	4.8450
		работник - I ст.	ч.ч.	1.2750	2.80	3.5700
						8.4150
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.0763
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		7.5735
		всичко преки				12.2310
		общо допълнителни р-ди				7.6498
		начисления (%)		10.0000		1.9881
		Обща цена :				21.8689
N.12	СЕК13.869	Остъргване стара боя стълбищни клетки	м2	362.5000		
		ТРУД :				
				0.0000	0.00	0.0000
		работник - I ст.	ч.ч.	0.3800	2.80	1.0640
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.9576
		всичко преки				1.0640
		общо допълнителни р-ди				0.9576
		начисления (%)		10.0000		0.2022
		Обща цена :				2.2238
N.13	СЕК13.019	Шпакловка по стени и тавани стълбищни клетки	м2	362.5000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		гипс	кг.	1.3400	0.24	0.3216
		вода	м3	0.0040	1.60	0.0064
						0.3280
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.5890	4.80	2.8272
		работник - I ст.	ч.ч.	0.2220	2.80	0.6216
						3.4488
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.0066
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		3.1039
		всичко преки				3.7768
		общо допълнителни р-ди				3.1105
		начисления (%)		10.0000		0.6887
		Обща цена :				7.5760
N.14	СЕК13.025	Грундиране стени и тавани стълбищни клетки	м2	362.5000		

		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		Грунд за латекс	кг.	0.2200	1.80	0.3960
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	0.1200	3.80	0.4560
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.0079
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.4104
		всичко преки				0.8520
		общо допълнителни р-ди				0.4183
		начисления (%)		10.0000		0.1270
		Обща цена :				1.3974
N.15	СЕК13.092	Латекс по стени и тавани - цветен, стълбищни клетки	м2	300.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		боя латексова бяла	кг.	0.3700	1.84	0.6808
		вода	м3	0.0001	1.60	0.0002
		оцветител за латекс	кг.	0.0400	8.80	0.3520
						1.0330
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	0.3700	3.80	1.4060
		работник - I ст.	ч.ч.	0.3700	2.80	1.0360
						2.4420
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.0207
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.1978
		всичко преки				3.4750
		общо допълнителни р-ди				2.2185
		начисления (%)		10.0000		0.5693
		Обща цена :				6.2628
N.16	СЕК13.061	Блажна боя стълбищни клетки,вкл.парапет	м2	80.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		боя блажна обикновена	кг.	0.3350	5.20	1.7420
		шкурка	м	0.1000	1.00	0.1000
		шлайфлак	кг.	0.0380	8.00	0.3040
		шпакловъчна смес	кг.	0.0380	1.20	0.0456
						2.1916
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.4200	4.80	2.0160
		работник - I ст.	ч.ч.	0.4300	2.80	1.2040
						3.2200
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.0438
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.8980
		всичко преки				5.4116

		общо допълнителни р-ди				2.9418
		начисления (%)		10.0000		0.8353
		Обща цена :				9.1888
N.17	THC01.061	Пренасяне на строителни отпадъци	м3	15.0000		
		ТРУД :				
				0.0000	0.00	0.0000
		работник - I ст.	ч.ч.	2.7600	2.80	7.7280
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		6.9552
		всичко преки				7.7280
		общо допълнителни р-ди				6.9552
		начисления (%)		10.0000		1.4683
		Обща цена :				16.1515
N.18	THC01.248	Превоз на стр.отпадъци до депо ,вкл.товарене и разтоварване	м3	15.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		такса депониране	м3	1.0000	5.00	5.0000
		Превоз на стр.отпадъци до депо със самосвал	м3	1.0000	9.20	9.2000
						14.2000
		ТРУД :				
		работник - I ст.	ч.ч.	0.8200	2.80	2.2960
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.2840
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.0664
		всичко преки				16.4960
		общо допълнителни р-ди				2.3504
		начисления (%)		10.0000		1.8846
		Обща цена :				20.7310
N.19		Доставка,монтаж и демонтаж на фасадно скеле	м2	2100.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		тръбно фасадно скеле - аморт.част	м2	1.0000	3.20	3.2000
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.1380	4.80	0.6624
		работник - I ст.	ч.ч.	0.1380	2.80	0.3864
						1.0488
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.0640
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.9439
		всичко преки				4.2488
		общо допълнителни р-ди				1.0079
		начисления (%)		10.0000		0.5257
		Обща цена :				5.7824

N.20	СЕК10.873	Очукване на компрометирана мазилка по фасади (5%)	м2	60.0000		
		ТРУД :				
				0.0000	0.00	0.0000
		работник - I ст.	ч.ч.	0.2000	2.80	0.5600
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.5040
		всичко преки				0.5600
		общо допълнителни р-ди				0.5040
		начисления (%)		10.0000		0.1064
		Обща цена :				1.1704
N.21	СЕК10.831	Изкърпване на компрометирана мазилка по фасади (5%)	м2	60.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		вароциментен разтвор М10 (1:5:18)	м3	0.0200	112.00	2.2400
		вода	м3	0.0100	1.60	0.0160
		гипс	кг.	6.5000	0.24	1.5600
						3.8160
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	1.2750	3.80	4.8450
		работник - I ст.	ч.ч.	1.2750	2.80	3.5700
						8.4150
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.0763
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		7.5735
		всичко преки				12.2310
		общо допълнителни р-ди				7.6498
		начисления (%)		10.0000		1.9881
		Обща цена :				21.8689
N.22	СЕК05.504	Зидария от газобетон 12.5 см на тънка фуга за парапети тераси,вкл.ст.б.пояс	м2	75.6000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		газобетонни блокчета 600/125/250	бр.	6.7000	2.80	18.7600
		лепилен разтвор зидарски	кг.	1.9000	1.00	1.9000
		разтвор за зидане М10	м3	0.0010	112.00	0.1120
		хидроизолационно фолио	кг.	0.0100	12.00	0.1200
						20.8920
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.3900	4.80	1.8720
		работник - I ст.	ч.ч.	0.3900	2.80	1.0920
						2.9640
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.4178
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.6676

		всичко преки				23.8560
		общо допълнителни р-ди				3.0854
		начисления (%)		10.0000		2.6941
		Обща цена :				29.6356
N.23	СЕК13.019	Шпакловка по газобетонова стена	м2	75.6000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		стукопласт	кг.	1.0000	3.20	3.2000
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.1500	4.80	0.7200
		работник - I ст.	ч.ч.	0.1500	2.80	0.4200
						1.1400
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.0640
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.0260
		всичко преки				4.3400
		общо допълнителни р-ди				1.0900
		начисления (%)		10.0000		0.5430
		Обща цена :				5.9730
N.24	СЕК13.025	Грунд за латекс по газобетонова стена	м2	75.6000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		Грунд за латекс	кг.	0.2200	1.80	0.3960
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	0.1200	3.80	0.4560
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.0079
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.4104
		всичко преки				0.8520
		общо допълнителни р-ди				0.4183
		начисления (%)		10.0000		0.1270
		Обща цена :				1.3974
N.25	СЕК13.092	Латекс по газобетонови стени - цветен	м2	75.6000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		боя латексова бяла	кг.	0.3700	1.84	0.6808
		вода	м3	0.0001	1.80	0.0002
		оцветител за латекс	кг.	0.0400	8.80	0.3520
						1.0330
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	0.3700	3.80	1.4060
		работник - I ст.	ч.ч.	0.3700	2.80	1.0360
						2.4420
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.0207

		доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.1978
		всичко преки				3.4750
		общо допълнителни р-ди				2.2185
		начисления (%)		10.0000		0.5693
		Обща цена :				6.2628
N.26	СЕК13.025	Полагане на контактен грунд преди топлоизолация	м2	1770.3000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		дълбокопроникващ грунд	кг.	0.2200	3.00	0.6600
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	0.1200	3.80	0.4560
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.0132
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.4104
		всичко преки				1.1160
		общо допълнителни р-ди				0.4236
		начисления (%)		10.0000		0.1540
		Обща цена :				1.6936
N.27	СЕК15.358*	Д-ка и м-ж на тополоиз.. с-ма тип EPS,b= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ= 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа,ъгл.профили и шпакловка)	м2	1198.5000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		дюбели ПВЦ с шайби	бр.	6.0000	0.16	0.9600
		мрежа армираща стъклофибърна	м2	1.1800	0.92	1.0856
		лепило за полистирол	кг.	9.0000	0.45	4.0500
		профил ръбохранителен с мрежа	м	0.1500	1.20	0.1800
		профил цокълен с мрежа	м	0.0700	1.60	0.1120
		профил за вършващ	м	0.0700	0.90	0.0630
		пенополистирол EPS,b= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ= 0,035 W/mK	м2	1.1000	8.00	8.8000
		профил водооткапващ	м	0.1800	1.60	0.2880
						15.5386
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.6600	4.80	3.1680
		работник - II ст.	ч.ч.	0.6600	3.80	2.5080
		работник - I ст.	ч.ч.	0.6600	2.80	1.8480
						7.5240
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.3108
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		6.7716
		всичко преки				23.0626
		общо допълнителни р-ди				7.0824
		начисления (%)		10.0000		3.0145
		Обща цена :				33.1595

N.28	СЕК15.358*	Д-ка и м-ж на тополоиз.. с-ма тип EPS,b= 5 cm и с коеф. на топлопроводност λ= 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа,ъгл.профили и шпакловка)	м2	42.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		дюбели ПВЦ с шайби	бр.	6.0000	0.16	0.9600
		мрежа армираща стъклофибърна	м2	1.1800	0.92	1.0856
		лепило за полистирол	кг.	9.0000	0.45	4.0500
		профил ръбохранителен с мрежа	м	0.1500	1.20	0.1800
		профил цокълен с мрежа	м	0.0700	1.60	0.1120
		профил за вършващ	м	0.0700	0.90	0.0630
		пенополистирол EPS,b= 5 cm и с коеф. на топлопроводност λ= 0,035 W/mK	м2	1.1000	4.00	4.4000
						10.8506
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.6600	4.80	3.1680
		работник - II ст.	ч.ч.	0.6600	3.80	2.5080
		работник - I ст.	ч.ч.	0.6600	2.80	1.8480
						7.5240
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.2170
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		6.7716
		всичко преки				18.3746
		общо допълнителни р-ди				6.9886
		начисления (%)		10.0000		2.5363
		Обща цена :				27.8995
N.29	СЕК15.354*	Д-ка и м-ж на топлоиз..с-ма по страници на прозорци с XPS,б= 2-4 см,шир. до 25см, (λ=0.033 W/mK),вкл.лепило,арм.мрежа,профили и шпакловка	м	560.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		дюбели ПВЦ с шайби	бр.	2.0000	0.16	0.3200
		мрежа армираща стъклофибърна	м2	0.2500	0.92	0.2300
		лепило за полистирол	кг.	2.2500	0.45	1.0125
		профил ръбохранителен с мрежа	м	0.7500	1.20	0.9000
		профил водооткапващ с мрежа	м	0.2500	1.80	0.4500
		пенополистирол XPS,б= 3 см средно,с (λ=0.033 W/mK)	м2	0.2500	3.90	0.9750
						3.8875
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.1650	4.80	0.7920
		работник - II ст.	ч.ч.	0.1650	3.80	0.6270
		работник - I ст.	ч.ч.	0.1650	2.80	0.4620
						1.8810
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.0778
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.6929

		всичко преки				5.7685
		общо допълнителни р-ди				1.7707
		начисления (%)		10.0000		0.7539
		Обща цена :				8.2931
N.30	СЕК13.025	Полагане на контактен грунд преди топлоизолация по еркери	м2	114.3600		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		дълбокопроникващ грунд	кг.	0.2200	3.00	0.6600
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	0.1200	3.80	0.4560
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.0132
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.4104
		всичко преки				1.1160
		общо допълнителни р-ди				0.4236
		начисления (%)		10.0000		0.1540
		Обща цена :				1.6936
N.31	СЕК15.358*	Д-ка и м-ж на тополоизол. с-ма тип EPS,b= 6 cm и с коеф. на т-ст λ= 0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа,ъгл.профили) по еркери	м2	114.3600		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		дюбели ПВЦ с шайби	бр.	6.0000	0.16	0.9600
		мрежа армираща стъклофибърна	м2	1.1800	0.92	1.0856
		лепило за полистирол	кг.	9.0000	0.45	4.0500
		профил ръбохранителен с мрежа	м	0.1500	1.20	0.1800
		EPS,b= 6 cm и с коеф. на т-ст λ= 0,033 W/mK	м2	1.0000	4.80	4.8000
						11.0756
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.6600	4.80	3.1680
		работник - II ст.	ч.ч.	0.6600	3.80	2.5080
		работник - I ст.	ч.ч.	0.6600	2.80	1.8480
						7.5240
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.2215
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		6.7716
		всичко преки				18.5996
		общо допълнителни р-ди				6.9931
		начисления (%)		10.0000		2.5593
		Обща цена :				28.1520
N.32	СЕК15.358*	Топлоизолация на стени- цокъл с XPS - 8 см (λ=0.033 W/mK),вкл.арм.стъклофибърна мрежа и шпакловка	м2	389.8000		
		МАТЕРИАЛИ:				

				0.0000	0.00	0.0000
		дюбели ПВЦ с шайби	бр.	6.0000	0.16	0.9600
		мрежа армираща стъклофибърна	м2	1.1800	0.92	1.0856
		лепило за полистирол	кг.	9.0000	0.45	4.0500
		пенополистирол XPS - 8 см (λ=0.033 W/mK)	м2	1.1000	9.60	10.5600
						16.6556
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.6600	4.80	3.1680
		работник - II ст.	ч.ч.	0.6600	3.80	2.5080
		работник - I ст.	ч.ч.	0.6600	2.80	1.8480
						7.5240
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.3331
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		6.7716
		всичко преки				24.1796
		общо допълнителни р-ди				7.1047
		начисления (%)		10.0000		3.1284
		Обща цена :				34.4127
N.33	СЕК13.025	Полагане на универсален грунд преди мазилка	м2	1770.3000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		универсален грунд	кг.	0.2200	3.00	0.6600
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	0.1200	3.80	0.4560
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.0132
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.4104
		всичко преки				1.1160
		общо допълнителни р-ди				0.4236
		начисления (%)		10.0000		0.1540
		Обща цена :				1.6936
N.34	СЕК10.145	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка(съгласно цветен проект) по външни стени и страници на врати и прозорци	м2	1380.5000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		вода	м3	0.0020	1.60	0.0032
		цветна силикатна екстериорна мазилка(съгласно цветен проект)	кг.	2.7500	2.56	7.0400
						7.0432
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.7600	4.80	3.6480
		работник - II ст.	ч.ч.	0.7600	3.80	2.8880
						6.5360
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.1409
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		5.8824

		всичко преки				13.5792
		общо допълнителни р-ди				6.0233
		начисления (%)		10.0000		1.9602
		Обща цена :				21.5627
N.35	СЕК10.145*	Полагане на мозаечна силикатна мазилка(съгласно цветен проект) по външни стени на неотопляем сутерен (цокъл сграда)	м2	389.8000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		вода	м3	0.0020	1.60	0.0032
		мозаечна силикатна мазилка(съгласно цветен проект) - готова смес	кг.	2.7500	3.20	8.8000
						8.8032
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.7600	4.80	3.6480
		работник - II ст.	ч.ч.	0.7600	3.80	2.8880
						6.5360
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.1761
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		5.8824
		всичко преки				15.3392
		общо допълнителни р-ди				6.0585
		начисления (%)		10.0000		2.1398
		Обща цена :				23.5374
N.36	ТНС01.061	Пренасяне на строителни отпадъци	м3	5.0000		
		ТРУД :				
				0.0000	0.00	0.0000
		работник - I ст.	ч.ч.	2.7600	2.80	7.7280
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		6.9552
		всичко преки				7.7280
		общо допълнителни р-ди				6.9552
		начисления (%)		10.0000		1.4683
		Обща цена :				16.1515
N.37	ТНС01.248	Превоз на стр.отпадъци до депо ,вкл.товарене и разтоварване	м3	5.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		такса депониране	м3	1.0000	5.00	5.0000
		Превоз на стр.отпадъци до депо със самосвал	м3	1.0000	9.20	9.2000
						14.2000
		ТРУД :				
		работник - I ст.	ч.ч.	0.8200	2.80	2.2960
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.2840

		доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.0664
		всичко преки				16.4960
		общо допълнителни р-ди				2.3504
		начисления (%)		10.0000		1.8846
		Обща цена :				20.7310
N.38	THC01.059; 01.246	Почистване на подпокривното пространство	м2	360.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		чували за отпадъци	бр.	0.8000	0.40	0.3200
		ТРУД :				
		работник - I ст.	ч.ч.	0.1600	2.80	0.4480
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.0064
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.4032
		всичко преки				0.7680
		общо допълнителни р-ди				0.4096
		начисления (%)		10.0000		0.1178
		Обща цена :				1.2954
N.39	СЕК06.853; 06.871	Демонтаж на керемиди тип "марсилски"	м2	605.0000		
		ТРУД :				
				0.0000	0.00	0.0000
		работник - II ст.	ч.ч.	0.0960	3.80	0.3648
		работник - I ст.	ч.ч.	0.0368	2.80	0.1030
						0.4678
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.4211
		всичко преки				0.4678
		общо допълнителни р-ди				0.4211
		начисления (%)		10.0000		0.0889
		Обща цена :				0.9778
N.40		Демонтаж рогозки	м2	605.0000		
		ТРУД :				
				0.0000	0.00	0.0000
		работник - I ст.	ч.ч.	0.0600	2.80	0.1680
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.1512
		всичко преки				0.1680
		общо допълнителни р-ди				0.1512
		начисления (%)		10.0000		0.0319
		Обща цена :				0.3511
N.41	СЕК06.847	Демонтаж дъсчена обшивка по покрив	м2	605.0000		

		ТРУД :				
				0.0000	0.00	0.0000
		работник - II ст.	ч.ч.	0.0630	3.80	0.2394
		работник - I ст.	ч.ч.	0.0320	2.80	0.0896
						0.3290
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.2961
		всичко преки				0.3290
		общо допълнителни р-ди				0.2961
		начисления (%)		10.0000		0.0625
		Обща цена :				0.6876
N.42	СЕК08.834*	Ревизия на дървена покривна конструкция и частична подмяна на покривни елементи от импрегниран иглолистен материал	м3	2.8000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		греди иглолистни	м3	1.1400	250.00	285.0000
		пирони	кг.	2.8200	2.00	5.6400
		болтове коларски	кг.	2.8000	6.80	19.0400
		скоби дърводелски	кг.	1.4000	6.40	8.9600
		импрегнатор	кг.	1.3200	3.00	3.9600
						322.6000
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	4.3100	4.80	20.6880
		работник - II ст.	ч.ч.	4.3100	3.80	16.3780
		работник - I ст.	ч.ч.	8.6200	2.80	24.1360
						61.2020
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		6.4520
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		55.0818
		всичко преки				383.8020
		общо допълнителни р-ди				61.5338
		начисления (%)		10.0000		44.5336
		Обща цена :				489.8694
N.43	СЕК08.881	Направа на дъсчена обшивка за покриване	м2	605.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		дъски иглолистни	м3	0.0300	250.00	7.5000
		летви иглолистни	м3	0.0030	250.00	0.7500
		пирони	кг.	0.1400	2.00	0.2800
						8.5300
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.1300	4.80	0.6240
		работник - II ст.	ч.ч.	0.1300	3.80	0.4940
		работник - I ст.	ч.ч.	0.1300	2.80	0.3640
						1.4820
		ДОП.РАЗХОДИ:				

		доп.р.материали (%)		2.0000		0.1706
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.3338
		всичко преки				10.0120
		общо допълнителни р-ди				1.5044
		начисления (%)		10.0000		1.1516
		Обща цена :				12.6680
N.44	СЕК15.002*	Полагане на 1 пласт хидроизолационна мушама	м2	605.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		воалит 2.5кг./м2	м2	1.1200	2.80	3.1360
		пирони поцинковани	кг.	0.0300	3.40	0.1020
						3.2380
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	0.0800	3.80	0.3040
		работник - I ст.	ч.ч.	0.0800	2.80	0.2240
						0.5280
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.0648
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.4752
		всичко преки				3.7660
		общо допълнителни р-ди				0.5400
		начисления (%)		10.0000		0.4306
		Обща цена :				4.7366
N.45	СЕК08.882	Направа на нова летвена обшивка по покрив	м2	605.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		летви иглолистни 2/4см	м3	0.0050	250.00	1.2500
		пирони	кг.	0.0500	2.00	0.1000
						1.3500
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.0650	4.80	0.3120
		работник - II ст.	ч.ч.	0.0650	3.80	0.2470
		работник - I ст.	ч.ч.	0.0650	2.80	0.1820
						0.7410
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.0270
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.6669
		всичко преки				2.0910
		общо допълнителни р-ди				0.6939
		начисления (%)		10.0000		0.2785
		Обща цена :				3.0634
N.46	СЕК06.001*	Покриване с керемиди тип "Марсилски" - 40% стари и 60% нови	м2	605.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000

		керемиди тип "Марсилски"	бр.	9.3000	0.72	6.6960
		вароциментен разтвор М10 (1:5:18)	м3	0.0020	112.00	0.2240
						6.9200
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	0.1200	3.80	0.4560
		работник - I ст.	ч.ч.	0.4500	2.80	1.2600
						1.7160
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.1384
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.5444
		всичко преки				8.6360
		общо допълнителни р-ди				1.6828
		начисления (%)		10.0000		1.0319
		Обща цена :				11.3507
N.47	СЕК15.343	Д-ка и полагане на топлоизолация от минерална вата с пародр. фолио (б=12см и λ=0.038W/mK;10-13кг/м3) между ребрата на покр.к-ци	м2	550.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		фолио полиетиленово	м2	1.2000	0.50	0.6000
		минерална вата с пародр. фолио (б=12см и &=0.038W/mK;10-13кг/м3)	м2	1.1000	9.60	10.5600
						11.1600
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	0.2200	3.80	0.8360
		работник - I ст.	ч.ч.	0.2200	2.80	0.6160
						1.4520
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.2232
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.3068
		всичко преки				12.6120
		общо допълнителни р-ди				1.5300
		начисления (%)		10.0000		1.4142
		Обща цена :				15.5562
N.48		Полагане на плоскости OSB,9мм - за защита на топлоизолацията	м2	550.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		плоскости OSB,9мм	м2	1.0000	4.60	4.6000
		винтове за дърво	бр.	16.0000	0.04	0.6400
						5.2400
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	0.1200	3.80	0.4560
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.1048
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.4104
		всичко преки				5.6960

		общо допълнителни р-ди				0.5152
		начисления (%)		10.0000		0.6211
		Обща цена :				6.8323
N.49	СЕК13.025	Полагане на контактен грунд преди топлоизолация - надзид	м2	150.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		дълбокопроникващ грунд	кг.	0.2200	3.00	0.6600
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	0.1200	3.80	0.4560
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.0132
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.4104
		всичко преки				1.1160
		общо допълнителни р-ди				0.4236
		начисления (%)		10.0000		0.1540
		Обща цена :				1.6936
N.50	СЕК15.358*	Д-ка и м-ж на тополоиз.. с-ма тип EPS,b= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ= 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа,ъгл.профили и шпакловка)	м2	150.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		дюбели ПВЦ с шайби	бр.	6.0000	0.16	0.9600
		мрежа армираща стъклофибърна	м2	1.1800	0.92	1.0856
		лепило за полистирол	кг.	9.0000	0.45	4.0500
		профил ръбохранителен с мрежа	м	0.1500	1.20	0.1800
		профил за вършващ	м	0.0700	0.90	0.0630
		пенополистирол EPS,b= 10 cm и с коеф. на топлопроводност λ= 0,035 W/mK	м2	1.1000	8.00	8.8000
						15.1386
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.6600	4.80	3.1680
		работник - II ст.	ч.ч.	0.6600	3.80	2.5080
		работник - I ст.	ч.ч.	0.6600	2.80	1.8480
						7.5240
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.3028
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		6.7716
		всичко преки				22.6626
		общо допълнителни р-ди				7.0744
		начисления (%)		10.0000		2.9737
		Обща цена :				32.7107
N.51	СЕК13.025	Полагане на универсален грунд преди мазилка	м2	150.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000

		универсален грунд	кг.	0.2200	3.00	0.6600
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	0.1200	3.80	0.4560
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.0132
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.4104
		всичко преки				1.1160
		общо допълнителни р-ди				0.4236
		начисления (%)		10.0000		0.1540
		Обща цена :				1.6936
N.52	СЕК10.145	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка(съгласно цветен проект) по външни стени надзид	м2	150.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		вода	м3	0.0020	1.60	0.0032
		цветна силикатна екстериорна мазилка(съгласно цветен проект)	кг.	2.7500	2.56	7.0400
						7.0432
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.7600	4.80	3.6480
		работник - II ст.	ч.ч.	0.7600	3.80	2.8880
						6.5360
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.1409
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		5.8824
		всичко преки				13.5792
		общо допълнителни р-ди				6.0233
		начисления (%)		10.0000		1.9602
		Обща цена :				21.5627
N.53	СЕК10.142	Полагане на външна водонепропусклива, дишаща,еластична мазилка по комини	м2	18.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		силикатна мазилка - готова смес	кг.	3.2000	2.80	8.9600
		вода	м3	0.0020	1.60	0.0032
						8.9632
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.7400	4.80	3.5520
		работник - II ст.	ч.ч.	0.7400	3.80	2.8120
						6.3640
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.1793
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		5.7276
		всичко преки				15.3272
		общо допълнителни р-ди				5.9069
		начисления (%)		10.0000		2.1234

		Обща цена :				23.3575
N.54		Възстановяване на бетонови шапки за комини	бр.	6.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		материали за бетонови шапки за комини	бр.	1.0000	40.00	40.0000
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	2.4000	3.80	9.1200
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.8000
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		8.2080
		всичко преки				49.1200
		общо допълнителни р-ди				9.0080
		начисления (%)		10.0000		5.8128
		Обща цена :				63.9408
N.55	СЕК07.826*	Демонтаж на надолучна пола от поц.ламарина	м	125.0000		
		ТРУД :				
				0.0000	0.00	0.0000
		работник - II ст.	ч.ч.	0.1200	3.80	0.4560
		работник - I ст.	ч.ч.	0.1200	2.80	0.3360
						0.7920
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.7128
		всичко преки				0.7920
		общо допълнителни р-ди				0.7128
		начисления (%)		10.0000		0.1505
		Обща цена :				1.6553
N.56	СЕК07.013*	Монтаж надолучна пола от поцинкована ламарина	м	125.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		пирони	кг.	0.0500	2.00	0.1000
		поцинкована ламарина 0.5мм	м2	0.4500	8.80	3.9600
						4.0600
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	0.1600	3.80	0.6080
		работник - I ст.	ч.ч.	0.3200	2.80	0.8960
						1.5040
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.0812
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.3536
		всичко преки				5.5640
		общо допълнителни р-ди				1.4348
		начисления (%)		10.0000		0.6999
		Обща цена :				7.6987

N.57	СЕК07.824	Демонтаж стари висящи олуци от поц.ламарина	м	125.0000		
		ТРУД :				
				0.0000	0.00	0.0000
		работник - II ст.	ч.ч.	0.2000	3.80	0.7600
		работник - I ст.	ч.ч.	0.2000	2.80	0.5600
						1.3200
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.1880
		всичко преки				1.3200
		общо допълнителни р-ди				1.1880
		начисления (%)		10.0000		0.2508
		Обща цена :				2.7588
N.58	СЕК07.823	Демонтаж водосточни казанчета от поц.лаларина	бр.	6.0000		
		ТРУД :				
				0.0000	0.00	0.0000
		работник - II ст.	ч.ч.	0.8250	3.80	3.1350
		работник - I ст.	ч.ч.	0.8250	2.80	2.3100
						5.4450
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		4.9005
		всичко преки				5.4450
		общо допълнителни р-ди				4.9005
		начисления (%)		10.0000		1.0345
		Обща цена :				11.3800
N.59	СЕК07.812	Монтаж на готови висящи олуци от поц.ламарина	м	125.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		висящи олуци от поц.ламарина - готови	м	1.1500	4.80	5.5200
		пирони	кг.	0.0400	2.00	0.0800
		скоби за олуци	бр.	1.2500	0.00	0.0000
						5.6000
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.2500	4.80	1.2000
		работник - I ст.	ч.ч.	0.2200	2.80	0.6160
						1.8160
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.1120
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.6344
		всичко преки				7.4160
		общо допълнителни р-ди				1.7464
		начисления (%)		10.0000		0.9162
		Обща цена :				10.0786
N.60	СЕК07.815	Доставка и монтаж на водосточно казанче от поц.ламарина	бр.	6.0000		

		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		водосточно казанче от поц.ламарина	бр.	1.0000	10.20	10.2000
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.5200	4.80	2.4960
		работник - I ст.	ч.ч.	0.4800	2.80	1.3440
						3.8400
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.2040
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		3.4560
		всичко преки				14.0400
		общо допълнителни р-ди				3.6600
		начисления (%)		10.0000		1.7700
		Обща цена :				19.4700
N.61	СЕК07.825	Демонтаж на стари водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	90.0000		
		ТРУД :				
				0.0000	0.00	0.0000
		работник - II ст.	ч.ч.	0.2250	3.80	0.8550
		работник - I ст.	ч.ч.	0.2250	2.80	0.6300
						1.4850
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.3365
		всичко преки				1.4850
		общо допълнителни р-ди				1.3365
		начисления (%)		10.0000		0.2821
		Обща цена :				3.1036
N.62	СЕК07.813	Доставка и монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	90.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		водосточна тръба от поц.ламарина - готова	м	1.0300	5.40	5.5620
		скоби за водост.тръби	бр.	1.2500	1.20	1.5000
						7.0620
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.2500	4.80	1.2000
		работник - I ст.	ч.ч.	0.2100	2.80	0.5880
						1.7880
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.1412
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.6092
		всичко преки				8.8500
		общо допълнителни р-ди				1.7504
		начисления (%)		10.0000		1.0600
		Обща цена :				11.6605

N.63	СЕК34.596*	Доставка и монтаж на гръмоотводна инсталация с алум.проводник Ф8	м	120.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		алум.проводник Ф8	м	1.0300	2.00	2.0600
		укрепители за алум.проводник Ф8	бр.	1.2500	0.50	0.6250
						2.6850
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	0.0750	3.80	0.2850
		работник - I ст.	ч.ч.	0.0750	2.80	0.2100
						0.4950
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.0537
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.4455
		всичко преки				3.1800
		общо допълнителни р-ди				0.4992
		начисления (%)		10.0000		0.3679
		Обща цена :				4.0471
N.64	СЕК34.634*	Направа заземление с 2 бр. поцинковани колове 63/63/6 мм	бр.	4.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		ст.поц.колове 63/63/6 мм - 1.5м	бр.	2.0000	32.00	64.0000
		шина поцинкована 40/4 мм	м	6.0000	5.80	34.8000
		универсални клеми алум.	бр.	4.0000	3.40	13.6000
		електроди	кг.	0.2000	4.50	0.9000
						113.3000
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		електрожен комплект	мсм	0.0800	5.00	0.4000
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	2.0000	3.80	7.6000
		работник - I ст.	ч.ч.	2.0000	2.80	5.6000
						13.2000
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		2.2660
		доп.р.механизация (%)		30.0000		0.1200
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		11.8800
		всичко преки				126.9000
		общо допълнителни р-ди				14.2660
		начисления (%)		10.0000		14.1166
		Обща цена :				155.2826
N.65	СЕК34.655*	Доставка и монтаж на рев.кутия,вкл.прави съединители за гръмоотвод	бр.	4.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		рев.кутия с капак,алум.	бр.	1.0000	30.00	30.0000

		съединител за гръмоотвод - прав	бр.	1.0000	9.00	9.0000
						39.0000
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	0.3000	3.80	1.1400
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.7800
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.0260
		всичко преки				40.1400
		общо допълнителни р-ди				1.8060
		начисления (%)		10.0000		4.1946
		Обща цена :				46.1406
N.66	СЕК34.591*	Доставка и монтаж на гръмоотводен прът - 4м,алум.	бр.	1.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		гръмоотводен прът - 4м,алум.	бр.	1.0000	44.00	44.0000
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	3.1500	3.80	11.9700
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.8800
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		10.7730
		всичко преки				55.9700
		общо допълнителни р-ди				11.6530
		начисления (%)		10.0000		6.7623
		Обща цена :				74.3853
N.67	СЕК34.643*	Монтаж заземление по стена от поц.шина 40/4 мм	м	4.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		шина поцинкована 40/4 мм	м	1.0300	5.80	5.9740
		фиксиращ клипс	бр.	1.2500	1.60	2.0000
						7.9740
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	0.2750	3.80	1.0450
		работник - I ст.	ч.ч.	0.2750	2.80	0.7700
						1.8150
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.1595
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.6335
		всичко преки				9.7890
		общо допълнителни р-ди				1.7930
		начисления (%)		10.0000		1.1582
		Обща цена :				12.7402
N.68		Измерване заземления и протокол от лицензирана ел.лаборатория	бр.	4.0000		

		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		Измерване заземления и протокол от лицензирана ел.лаборатория	бр.	1.0000	25.00	25.0000
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	0.4000	3.80	1.5200
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.5000
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		1.3680
		всичко преки				26.5200
		общо допълнителни р-ди				1.8680
		начисления (%)		10.0000		2.8388
		Обща цена :				31.2268
N.69	THC01.061	Пренасяне на строителни отпадъци	м3	18.0000		
		ТРУД :				
				0.0000	0.00	0.0000
		работник - I ст.	ч.ч.	2.7600	2.80	7.7280
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		6.9552
		всичко преки				7.7280
		общо допълнителни р-ди				6.9552
		начисления (%)		10.0000		1.4683
		Обща цена :				16.1515
N.70	THC01.248	Превоз на стр.отпадъци до депо ,вкл.товарене и разтоварване	м3	18.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		такса депониране	м3	1.0000	5.00	5.0000
		Превоз на стр.отпадъци до депо със самосвал	м3	1.0000	9.20	9.2000
						14.2000
		ТРУД :				
		работник - I ст.	ч.ч.	0.8200	2.80	2.2960
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.2840
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.0664
		всичко преки				16.4960
		общо допълнителни р-ди				2.3504
		начисления (%)		10.0000		1.8846
		Обща цена :				20.7310
N.71	CEK13.025	Полагане на контактен грунд преди топлоизолация по тавани сутерен	м2	418.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		дълбокопроникващ грунд	кг.	0.2200	3.00	0.6600
		ТРУД :				

		работник - II ст.	ч.ч.	0.1200	3.80	0.4560
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.0132
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.4104
		всичко преки				1.1160
		общо допълнителни р-ди				0.4236
		начисления (%)		10.0000		0.1540
		Обща цена :				1.6936
N.72	СЕК15.358*	Д-ка и м-ж на тополоизол. с-ма тип EPS,b= 6 cm , λ= 0,035 W/mK (вкл. лепило,арм.мрежа,профили и шпакловка) по тавани сутерен	м2	418.0000		
		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		дюбели ПВЦ с шайби	бр.	6.0000	0.16	0.9600
		мрежа армираща стъклофибърна	м2	1.1800	0.92	1.0856
		лепило за полистирол	кг.	9.0000	0.45	4.0500
		пенополистирол EPS,b= 6 cm и с коеф. на т-ст λ= 0,035 W/mK	м2	1.1000	4.80	5.2800
		профил завършващ	м	0.4000	0.90	0.3600
						11.7356
		ТРУД :				
		работник - III ст.	ч.ч.	0.6600	4.80	3.1680
		работник - II ст.	ч.ч.	0.6600	3.80	2.5080
		работник - I ст.	ч.ч.	0.6600	2.80	1.8480
						7.5240
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.2347
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		6.7716
		всичко преки				19.2596
		общо допълнителни р-ди				7.0063
		начисления (%)		10.0000		2.6266
		Обща цена :				28.8925
N.73	СЕК34.815	Демонтаж на стари осветителни тела	бр.	12.0000		
		ТРУД :				
				0.0000	0.00	0.0000
		работник - I ст.	ч.ч.	0.1500	2.80	0.4200
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		0.3780
		всичко преки				0.4200
		общо допълнителни р-ди				0.3780
		начисления (%)		10.0000		0.0798
		Обща цена :				0.8778
N.74	СЕК34.401*	Д-ка и м-ж на плафони 2xE27 с датчик за движение на 360 градуса и сензор за светлина и светодиодни 4W осв.тела	бр.	12.0000		

		МАТЕРИАЛИ:				
				0.0000	0.00	0.0000
		проводник ПВВМБ1 2х1 мм2	м	0.6000	0.50	0.3000
		плафони 2хЕ27 с датчик за движение на 360 градуса и	бр.	1.0000	25.77	25.7700
		светодиодни 4W осв.тела (лампи)	бр.	2.0000	5.20	10.4000
		лустерклема единична	бр.	2.0000	0.20	0.4000
		дюбел ПВЦ с винт средни	бр.	2.0000	0.25	0.5000
						37.3700
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ел.ударопробивна машина	мсм	0.0260	2.00	0.0520
		ТРУД :				
		работник - II ст.	ч.ч.	0.6500	3.80	2.4700
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		2.0000		0.7474
		доп.р.механизация (%)		30.0000		0.0156
		доп.р-ди труд (%)		90.0000		2.2230
		всичко преки				39.8920
		общо допълнителни р-ди				2.9860
		начисления (по %)			10.00	4.2878
		Обща цена :				47.1658

18.11.2016г.

Подпис и печат:.....

/инж.Фахри Идриз - управител/