ОБРАЗЕЦ

„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ"

ДО: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

ОТ: „ НАР" ООД , регистрирано в Кърджалийски окръжен съд представлявано от Лютви Селим Али в качеството на Управител с БУЛСТАТ/ЕИК : 108681434, регистрирано в Кърджалийски окръжен съд с данни по регистрацията: Решение № 305/ 2006 г., регистрация по ДДС: BG 108681434, със седалище : гр. Момчилград , ул. „ Маказа" № 55 и адрес на управление : гр. Момчилград , ул. „ Маказа" № 55, адрес за кореспонденция: гр. Момчилград, ул. „ Маказа" № 55, телефон за контакт 036312052, факс 036312052, електронна поща : office@nar.bg

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.", Обособена позиция № 2 с предмет: „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Районно управление град Златоград"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на горепосочената обособена позиция от обществената поръчка.

1. Предлагаме да изпълним и завършим тази обособена позиция, съобразно условията на документацията за участие, както следва:

1.1. За изпълнение на обособената позиция предлагаме следната **обща цена**: **145 798,21 лева (Сто четириседест и пет хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и 21 ст.) без ДДС, 174 957,85 лева (Сто седемдесет и четири хиляди деветстотин петдесет и седем лева, 85 ст.) с ДДС.**

Формирана, както следва:

1.1.1. за изготвяне на технически проект по всички части и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР: 9 200,00 лв. (словом: Девет хиляди и двеста лева) без ДДС, 11 040,00 лева (словом: Единидесет хиляди и четиридесет лева) с ДДС, от които 7360,00лв. без ДДС за изготвяне на технически проект и 1840,00лв. без ДДС за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР, или 9200,00 /1163,33 м2 = 7,9083 лв. / кв. м. без ДДС.

1.1.2 за изпълнение на СМР 136 598,21 лв. (словом: Сто тридесет и шест хиляди петстотин деветдесет и осем лева и 21 ст.) без ДДС, 163 917,85 лева (словом: Сто шестедесет и три хиляди деветстотин и седемнадесет лева и 85 ст.) с ДДС или 117,42 лв./ кв.м. без ДДС, съгласно приложените окрупнени КСС.

Забележка: *Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС и с ДДС. Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи единствено участникът в*

НАР МОМЧИЛГРАД

процедурата. При разлика в посочените цени, изписани с цифри и думи, възложителят ще приема за верни написаните с думи.

<u>При оферирane на цена над посочения от възложителя максимален финансов ресурс УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.</u>

1.2. Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

– Средна часова ставка	4,00 лв./ час
- Допълнителни разходи върху труд	80 %
– Допълнителни разходи върху механизация	40 %
– Доставно -складови разходи	8 %
– Печалба	10 %

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним предмета на обособената позиция, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Приложение: Окрупнени КСС

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

02.12.2016 г.

[*дата на подписване*]

Декларатор: [*подпис*]. Лютви Али

[*печат, когато е приложимо*]

Обособена позиция №2 - „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Районно управление град Златоград"

"НАР" ООД - гр. Момчилград

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид СМР	Мярка	К-во	Ед. цена	Стойност
	ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ				
	МЯРКА 1 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ				
1	Изпълнение на външна топлоизолация с експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност не по-висок от λ = 0,029 W/Mk - вкл. дюбелиране, PVC мрежа, шпакловка, измазване и всички свързани с това разходи	м2	457,00	43,50	19879,50
2	Обръщането на страници по отвори и прозорци - топлоизолация от EPS с дебелина 20 мм - вкл. дюбелиране, PVC мрежа, шпакловка, измазване и всички свързани с това разходи	м2	112,00	21,40	2396,80
	МЯРКА 2 - Подмяна на метална и дървена дограма на сградата, с дограма PVC, със стъклопакет.				
1	Подмяна на дограма с PVC петкамерна, със стъклопакет 24 мм, с коефициент на топлопреминаване не по-висок от 1,40 W/ m2K, както и за вратите не по-висок от 1,40 W/ m2K - кафява, като отваряемите части се предвидят с отваряне в две посоки, с монтиране на предпазни мрежи (комарници), вкл. и монтаж на автомати за затваряне на входните врати, за да се ограничи достъпа на студен въздух в сградата.	м2	192,00	224,00	43008,00
	МЯРКА 3 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ				
1	Топлоизолиране с минерална вата с дебелина 120 мм и коефициент на топлопроводност не по-висок от λ = 0,041 W/mK - вкл. и всички свързани с това разходи	м2	233,00	32,15	7490,95
	МЯРКА 4 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ ПО ПОДОВЕ				

ООД НАР МОМЧИЛГРАД

1	Изпълнение на топлоизолация по вътрешната страна на стените на вкопания сутерен и с външна каменна облицовка или мозайка с дебелина 100 мм от плочи EPS с коефициент на топлопроводност λ = 0,029 W/mK - вкл. дюбелиране, PVC мрежа, шпакловка, измазване и всички свързани с това разходи	м2	168,00	38,00	6384,00
2	Изпълнение на топлоизолация по еркери с дебелина 100 мм от плочи EPS с коефициент на топлопроводност λ = 0,029 W/mK - вкл. дюбелиране, PVC мрежа, шпакловка, измазване и всички свързани с това разходи	м2	14,00	38,00	532,00
	МЯРКА 5- АВТОМАТИЧЕН РЕГУЛАТОР				
1	Доставка и монтаж на подходящ регулатор с трипътен ИМ, който автоматично променя топлоподаването според външната температура - вкл. и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	3100,00	3100,00
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОТАЦИЯ НА СТРОЕЖА, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СГРАДАТА				
	Част «Архитектура»				
1	Доставка и монтаж на работно скеле	бр.	1,00	1200,00	1200,00
2	Доставка и монтаж на подпрозоречни поли(первази)- алуминиеви, поцинкована ламарина или плочки, вкл. и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	2250,00	2250,00
3	Подмяна на съществуващите дървени врати на сутеренното ниво с подходящи, вкл. и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	3500,00	3500,00
4	Разваляне и възстановяване на компрометираните мазилки - вкл. и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	1800,00	1800,00
5	Разделянето на топлоизолацията с негорими ивици - каменна вата - вкл. дюбелиране, PVC мрежа, шпакловка, измазване и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	1500,00	1500,00
6	Подмяна на керемиди с керамични керемиди, вкл. и всички свързани с това разходи	м2	233,00	25,40	5918,20
7	Доставка и монтаж на нова дъсчена обшивка по покривни ребра	м2	233,00	14,90	3471,70
8	Доставка и полагане на битумна мушама върху дъсчената обшивка	м2	233,00	9,65	2248,45
9	Доставка и монтаж на ламаринена шапка на комини, вкл. и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	758,61	758,61

ООД НАР Кърджали

10	Доставка и монтаж на съоръжение(рампа) за да се осигури достъпна среда за хора с увреждания - до входа на сградата, вкл. и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	4250,00	4250,00
	част «Конструкции»				
1	Подмяна на компрометиран дървен материал, вследствие на въздействие на дървояди и течове	м3	12,00	845,00	10140,00
2	Възстановяване на бетонова шапка на комини, вкл. измазване и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	1820,00	1820,00
3	Доставка и монтаж на ламаринена обшивка около комини и по улами	бр.	1,00	3200,00	3200,00
	част «Електрически инсталации»				
1	Оптимизация на осветителната уредба с енергоспестяващи осветители и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	2900,00	2900,00
2	Изграждане на мълниезащитна инсталация	бр.	1,00	4200,00	4200,00
	част «Пожарна безопасност»				
1	Лабораторно замерване на ел. инсталацията в сградата – контакти, занулявания, заземления и др. параметри	бр.	1,00	650,00	650,00
2	Подмяна на врати за да се отдели стълбищната клетка и коридора от складовете и котелното в сутерена, чрез врати, осигуряващи пожароустойчивост EI 90 и подмяна на врати за да се отдели стълбищната клетка от подпокривното пространство, чрез врата осигуряваща пожароустойчивост EI 60, вкл. и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	2400,00	2400,00
	част «Отоплителна инсталация»				
1	Въвеждане в изправност наливната фуния на резервоара за нафта - вкл. и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	500,00	500,00
2	Направа топлоизолиране на водосъбирателя и водоразпределителя - вкл. и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	380,00	380,00
3	Възстановяване на автоматичното допълване на системата с вода - вкл. и всички свързани с това разходи	бр.	1,00	720,00	720,00
	ОБЩО :				**136 598,21**
	ДДС 20 %				**27 319,64**
	ВСИЧКО :				**163 917,85**

Участник: .....

/ Лютви Али - Управител "НАР" ООД /