ОБРАЗЕЦ

„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ"

ДО: **ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД**

ОТ: **"ЕДИСтрой" ЕООД,** регистрирано в гр. Златоград представлявано от **Едгар Дяков Башев** в качеството на **Управител** с БУЛСТАТ/ЕИК **200643571**, регистрирано в **Търговския регистър**, регистрация по ДДС: **BG200643571**, със седалище **гр.Златоград, ул."България"№86** и адрес на управление **гр.Златоград, ул."България"№86** , адрес за кореспонденция: **гр.Златоград, ул."България"№86** , телефон за контакт **0888881436**, факс […], електронна поща **edistroi@abv.bg**

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.", Обособена позиция № 3 с предмет *„Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Гранично полицейско управление град Златоград"*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на горепосочената обособена позиция от обществената поръчка.

1. Предлагаме да изпълним и завършим тази обособена позиция, съобразно условията на документацията за участие, както следва:

1.1. За изпълнение на обособената позиция предлагаме следната **обща цена**:

83 196.24 (осемдесет и три хил. сто деведесет и шест лв. и 24 ст.) лева без ДДС, **99 835.49** (деведесет и осем хил. шестотин тридесет и пет лв. и 49 ст.) лева с ДДС.

Формирана, както следва:

1.1.1. за изготвяне на технически проект по всички части и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР: **9 998.00** лв. (девет хиляди деветстотин деведесет и осем) лв. без ДДС, **11 997.60** (единадесет хил.деветстотин деведесет и седем лв. и 60 ст.) лева с ДДС, от които **7 000.00** лв. без ДДС за изготвяне на технически проект и **2 998.00** лв. без ДДС за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР, или **20.52** лв. / кв. м. без ДДС.

1.1.2. за изпълнение на СМР **73 198.24** лв. (седемдесет и три хил. сто деведесет и осем лв. и 24ст.) без ДДС, **87 837.89** (осемдесет и седем хил. осемстотин тридесет и седем лв. и 89 ст.)лева с ДДС или **150.21** лв./ кв.м. без ДДС, съгласно приложените окрупнени КСС.

Забележка: *Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС и с ДДС. Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи*

единствено участникът в процедурата. При разлика в посочените цени, изписани с цифри и думи, възложителят ще приема за верни написаните с думи.

При оферирane на цена над посоченият от възложителя максимален финансов ресурс УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

1.2. Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

– Средна часова ставка	3.50 лв./час
- Допълнителни разходи върху труд	100 %
– Допълнителни разходи върху механизация	50 %
– Доставно -складови разходи	8 %
– Печалба	10 %

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним предмета на обособената позиция, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Приложение: Окрупнени КСС

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

18.11.2016г.

Декларатор:

/Едгар Башев/

[*печат, когато е приложимо*]

Обособена позиция №3 - „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Гранично полицейско управление град Златоград"

Окрупнена Количествено - стойностна сметка					
№	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	Външна топлоизолация				
1	Монтаж тръбно скеле	м2	330,00	11,00	3 630,00
2	Очукване и изкърпване външна увредена мазилка	м2	10,00	16,50	165,00
3	Монтаж топлоизолация 100 мм EPS и XPS + Минерална вата за негорими ивици - съгласно част ПБ	м2	333,00	45,00	14 985,00
4	Шпакловка с мрежа и мазилка - полагане на универсален грунд	м2	333,00	40,00	13 320,00
					32 100,00
	Топлинно изолиране на подове				
1	Очукване и изкърпване външна увредена мазилка	м2	2,00	16,50	33,00
2	Монтаж топлоизолация 100 мм EPS	м2	14,00	45,00	630,00
3	Шпакловка с мрежа и мазилка +полагане на универсален грунд	м2	14,00	40,00	560,00
					1 223,00
	Топлоизолация външни страници				
1	Монтаж топлоизолация 20 мм EPS	м2	27,00	43,50	1 174,50
2	Шпакловка с мрежа и мазилка +полагане на универсален грунд	м2	27,00	40,00	1 080,00
					2 254,50
	Топлинно изолиране на покрив				
1	Топлоизолация с минерална вата 120 мм	м2	157,00	17,70	2 778,90
					2 778,90
	Всичко топлоизолация				**38 356,40**
	Ремонт на покрив				
2	Подмяна компрометиран дървен материал по покрив	м3	9,00	540,00	4 860,00
3	Дъсчена обшивка върху ребра	м2	171,00	17,80	3 043,80
4	Битумна мушама върху дъсчена обшивка	м2	171,00	2,55	436,05
5	Подмяна керемиди	м2	171,00	25,60	4 377,60
6	Ремонт комин + бетонов пояс и ламаринена шапка	бр.	1,00	250,00	250,00
7	Ремонт улами	бр.	1,00	225,00	225,00
8	Челна дъска	м	56,00	8,00	448,00
9	Възстановяване , улуци,воронки, водосточни тръби и ламаринени обшивки по покриви	бр.	1,00	500,00	500,00
	Всичко конструкции				**14 140,45**
	Водопровод и канализация				
1	Топлоизолация открити водопроводни клонове				
2	Подмяна открити канализационни клонове				
3	Промиване канализация в сграда				
	Всичко ВиК				**1 250,00**
	Подмяна осветителни тела				
1	Демонтаж ЛОТ 2х36 W	бр	20,00	5,00	100,00
2	Доставка и подмяна ЛНЖ	бр	30,00	10,00	300,00
3	Мълниезащита	бр	1,00	800,00	800,00
4	Доставка и монтаж LED 2х36 W	бр	20,00	54,00	1 080,00

	Всичко Ел. Инсталации				**2 280,00 лв**
	Подмяна дограма				
1	Демонтаж стари прозорци и витрини	бр.	8,00	20,00	160,00
2	Доставка и монтаж PVC дограма , петкамерна, стъклопакет 24 мм с високоенергиино стъкло + комарници	м2	7,00	201,00	1 407,00
3	Алуминиеви външни первази (на нова и същ.дограма)	бр	1,00	800,00	800,00
					2 367,00
	Подмяна котел				
1	Доставка и монтаж на котел на пелети 25 КВ с автоматично регулиране на топлоотдаване,запалване , почистване на пепелта и автоматизирано подаване на горивото	бр	1,00	6 950,00	6 950,00
					6 950,00
	Други				
1	**Достъпна среда**				200,00
3	**Укрепване на тухлена колона**				300,00 лв
					500,00 лв
	Всичко довършителни работи				**9 817,00 лв**
2	**Хидроизолация по цокъл**				700,00
	Всичко хидроизолации				**700,00 лв**
				ОБЩО БЕЗ ДДС	**66 543,85 лв**
				ПЕЧАЛБА 10 %	**6 654,39 лв**
				ОБЩО С ПЕЧАЛБА	**73 198,24 лв**
				ДДС 20%	**14 639,65 лв**
				ОБЩО ЗА ОБЕКТА	**87 837,89 лв**

1 **Цена за изготвяне на технически проекти по всички части - 7000,00лв без ДДС;**

2 **Цена за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР - 2998лв. без ДДС;**

24.11.2016г.

Подпис и печат:
/Едгар Башев-Управител/