ОБРАЗЕЦ

„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ"

ДО: Община Златоград,
гр. Златоград, ул. Стефан Стамболов № 1

ОТ: [Дюлгер ООД], регистрирано [в Търговски регистър към Агенция по вписванията] представлявано от [Спиро Чавдаров] в качеството на [управител] сБУЛСТАТ/ЕИК [120008016], регистрирано в [Търговски регистър] с данни по регистрацията: [ЕИК: 120008016], регистрация по ДДС: [BG120008016], със седалище [гр. Смолян] и адрес на управление [бул. „България" № 58], адрес за кореспонденция: [гр. Смолян, бул. „България"№ 58], телефон за контакт [0301/60022], факс [0301/60022], електронна поща [office@diulger.com]

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчкас предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", по **обособена позиция№ 4 с предмет: «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Виктор Юго", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" и Водопровод по ул. "Виктор Юго"**

1.Ще изпълним предмета на обособената позиция за цена, в това число и стойността на 3 /три/ % непредвидени дейности, в размер на:

209 522.75 (двеста и девет хиляди петстотин двадесет и два лева и седемдесет и пет стотинки) без включен ДДС
или
251 427.30 (двеста петдесет и една хиляди четиристотин двадесет и седем лева и тридесет стотинки) с включен ДДС, разпределена по подобекти, както следва:

- **163 001.21** – (сто шестдесет и три хиляди и един лева и двадесет и една стотинки) без ДДС; - по ул."Ст.Стамболов"
- **46 521.54** – (четиридесет и шест хиляди петстотин двадесет и един лева и петдесет и четири стотинки) без ДДС; - по ул. „Виктор Юго"

**Участникът следва да добави толкова редове, колкото са подобектите, включени в обособената позиция.*

0001 С

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на обособената позиция, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

При формиране на единичните цени за отделните видове СМР сме използвали следните ценови показатели, както следва:

- средна часова ставка –3.50 лева/час;
- допълнителни разходи за труд - 100 %;
- допълнителни разходи за механизация - 45 %;
- доставно-складови разходи - 7%;
- печалба - 10 %.

В предложената цена е включена и стойността на непредвидени разходи във връзка с необходимостта от изпълнение на допълнително възникнали видове работи. Същите ще ни бъдат заплатени само в случаите, когато необходимостта от изпълнението им възникне след сключването на договора. Допълнително възникналите видове работи ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя и Строителния надзор. Същите се остойностяват по единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи, посочени в количествено - стойностната сметка, а в случай, че няма определени единични цени - се остойностяват със следните показателите за ценообразуване:

- средна часова ставка – 4.20 лв. /час;
- допълнителни разходи за труд - 100 %;
- допълнителни разходи за механизация - 50 %;
- доставно – складови разходи – 10 %;
- печалба – 10 %.

Посочената цена не включва дължимите такси, които Изпълнителят трябва да заплати за получаване на становища (положителни становища) от компетентните държавни органи и експлоатационните дружества за разрешаване въвеждането на строежите в експлоатация.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Цената е формирана съгласно приложената Количествено – стойностна сметка и анализите за образуване на единичните цени.

В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом се приема за вярна посочената словом цена.

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним предмета на поръчката, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Приложение:

1. Количествено-стойностна сметка;
2. Анализи за образуване на единичните цени.

19.01.2018
[дата]

ПОДПИС

ПЕЧАТ [Спиро Чавдаров]

Количествено стойностна сметка

№	Наименование	мярка	количество	ед. цена	стойност
	Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" гр.Златоград				
	строителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка - Механизирано двустранно	м	734,00	4,93	3618,62
2	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	100 м2	10,28	346,74	3564,49
3	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ НАСТИЛКАТА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	244,00	4,41	1076,04
4	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ ИЗВЪН НАС.МЕСТО	м3	244,00	19,47	4750,68
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СТР.ОТПАДЪЦИ С ПРОБЕГ 41-100М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	244,00	3,58	873,52
6	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	712,00	6,28	4471,36
7	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	142,00	11,70	1661,40
8	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	95,00	27,72	2633,40
9	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	142,00	4,44	630,48
10	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>	м3	95,00	10,22	970,90
11	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	949,00	9,89	9385,61
12	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	949,00	1,19	1129,31
13	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	349,00	21,22	7405,78
14	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	349,00	7,84	2736,16
15	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	515,00	14,22	7323,30
16	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	515,00	1,94	999,10
17	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	515,00	1,71	880,65
18	ПРЕВОЗ ТРОШЕН КАМЪК	м3	279,00	11,43	3188,97
19	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) <<03-01-008>>	м3	279,00	22,37	6241,23
20	ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ	тона	99,00	24,56	2431,44
21	АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>>	тона	99,00	153,02	15148,98
22	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	2530,00	4,34	10980,20
23	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	9,00	20,73	186,57
24	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	6,00	31,62	189,72
25	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	бр.	20,00	76,56	1531,20
	всичко строителни дейности				**94009,11**
	монтажни дейности				
26	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф63/10А	м	33,00	4,49	148,17
27	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa	м	64,00	5,52	353,28
28	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф125/10А	м	633,00	18,22	11533,26
29	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф63 - 1MPA	бр.	3,00	17,22	51,66
30	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	26,00	14,52	377,52
31	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1MPA	бр.	104,00	32,30	3359,20
32	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф160	бр.	2,00	43,02	86,04

33	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф63 В ИЗКОП	м	33,00	2,12	69,96
34	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	м	64,00	2,66	170,24
35	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф125 В ИЗКОП	м	633,00	5,04	3190,32
36	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП 125Х90Х125/10А	бр.	12,00	164,07	1968,84
37	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф125/10А	бр.	2,00	154,40	308,80
38	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN90/63 - 1MPa	бр.	1,00	72,55	72,55
39	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN125/90 - 1MPa	бр.	1,00	130,57	130,57
40	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN160/125 - 1MPa	бр.	2,00	189,42	378,84
41	Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/45ГР - 10А	бр.	2,00	9,70	19,40
42	Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/60ГР - 10А	бр.	1,00	19,28	19,28
43	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф125/10А-30ГР.	бр.	3,00	16,60	49,80
44	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф125/10А-45ГР.	бр.	4,00	29,17	116,68
45	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф125/10А-60ГР.	бр.	2,00	30,60	61,20
46	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф125/10А-90ГР.	бр.	4,00	33,27	133,08
47	ДОСТАВКА КАПА PEHD DN63 - 1MPa	бр.	1,00	4,23	4,23
48	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф63/10А	бр.	2,00	5,35	10,70
49	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	18,00	3,73	67,14
50	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф125 - 1MPA	бр.	7,00	16,65	116,55
51	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК PEHD DN160 - 1MPa	бр.	2,00	12,66	25,32
52	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф63 1MPA	бр.	2,00	9,10	18,20
53	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA	бр.	18,00	11,73	211,14
54	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1MPA	бр.	7,00	17,33	121,31
55	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ PEHD DN160 - 1MPa	бр.	2,00	22,47	44,94
56	МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ. ф131/140 <<09-28-003>>	бр.	1,00	19,24	19,24
57	СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN150 - 1MPa	бр.	2,00	47,72	95,44
58	Д-КА И М-Ж КОМБИНИРАНО ЖИБО PE90/E80mm	бр.	5,00	73,90	369,50
59	Д-ка и монтаж на електо-заваряема муфа PEHD DN90mm	бр.	1,00	16,99	16,99
60	ДОСТАВКА СК ДУ 50 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	1,00	103,79	103,79
61	ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	5,00	126,15	630,75
62	ДОСТАВКА СК ДУ 125 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	3,00	165,85	497,55
63	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80	бр.	6,00	30,88	185,28
64	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф60ММ	бр.	2,00	3,49	6,98
65	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1MPA	бр.	18,00	12,42	223,56
66	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф125ММ	бр.	7,00	14,34	100,38
67	МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА /БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБАТА/ ДО Ф 150/159	бр.	2,00	10,98	21,96
68	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN150	бр.	2,00	22,67	45,34
69	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	730,00	0,45	328,50
70	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	100 м.	0,97	22,82	22,14
71	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф125ММ	100 м.	6,33	22,82	144,45
72	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108	м	97,00	0,85	82,45
73	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф404/426 <<09-07-002>>	м	633,00	0,99	626,67
	всичко монтажни дейности				**26739,19**
	сградни водопроводни отклонения - СВО				

74	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	233,00	5,55	1293,15
75	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	155,00	11,70	1813,50
76	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	36,00	4,44	159,84
77	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	268,00	9,89	2650,52
78	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	268,00	1,19	318,92
79	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	154,00	21,22	3267,88
80	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	154,00	7,84	1207,36
81	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	115,00	14,22	1635,30
82	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	115,00	1,94	223,10
83	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	115,00	1,71	196,65
84	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	72,00	8,28	596,16
85	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	48,00	1,19	57,12
86	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	100 м2	1,50	346,74	520,11
87	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	100 м2	1,50	341,87	512,81
88	РАЗВАЛЯМЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОСНОВЕН КАЛДАРЪМ	100 м2	1,50	718,68	1078,02
89	ДЕМОНТАЖ БЕТОНОВ БОРДЮР	м	104,00	0,48	49,92
90	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БЕТОНОВ БОРДЮР	м	104,00	3,20	332,80
91	РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ	м2	129,00	1,52	196,08
92	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ	м2	129,00	7,61	981,69
93	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	м	368,00	1,26	463,68
94	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП	м	368,00	1,94	713,92
95	Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 63-1"	бр.	6,00	8,60	51,60
96	Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 125-1"	бр.	40,00	8,60	344,00
97	Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр.	46,00	4,82	221,72
98	Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)	бр.	138,00	4,49	619,62
99	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	46,00	79,54	3658,84
100	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	бр.	46,00	7,31	336,26
	всичко СВО				**23500,57**
	ВПР за ул. "Стефан Стамболов"				**144248,86**
	Печалба-10% в/у впр				**14424,89**
	Непредвидени разходи-3% в/у впр				**4327,47**
	ОБЩО				**163001,21**
	ДДС 20%				**32600,24**
	ВСИЧКО				**195601,45**

Подпис и печат:

Спиро Чавдаров - Управител

Име на представляващия участника и длъжност

Количествено стойностна сметка

№	Наименование	мярка	количество	ед. цена	стойност
	Водопровод по ул. "Виктор Юго"				
	строителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка - Механизирано двустранно	м	39,00	4,93	192,27
2	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	100 м2	0,39	346,74	135,23
3	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ НАСТИЛКАТА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	14,00	4,41	61,74
4	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ ИЗВЪН НАС.МЕСТО	м3	14,00	19,47	272,58
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СТР.ОТПАДЪЦИ С ПРОБЕГ 41-100М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ	м3	14,00	3,58	50,12
6	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	308,00	6,28	1934,24
7	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	62,00	11,70	725,40
8	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	41,00	28,62	1173,42
9	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	62,00	4,44	275,28
10	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>	м3	41,00	11,76	482,16
11	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	411,00	12,12	4981,32
12	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	411,00	1,19	489,09
13	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	142,00	21,22	3013,24
14	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	142,00	11,34	1610,28
15	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	149,00	14,22	2118,78
16	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	149,00	1,94	289,06
17	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	149,00	1,71	254,79
18	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	923,00	5,04	4651,92
19	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	2,00	20,73	41,46
20	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	4,00	32,47	129,88
21	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	бр.	7,00	88,94	622,58
	всичко строителни дейности				**23504,84**
	монтажни дейности				
22	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa	м	274,00	5,52	1512,48
23	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN160 - 1MPa	м	39,00	29,68	1157,52
24	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	35,00	14,52	508,20
25	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф110	бр.	1,00	27,92	27,92
26	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф160	бр.	15,00	43,02	645,30
27	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	м	274,00	2,66	728,84
28	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PEHD DN160	м	39,00	16,97	661,83
29	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	4,00	7,78	31,12
30	ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК PEHD DN160/110 - 1MPa	бр.	1,00	63,04	63,04
31	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф110/90 - 10А	бр.	1,00	10,86	10,86

32	Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/60ГР - 10А	бр.	1,00	5,56	5,56
33	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/10А 90ГР.	бр.	1,00	6,63	6,63
34	ДЪГА ЗАВАРЯЕМА PEHD DN160 (30 градуса) - 1MPa	бр.	1,00	37,61	37,61
35	ДЪГА ЗАВАРЯЕМА PEHD DN160 (45 градуса) - 1MPa	бр.	2,00	21,06	42,12
36	ДОСТАВКА КАПА PEHD DN90 - 1MPa	бр.	1,00	28,34	28,34
37	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	6,00	3,73	22,38
38	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК PEHD DN160 - 1MPa	бр.	4,00	12,66	50,64
39	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA	бр.	6,00	11,73	70,38
40	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ PEHD DN160 - 1MPa	бр.	4,00	22,47	89,88
41	СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN150 - 1MPa	бр.	2,00	47,72	95,44
42	МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА /БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБАТА/ ДО Ф 150/159	бр.	2,00	13,66	27,32
43	ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	1,00	126,15	126,15
44	СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА DN150	бр.	1,00	10,59	10,59
45	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80	бр.	4,00	30,88	123,52
46	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1MPA	бр.	6,00	12,77	76,62
47	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN150	бр.	4,00	23,22	92,88
48	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	313,00	0,45	140,85
49	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	100 м.	2,74	22,82	62,53
50	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф150ММ	100 м.	0,39	26,12	10,19
51	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108	м	274,00	0,85	232,90
52	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф404/426 <<09-07-002>>	м	39,00	1,04	40,56
	всичко монтажни дейности				**6740,19**
	сградни водопроводни отклонения - СВО				
36	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	131,00	5,55	727,05
2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	87,00	11,70	1017,90
4	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	9,00	4,44	39,96
6	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	141,00	12,12	1708,92
7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	141,00	1,19	167,79
8	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	84,00	21,22	1782,48
9	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	84,00	11,34	952,56
10	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	23,00	14,22	327,06
11	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	23,00	1,94	44,62
12	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	23,00	1,71	39,33
37	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	47,00	8,28	389,16
7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	31,00	1,19	36,89
38	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	м	200,00	1,26	252,00
39	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП	м	200,00	1,94	388,00
40	Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1"	бр.	25,00	12,34	308,50
41	Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр.	25,00	4,82	120,50
42	Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)	бр.	75,00	4,49	336,75
43	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	25,00	84,09	2102,25

44	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	бр.	25,00	7,31	182,75
	всичко сградни водопроводни отклонения - СВО				**10924,47**
	ВПР за ул. "Виктор Юго"				**41169,50**
	Печалба-10% в/у впр				**4116,95**
	Непредвидени разходи-3% в/у впр				**1235,09**
	ОБЩО				**46521,54**
	ДДС 20%				**9304,31**
	ВСИЧКО				**55825,85**

Подпис и печат:

Спиро Чавдаров - Управител

Име на представляващия участника и длъжност

0001

АНАЛИЗИ

За обект: Водопровод по ул. "Стефан Стамболов" гр. Златоград

ном	име	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст.	
	Анализ *000000001						
	Рязяне на асфалтова настилка - Механизирано двустранно						
	за 1 м						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ФУГОРЕЗАЧКА	мсм	0.009	85.00	1.000	0.75	лв.
						0.75	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.550	3.50	1.000	1.92	лв.
						1.92	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	0.34			
	труд		100.00 %	1.92			
	доп.р-ди (вс.)					2.26	лв.
	ВСИЧКО:					4.93	лв.
	Анализ *000000002						
	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА						
	за 1 100 м2						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0.028	240.00	1.000	6.72	лв.
2.	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0.030	400.00	1.000	12.00	лв.
3.	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0.040	200.00	1.000	8.00	лв.
						26.72	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	44.000	3.50	1.000	154.00	лв.
						154.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	12.02			
	труд		100.00 %	154.00			
	доп.р-ди (вс.)					166.02	лв.
	ВСИЧКО:					346.74	лв.
	Анализ *000000003						
	БАГЕР						
	за 1 м3						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН ХОД ВЪЖ-МЕХ ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.008	380.00	1.000	3.04	лв.
						3.04	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	1.37			

	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.37	лв.
	ВСИЧКО:					4.41	лв.

Анализ *000000004

ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ ИЗВЪН НАС.МЕСТО

за 1 м3

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ТАКСА ДЕПО	м3	1.000	6.28	1.000	6.28	лв.
						6.28	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	САМОСВАЛ	мсм	0.031	220.00	1.000	6.82	лв.
						6.82	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.409	3.50	1.000	1.43	лв.
						1.43	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.44			
	м-ция		45.00 %	3.07			
	труд		100.00 %	1.43			
	доп.р-ди (вс.)					4.94	лв.
	ВСИЧКО:					19.47	лв.

Анализ *000000005

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ 41до100М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ

за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.010	240.00	1.000	2.47	лв.
						2.47	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	1.11			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.11	лв.
	ВСИЧКО:					3.58	лв.

Анализ *000000006

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ

за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.002	240.00	1.000	0.48	лв.
2.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.010	380.00	1.000	3.85	лв.
						4.33	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	1.95			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.95	лв.
	ВСИЧКО:					6.28	лв.

Анализ *000000007

ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ

за 1 м3

				р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	ТРУД							
1.	ИЗКОПЧИЯ III ст.	ч.ч.		1.444	3.50	1.000	5.05	лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.		0.230	3.50	1.000	0.80	лв.
							5.85	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли			7.00 %	0.00			
	м-ция			45.00 %	0.00			
	труд			100.00 %	5.85			
	доп.р-ди (вс.)						5.85	лв.
	ВСИЧКО:						11.70	лв.

Анализ *000000008

ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ

за 1 м3

				р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	КЬРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм		0.150	13.00	1.000	1.95	лв.
2.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм		0.033	150.00	1.000	4.95	лв.
							6.90	лв.
	ТРУД							
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.		1.265	3.50	1.000	4.43	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.		1.265	3.50	1.000	4.43	лв.
							8.86	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли			7.00 %	0.00			
	м-ция			45.00 %	3.10			
	труд			100.00 %	8.86			
	доп.р-ди (вс.)						11.96	лв.
	ВСИЧКО:						27.72	лв.

Анализ *000000009

НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР

за 1 м3

				р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм		0.004	240.00	1.000	0.89	лв.
2.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм		0.006	380.00	1.000	2.17	лв.
							3.06	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли			7.00 %	0.00			
	м-ция			45.00 %	1.38			
	труд			100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)						1.38	лв.
	ВСИЧКО:						4.44	лв.

Анализ *000000010

НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО

за 1 м3

	ТРУД			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.		1.460	3.50	1.000	5.11	лв.
							5.11	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли			7.00 %	0.00			
	м-ция			45.00 %	0.00			
	труд			100.00 %	5.11			
	доп.р-ди (вс.)						5.11	лв.
	ВСИЧКО:						10.22	лв.

Анализ *000000011

ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО

за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	САМОСВАЛ	мсм		0.031	220.00	1.000	6.82	лв.
							6.82	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли			7.00 %	0.00			
	м-ция			45.00 %	3.07			
	труд			100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)						3.07	лв.
	ВСИЧКО:						9.89	лв.

Анализ *000000012

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ

за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм		0.003	240.00	1.000	0.82	лв.
							0.82	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли			7.00 %	0.00			
	м-ция			45.00 %	0.37			
	труд			100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)						0.37	лв.
	ВСИЧКО:						1.19	лв.

Анализ *000000013

ДОСТАВКА НА ПЯСЪК

за 1 м3

	МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПЯСЪК	м3		1.000	15.00	1.000	15.00	лв.
							15.00	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	САМОСВАЛ	мсм		0.019	220.00	1.000	4.29	лв.
							4.29	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ция			45.00 %	1.93			
	труд			100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)						1.93	лв.
	ВСИЧКО:						21.22	лв.

Анализ *000000014

НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ

за 1 м3

				р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.		1.120	3.50	1.000	3.92	лв.
							3.92	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли			7.00 %	0.00			
	м-ция			45.00 %	0.00			
	труд			100.00 %	3.92			
	доп.р-ди (вс.)						3.92	лв.
	ВСИЧКО:						7.84	лв.

Анализ *000000015

ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА

за 1 м3

				р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ							
1.	БАЛАСТРА - РЕЧНА	м3		1.000	8.00	1.000	8.00	лв.
							8.00	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	САМОСВАЛ	мсм		0.019	220.00	1.000	4.29	лв.
							4.29	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ция			45.00 %	1.93			
	труд			100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)						1.93	лв.
	ВСИЧКО:						14.22	лв.

Анализ *000000016

МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА

за 1 м3

				р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм		0.006	240.00	1.000	1.34	лв.
							1.34	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли			7.00 %	0.00			
	м-ция			45.00 %	0.60			
	труд			100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)						0.60	лв.
	ВСИЧКО:						1.94	лв.

Анализ *000000017

УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА

за 1 м3

				р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ							
1.	МАРКУЧ ГУМЕН	м		0.003	1.20	1.000	0.00	лв.
							0.00	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ							

1.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.003	150.00	1.000	0.52	лв.
						0.52	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.070	3.50	1.000	0.24	лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	0.070	3.50	1.000	0.24	лв.
						0.48	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	0.23			
	труд		100.00 %	0.48			
	доп.р-ди (вс.)					0.71	лв.
	ВСИЧКО:					1.71	лв.

Анализ *000000018

ПРЕВОЗ ТРОШЕН КАМЪК

за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	САМОСВАЛ	мсм	0.036	220.00	1.000	7.88	лв.
						7.88	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		45.00 %	3.55			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					3.55	лв.
	ВСИЧКО:					11.43	лв.

Анализ *000000019

ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)

за 1 м3

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1.160	6.20	1.000	7.19	лв.
2.	ВОДА	м3	0.200	1.50	1.000	0.30	лв.
3.	ЧАКЪЛ	м3	0.290	8.00	1.000	2.32	лв.
						9.81	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ГРЕИДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0.002	300.00	1.000	0.60	лв.
2.	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.027	180.00	1.000	4.86	лв.
						5.46	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.190	3.50	1.000	0.66	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.473	3.50	1.000	1.66	лв.
						2.32	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		45.00 %	2.46			
	труд		100.00 %	2.32			
	доп.р-ди (вс.)					4.78	лв.
	ВСИЧКО:					22.37	лв.

Анализ *000000020

ПРЕВОЗ НА АСФАЛТОВИ СМЕСИ

за 1 тона

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	САМОСВАЛ	мсм	0.077	220.00	1.000	16.94	лв.
						16.94	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		45.00 %	7.62			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					7.62	лв.
	ВСИЧКО:					24.56	лв.

Анализ *000000021

АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. (МАЗУТ)

за 1 тона

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ВОДА	м3	0.010	1.50	1.000	0.02	лв.
2.	БИТУМ	кг	7.000	0.90	1.000	6.30	лв.
3.	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1.000	117.00	1.000	117.00	лв.
						123.32	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.010	550.00	1.000	5.22	лв.
2.	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.013	220.00	1.000	2.84	лв.
3.	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.013	180.00	1.000	2.32	лв.
						10.38	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.275	3.50	1.000	0.96	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.501	3.50	1.000	1.75	лв.
3.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.085	3.50	1.000	0.30	лв.
						3.01	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	8.63			
	м-ция		45.00 %	4.67			
	труд		100.00 %	3.01			
	доп.р-ди (вс.)					16.31	лв.
	ВСИЧКО:					153.02	лв.

Анализ *000000022

НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ

за 1 м2

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	БОЛТОВЕ	бр.	0.020	2.50	1.000	0.05	лв.
2.	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.001	330.00	1.000	0.35	лв.
3.	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.001	330.00	1.000	0.28	лв.
4.	ТАЛПИ	м3	0.001	370.00	1.000	0.37	лв.
						1.05	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.127	3.50	1.000	0.44	лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	0.253	3.50	1.000	0.89	лв.
3.	ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	0.080	3.50	1.000	0.28	лв.
						1.61	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.07			
	м-ция		45.00 %	0.00			

	труд			100.00 %	1.61		
	доп.р-ди (вс.)					1.68	лв.
	ВСИЧКО:					4.34	лв.

Анализ *000000023

УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	17.000	0.20	1.000	3.40	лв.
2.	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.001	330.00	1.000	0.46	лв.
3.	ПИРОНИ	кг	0.030	2.50	1.000	0.08	лв.
4.	ПЯСЪК	м3	0.170	15.00	1.000	2.55	лв.
5.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.002	270.00	1.000	0.40	лв.
6.	ВОДА	м3	0.020	1.50	1.000	0.03	лв.
7.	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.005	8.00	1.000	0.04	лв.
						6.96	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.913	3.50	1.000	3.20	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.984	3.50	1.000	3.44	лв.
						6.64	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.49			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	6.64			
	доп.р-ди (вс.)					7.13	лв.
	ВСИЧКО:					20.73	лв.

Анализ *000000024

НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.160	8.00	1.000	1.28	лв.
2.	БИТУМ	кг	0.610	0.90	1.000	0.55	лв.
3.	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.001	330.00	1.000	0.46	лв.
4.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.030	3.00	1.000	0.09	лв.
5.	ПЯСЪК	м3	0.270	15.00	1.000	4.05	лв.
6.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8.000	0.20	1.000	1.60	лв.
7.	ВОДА	м3	0.010	1.50	1.000	0.02	лв.
8.	СТОМАНА БЕТОННА	кг	3.350	0.95	1.000	3.18	лв.
9.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.002	270.00	1.000	0.40	лв.
10.	ПИРОНИ	кг	0.060	2.50	1.000	0.15	лв.
						11.78	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.076	3.50	1.000	3.77	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.236	3.50	1.000	4.33	лв.
3.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.404	3.50	1.000	1.41	лв.
						9.51	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.82			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	9.51			

	доп.р-ди (вс.)					10.33	лв.
	ВСИЧКО:					31.62	лв.

Анализ *000000025

НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.400	8.00	1.000	3.20	лв.
2.	ВОДА	м3	0.130	1.50	1.000	0.20	лв.
3.	ПИРОНИ	кг	0.211	2.50	1.000	0.53	лв.
4.	ПЯСЪК	м3	0.300	15.00	1.000	4.50	лв.
5.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	95.000	0.20	1.000	19.00	лв.
6.	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.006	330.00	1.000	2.01	лв.
7.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.026	3.00	1.000	0.08	лв.
8.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.009	270.00	1.000	2.46	лв.
						31.98	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.671	3.50	1.000	2.35	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	4.080	3.50	1.000	14.28	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.297	3.50	1.000	4.54	лв.
						21.17	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	2.24			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	21.17			
	доп.р-ди (вс.)					23.41	лв.
	ВСИЧКО:					76.56	лв.

Анализ *000000026

ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф63/10А

за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ТРЪБИ ПЕВП Ф63/10А	м	1.000	4.20	1.000	4.20	лв.
						4.20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.29			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.29	лв.
	ВСИЧКО:					4.49	лв.

Анализ *000000027

ДОСТАВКА ТРЪБИ PEND DN90 - 1MPa

за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ТРЪБИ PEND DN90 - 1MPA	м	1.000	5.16	1.000	5.16	лв.
						5.16	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.36			
	м-ция		45.00 %	0.00			

	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.36	лв.
	ВСИЧКО:					5.52	лв.

Анализ *000000028

ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф125/10А

за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ТРЪБИ ПЕВП Ф125/10А	м	1.000	17.03	1.000	17.03	лв.
						17.03	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	1.19			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.19	лв.
	ВСИЧКО:					18.22	лв.

Анализ *000000029

НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП ф 63 - 1МРА

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	Спирт	л.	0.012	2.10	1.000	0.03	лв.
2.	Конци	кг	0.008	5.89	1.000	0.05	лв.
						0.08	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.051	100.00	1.000	5.10	лв.
						5.10	лв.
	ТРУД						
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.984	3.50	1.000	3.44	лв.
2.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.408	3.50	1.000	1.43	лв.
						4.87	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.01			
	м-ция		45.00 %	2.29			
	труд		100.00 %	4.87			
	доп.р-ди (вс.)					7.17	лв.
	ВСИЧКО:					17.22	лв.

Анализ *000000030

НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1МРА

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	Спирт	л.	0.015	2.10	1.000	0.03	лв.
2.	Конци	кг	0.010	5.89	1.000	0.06	лв.
						0.09	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.067	100.00	1.000	6.70	лв.
						6.70	лв.
	ТРУД						
1.	Монтажник 1ст. III ст.	ч.ч.	0.134	3.50	1.000	0.47	лв.

0001

2.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.536	3.50	1.000	1.88	лв.
						2.35	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.01			
	м-ция		45.00 %	3.02			
	труд		100.00 %	2.35			
	доп.р-ди (вс.)					5.38	лв.
	ВСИЧКО:					14.52	лв.

Анализ *000000031

НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП ф 125- 1MPA

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	Спирт	л.	0.018	2.10	1.000	0.04	лв.
2.	Конци	кг	0.012	5.89	1.000	0.07	лв.
						0.11	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.091	100.00	1.000	9.10	лв.
						9.10	лв.
	ТРУД						
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	1.304	3.50	1.000	4.56	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.680	3.50	1.000	2.38	лв.
3.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.728	3.50	1.000	2.55	лв.
						9.49	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.01			
	м-ция		45.00 %	4.10			
	труд		100.00 %	9.49			
	доп.р-ди (вс.)					13.60	лв.
	ВСИЧКО:					32.30	лв.

Анализ *000000032

НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП ф 160

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	Спирт	л.	0.023	2.10	1.000	0.05	лв.
2.	Конци	кг	0.018	5.89	1.000	0.11	лв.
						0.16	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.126	100.00	1.000	12.60	лв.
						12.60	лв.
	ТРУД						
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	2.502	3.50	1.000	8.76	лв.
2.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	1.008	3.50	1.000	3.53	лв.
						12.29	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.01			
	м-ция		45.00 %	5.67			
	труд		100.00 %	12.29			
	доп.р-ди (вс.)					17.97	лв.
	ВСИЧКО:					43.02	лв.

0001

Анализ *000000033

ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП ф 63 В ИЗКОП

за 1 м

	ТРУД		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.210	3.50	1.000	0.74	лв.
2.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.024	3.50	1.000	0.08	лв.
3.	Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.070	3.50	1.000	0.24	лв.
						1.06	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.06			
	доп.р-ди (вс.)					1.06	лв.
	ВСИЧКО:					2.12	лв.

Анализ *000000034

ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90

за 1 м

	ТРУД		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.285	3.50	1.000	1.00	лв.
2.	Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.095	3.50	1.000	0.33	лв.
						1.33	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.33			
	доп.р-ди (вс.)					1.33	лв.
	ВСИЧКО:					2.66	лв.

Анализ *000000035

ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП ф 125 В ИЗКОП

за 1 м

	ТРУД		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.480	3.50	1.000	1.68	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.080	3.50	1.000	0.28	лв.
3.	Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.160	3.50	1.000	0.56	лв.
						2.52	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.52			
	доп.р-ди (вс.)					2.52	лв.
	ВСИЧКО:					5.04	лв.

Анализ *000000036

ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП 125/90/125/10А

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	

1.	ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП 125/90/125/10А	бр.	1.000	153.34	1.000	153.34	лв.
						153.34	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	10.73			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					10.73	лв.
	ВСИЧКО:					164.07	лв.

Анализ *000000037

ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф125/10А

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф125/10А	бр.	1.000	144.30	1.000	144.30	лв.
						144.30	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	10.10			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					10.10	лв.
	ВСИЧКО:					154.40	лв.

Анализ *000000038

Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN90/63 - 1MPa

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN90/63 - 1MPA	бр.	1.000	67.80	1.000	67.80	лв.
						67.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	4.75			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					4.75	лв.
	ВСИЧКО:					72.55	лв.

Анализ *000000039

Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN125/90 - 1MPa

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN125/90 - 1MPA	бр.	1.000	122.03	1.000	122.03	лв.
						122.03	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	8.54			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					8.54	лв.
	ВСИЧКО:					130.57	лв.

Анализ *000000040

Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN160/125 - 1MPa

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ РЕНО DN160/1253 - 1MPA	бр.	1.000	177.03	1.000	177.03	лв.
						177.03	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	12.39			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					12.39	лв.
	ВСИЧКО:					189.42	лв.

Анализ *000000041
Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/45ГР - 10А
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/45ГР - 10А	бр.	1.000	9.07	1.000	9.07	лв.
						9.07	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.63			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.63	лв.
	ВСИЧКО:					9.70	лв.

Анализ *000000042
Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/60ГР - 10А
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/60ГР - 10А	бр.	1.000	18.02	1.000	18.02	лв.
						18.02	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	1.26			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.26	лв.
	ВСИЧКО:					19.28	лв.

Анализ *000000043
ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф125/10А-30ГР.
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф125/10А-30ГР.	бр.	1.000	15.51	1.000	15.51	лв.
						15.51	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	1.09			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.09	лв.
	ВСИЧКО:					16.60	лв.

Анализ *000000044

ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф125/10А-45ГР.

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф125/10А-45ГР.	бр.	1.000	27.26	1.000	27.26	лв.
						27.26	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	1.91			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.91	лв.
	ВСИЧКО:					29.17	лв.

Анализ *000000045

ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф125/10А-60ГР.

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф125/10А-60ГР.	бр.	1.000	28.60	1.000	28.60	лв.
						28.60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	2.00			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					2.00	лв.
	ВСИЧКО:					30.60	лв.

Анализ *000000046

ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф125/10А-90ГР.

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф125/10А-90ГР.	бр.	1.000	31.09	1.000	31.09	лв.
						31.09	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	2.18			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					2.18	лв.
	ВСИЧКО:					33.27	лв.

Анализ *000000047

ДОСТАВКА КАПА PEHD DN63 - 1MPa

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	КАПА PEHD DN63 - 1MPA	бр.	1.000	3.95	1.000	3.95	лв.
						3.95	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.28			
	м-ция		45.00 %	0.00			

труд			100.00 %	0.00			
доп.р-ди (вс.)						0.28	лв.
ВСИЧКО:						4.23	лв.

Анализ *000000048

Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНК ЗА ПЕВП Ф63/10А

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНК ЗА ПЕВП Ф63/10А	бр.	1.000	5.00	1.000	5.00	лв.
						5.00	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли			7.00 %	0.35			
м-ция			45.00 %	0.00			
труд			100.00 %	0.00			
доп.р-ди (вс.)						0.35	лв.
ВСИЧКО:						5.35	лв.

Анализ *000000049

Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	1.000	3.49	1.000	3.49	лв.
						3.49	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли			7.00 %	0.24			
м-ция			45.00 %	0.00			
труд			100.00 %	0.00			
доп.р-ди (вс.)						0.24	лв.
ВСИЧКО:						3.73	лв.

Анализ *000000050

Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф125 - 1MPA

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф125 - 1MPA	бр.	1.000	15.56	1.000	15.56	лв.
						15.56	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли			7.00 %	1.09			
м-ция			45.00 %	0.00			
труд			100.00 %	0.00			
доп.р-ди (вс.)						1.09	лв.
ВСИЧКО:						16.65	лв.

Анализ *000000051

Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК PEHD DN 160 - 1MPa

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	НАКРАЙНИК PEHD DN 160 - 1MPA	бр.	1.000	11.83	1.000	11.83	лв.
						11.83	лв.

0001

	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.83			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.83	лв.
	ВСИЧКО:					12.66	лв.

Анализ *000000052

ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф63 1MPA

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф63 1MPA	бр.	1.000	8.50	1.000	8.50	лв.
						8.50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.60			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.60	лв.
	ВСИЧКО:					9.10	лв.

Анализ *000000053

ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA	бр.	1.000	10.96	1.000	10.96	лв.
						10.96	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.77			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.77	лв.
	ВСИЧКО:					11.73	лв.

Анализ *000000054

ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1MPA

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1MPA	бр.	1.000	16.20	1.000	16.20	лв.
						16.20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	1.13			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.13	лв.
	ВСИЧКО:					17.33	лв.

Анализ *000000055

СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ PEHD DN160 - 1MPa

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ PEHD DN160 - 1MPA	бр.	1.000	21.00	1.000	21.00	лв.
						21.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	1.47			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.47	лв.
	ВСИЧКО:					22.47	лв.

Анализ *000000056

МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ. ф131/140

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	БЕЗИР	кг	0.014	0.00	1.000	0.00	лв.
2.	ГРАФИТ	кг	0.020	0.00	1.000	0.00	лв.
3.	МАСЛО МАШИННО	кг	0.020	0.00	1.000	0.00	лв.
4.	МИНИУМ	кг	0.038	0.00	1.000	0.00	лв.
5.	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.970	0.00	1.000	0.00	лв.
6.	НАФТА	л.	0.020	16.20	1.000	0.32	лв.
7.	ФЛАНЕЦ	бр.	1.000	0.00	1.000	0.00	лв.
8.	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.270	0.00	1.000	0.00	лв.
9.	КОНЦИ	кг	0.020	0.00	1.000	0.00	лв.
						0.32	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.700	3.50	1.000	9.45	лв.
						9.45	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.02			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	9.45			
	доп.р-ди (вс.)					9.47	лв.
	ВСИЧКО:					19.24	лв.

Анализ *000000057

СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN150 - 1MPa

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN150 - 1MPA	бр.	1.000	44.60	1.000	44.60	лв.
						44.60	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	3.12			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					3.12	лв.
	ВСИЧКО:					47.72	лв.

Анализ *000000058

Д-КА И М-Ж КОМБИНИРАНО ЖИБО PE90/E80мм

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	КОМБИНИРАНО ЖИБО РЕ90/Е80ММ	бр.	1.000	64.97	1.000	64.97	лв.
						64.97	лв.
	ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.625	3.50	1.000	2.19	лв.
						2.19	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	4.55			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.19			
	доп.р-ди (вс.)					6.74	лв.
	ВСИЧКО:					73.90	лв.

Анализ *000000059

Д-КА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРО-ЗАВАРЯЕМА МУФА PEHD DN90mm

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЕЛЕКТРО-ЗАВАРЯЕМА МУФА PEHD DN90MM	бр.	1.000	9.80	1.000	9.80	лв.
						9.80	лв.
	ТРУД						
1.	Монтажник 2ст. III ст.	ч.ч.	0.928	3.50	1.000	3.25	лв.
						3.25	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.69			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	3.25			
	доп.р-ди (вс.)					3.94	лв.
	ВСИЧКО:					16.99	лв.

Анализ *000000060

ДОСТАВКА СК ДУ 50 - 10 АТМ. С ОХР.ГАРНИТУРА

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	СК ДУ 50 - 10 АТМ. С ОХР.ГАРНИТУРА	бр.	1.000	97.00	1.000	97.00	лв.
						97.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	6.79			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					6.79	лв.
	ВСИЧКО:					103.79	лв.

Анализ *000000061

ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ. С ОХР. ГАРНИТУРА

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	СК ДУ 80 - 10 АТМ. С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	1.000	117.90	1.000	117.90	лв.
						117.90	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	8.25			

- 00012 -

	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					8.25	лв.
	ВСИЧКО:					126.15	лв.

Анализ *000000062

ДОСТАВКА СК ДУ125 - 10 АТМ. С ОХР. ГАРНИТУРА

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	СК ДУ125 - 10 АТМ. С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	1.000	155.00	1.000	155.00	лв.
						155.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	10.85			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					10.85	лв.
	ВСИЧКО:					165.85	лв.

Анализ *000000063

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	4.000	0.95	1.000	3.80	лв.
2.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 80 ММ	бр.	1.000	4.50	1.000	4.50	лв.
3.	ПХ ДУ80	бр.	1.000	0.00	1.000	0.00	лв.
						8.30	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.570	3.50	1.000	5.50	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.570	3.50	1.000	5.50	лв.
						11.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.58			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	11.00			
	доп.р-ди (вс.)					11.58	лв.
	ВСИЧКО:					30.88	лв.

Анализ *000000064

НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф60ММ

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ДЪРВА	кг	0.100	0.00	1.000	0.00	лв.
2.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 60 ММ	бр.	1.000	0.00	1.000	0.00	лв.
3.	БОЛТОВЕ M/L 16/70	бр.	4.000	0.00	1.000	0.00	лв.
4.	БИТУМ	кг	0.200	0.90	1.000	0.18	лв.
						0.18	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.060	3.50	1.000	0.21	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.410	3.50	1.000	1.44	лв.
						1.65	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	7.00 %	0.01		
м-ция	45.00 %	0.00		
труд	100.00 %	1.65		
доп.р-ди (вс.)			1.66	лв.
ВСИЧКО:			3.49	лв.

Анализ *000000065

НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1МРА

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ДЪРВА	кг	0.150	0.00	1.000	0.00	лв.
2.	БОЛТОВЕ М/L 16/75	бр.	4.000	0.95	1.000	3.80	лв.
3.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 80 ММ	бр.	1.000	4.50	1.000	4.50	лв.
4.	БИТУМ	кг	0.250	0.90	1.000	0.22	лв.
						8.52	лв.

ТРУД

1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.060	3.50	1.000	0.21	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.410	3.50	1.000	1.44	лв.
						1.65	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	7.00 %	0.60		
м-ция	45.00 %	0.00		
труд	100.00 %	1.65		
доп.р-ди (вс.)			2.25	лв.
ВСИЧКО:			12.42	лв.

Анализ *000000066

НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф125ММ

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	БИТУМ	кг	0.350	0.90	1.000	0.31	лв.
2.	ДЪРВА	кг	0.200	0.00	1.000	0.00	лв.
3.	БОЛТОВЕ М/L 16/75	бр.	8.000	0.95	1.000	7.60	лв.
4.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ ДО Ф125 ММ	бр.	1.000	0.00	1.000	0.00	лв.
						7.91	лв.

ТРУД

1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.300	3.50	1.000	1.05	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.540	3.50	1.000	1.89	лв.
						2.94	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	7.00 %	0.55		
м-ция	45.00 %	0.00		
труд	100.00 %	2.94		
доп.р-ди (вс.)			3.49	лв.
ВСИЧКО:			14.34	лв.

Анализ *000000067

МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА /БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБАТА/ ДО Ф 150/159

за 1 бр.

0001

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.400	0.00	1.000	0.00	лв.
2.	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	1.440	0.00	1.000	0.00	лв.
3.	МИНИУМ	кг	0.040	0.00	1.000	0.00	лв.
4.	НАФТА	л.	0.020	16.20	1.000	0.32	лв.
5.	КОНЦИ	кг	0.020	0.00	1.000	0.00	лв.
6.	МАСЛО МАШИННО	кг	0.020	0.00	1.000	0.00	лв.
7.	БЕЗИР	кг	0.020	0.00	1.000	0.00	лв.
						0.32	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.761	3.50	1.000	2.66	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.761	3.50	1.000	2.66	лв.
						5.32	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.02			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	5.32			
	доп.р-ди (вс.)					5.34	лв.
	ВСИЧКО:					10.98	лв.

Анализ *000000068

НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN150

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ ДО Ф150 ММ	бр.	1.000	5.20	1.000	5.20	лв.
2.	БИТУМ	кг	0.400	0.90	1.000	0.36	лв.
3.	БОЛТОВЕ М/L 19/80	бр.	8.000	1.10	1.000	8.80	лв.
4.	ДЪРВА	кг	0.200	0.00	1.000	0.00	лв.
						14.36	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.530	3.50	1.000	1.86	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.510	3.50	1.000	1.79	лв.
						3.65	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	1.01			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	3.65			
	доп.р-ди (вс.)					4.66	лв.
	ВСИЧКО:					22.67	лв.

Анализ *000000069

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА

за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	1.010	0.29	1.000	0.29	лв.
						0.29	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.020	3.50	1.000	0.07	лв.
						0.07	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.02			

000125

	м-ция		45.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.07		
	доп.р-ди (вс.)				0.09	лв.
	ВСИЧКО:				0.45	лв.

Анализ *000000070

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110

за 1 100 м.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ВОДА	м3	5.000	1.50	1.000	7.50	лв.
2.	ВАР ХЛОРНА	кг	0.090	2.50	1.000	0.22	лв.
						7.72	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.520	3.50	1.000	1.82	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.560	3.50	1.000	5.46	лв.
						7.28	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.54			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	7.28			
	доп.р-ди (вс.)					7.82	лв.
	ВСИЧКО:					22.82	лв.

Анализ *000000071

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф125ММ

за 1 100 м.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ВОДА	м3	5.000	1.50	1.000	7.50	лв.
2.	ВАР ХЛОРНА	кг	0.090	2.50	1.000	0.22	лв.
						7.72	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.520	3.50	1.000	1.82	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.560	3.50	1.000	5.46	лв.
						7.28	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.54			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	7.28			
	доп.р-ди (вс.)					7.82	лв.
	ВСИЧКО:					22.82	лв.

Анализ *000000072

ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108

за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.006	0.00	1.000	0.00	лв.
2.	КИСЛОРОД	м3	0.050	0.00	1.000	0.00	лв.
3.	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.001	0.00	1.000	0.00	лв.
4.	ВОДА	м3	0.018	1.50	1.000	0.03	лв.
						0.03	лв.

	ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.118	3.50	1.000	0.41	лв.
						0.41	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.41			
	доп.р-ди (вс.)					0.41	лв.
	ВСИЧКО:					0.85	лв.

Анализ *000000073

ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф 404/426

за 1 м

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.007	0.00	1.000	0.00	лв.
2.	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.025	0.00	1.000	0.00	лв.
3.	КИСЛОРОД	м3	0.220	0.00	1.000	0.00	лв.
4.	ВОДА	м3	0.120	1.50	1.000	0.18	лв.
						0.18	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.056	3.50	1.000	0.20	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.056	3.50	1.000	0.20	лв.
						0.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.01			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.40			
	доп.р-ди (вс.)					0.41	лв.
	ВСИЧКО:					0.99	лв.

Анализ *000000074

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ

за 1 м3

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.002	240.00	1.000	0.48	лв.
2.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.009	380.00	1.000	3.35	лв.
						3.83	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	1.72			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.72	лв.
	ВСИЧКО:					5.55	лв.

Анализ *000000075

ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ

за 1 м3

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ III ст.	ч.ч.	1.444	3.50	1.000	5.05	лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	0.230	3.50	1.000	0.80	лв.

						5.85	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	5.85			
	доп.р-ди (вс.)					5.85	лв.
	ВСИЧКО:					11.70	лв.

Анализ *000000076

НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР

за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0.004	240.00	1.000	0.89	лв.
2.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.006	380.00	1.000	2.17	лв.
						3.06	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	1.38			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.38	лв.
	ВСИЧКО:					4.44	лв.

Анализ *000000077

ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО

за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	САМОСВАЛ	мсм	0.031	220.00	1.000	6.82	лв.
						6.82	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	3.07			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					3.07	лв.
	ВСИЧКО:					9.89	лв.

Анализ *000000078

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ

за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.003	240.00	1.000	0.82	лв.
						0.82	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	0.37			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.37	лв.
	ВСИЧКО:					1.19	лв.

Анализ *000000079

ДОСТАВКА НА ПЯСЪК

за 1 м3

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ПЯСЪК	м3	1.000	15.00	1.000	15.00	лв.
						15.00	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	САМОСВАЛ	мсм	0.019	220.00	1.000	4.29	лв.
						4.29	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		45.00 %	1.93			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.93	лв.
	ВСИЧКО:					21.22	лв.

Анализ *000000080

НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ

за 1 м3

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.120	3.50	1.000	3.92	лв.
						3.92	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	3.92			
	доп.р-ди (вс.)					3.92	лв.
	ВСИЧКО:					7.84	лв.

Анализ *000000081

ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА

за 1 м3

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	БАЛАСТРА - РЕЧНА	м3	1.000	8.00	1.000	8.00	лв.
						8.00	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	САМОСВАЛ	мсм	0.019	220.00	1.000	4.29	лв.
						4.29	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		45.00 %	1.93			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.93	лв.
	ВСИЧКО:					14.22	лв.

Анализ *000000082

МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА

за 1 м3

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.006	240.00	1.000	1.34	лв.
						1.34	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			

	м-ция		45.00 %	0.60			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.60	лв.
	ВСИЧКО:					1.94	лв.

Анализ *000000083

УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА

за 1 м3

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0.003	1.20	1.000	0.00	лв.
						0.00	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.003	150.00	1.000	0.52	лв.
						0.52	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.070	3.50	1.000	0.24	лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	0.070	3.50	1.000	0.24	лв.
						0.48	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	0.23			
	труд		100.00 %	0.48			
	доп.р-ди (вс.)					0.71	лв.
	ВСИЧКО:					1.71	лв.

Анализ *000000084

ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ

за 1 м3

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.184	3.50	1.000	4.14	лв.
						4.14	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	4.14			
	доп.р-ди (вс.)					4.14	лв.
	ВСИЧКО:					8.28	лв.

Анализ *000000085

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ

за 1 м3

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.003	240.00	1.000	0.82	лв.
						0.82	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	0.37			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.37	лв.
	ВСИЧКО:					1.19	лв.

Анализ *000000086

РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА

за 1 100 м2

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0.028	240.00	1.000	6.72	лв.
2.	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0.030	400.00	1.000	12.00	лв.
3.	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0.040	200.00	1.000	8.00	лв.
						26.72	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	44.000	3.50	1.000	154.00	лв.
						154.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	12.02			
	труд		100.00 %	154.00			
	доп.р-ди (вс.)					166.02	лв.
	ВСИЧКО:					346.74	лв.

Анализ *000000087

РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА

за 1 100 м2

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ВОДА	м3	3.000	1.50	1.000	4.50	лв.
2.	КАМЪК ТРОШЕН	м3	17.400	6.20	1.000	107.88	лв.
3.	ФРАКЦИИ КАМЕННИ	м3	4.350	10.00	1.000	43.50	лв.
						155.88	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ДО 3Т	мсм	0.428	150.00	1.000	64.20	лв.
2.	ГРЕИДЕР	мсм	0.003	0.00	1.000	0.00	лв.
3.	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0.003	200.00	1.000	0.60	лв.
						64.80	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	9.670	3.50	1.000	33.84	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.920	3.50	1.000	6.72	лв.
						40.56	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	10.91			
	м-ция		45.00 %	29.16			
	труд		100.00 %	40.56			
	доп.р-ди (вс.)					80.63	лв.
	ВСИЧКО:					341.87	лв.

Анализ *000000088

РАЗВАЛЯМЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОСНОВЕН КАЛДАРЪМ

за 1 100 м2

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	КАМЪК ЛОМЕН	м3	20.000	5.50	1.000	110.00	лв.
2.	ПЯСЪК	м3	3.000	15.00	1.000	45.00	лв.
3.	КАМЪК ТРОШЕН	м3	5.000	6.20	1.000	31.00	лв.

						186.00	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ДО 3Т	мсм	0.025	150.00	1.000	3.75	лв.
						3.75	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	32.900	3.50	1.000	115.15	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	40.560	3.50	1.000	141.96	лв.
						257.11	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	13.02			
	м-ция		45.00 %	1.69			
	труд		100.00 %	257.11			
	доп.р-ди (вс.)						
	ВСИЧКО:					271.82	лв.
						718.68	лв.

Анализ *000000089

ДЕМОНТАЖ БЕТОНОВ БОРДЮР

за 1 м

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.069	3.50	1.000	0.24	лв.
						0.24	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.24			
	доп.р-ди (вс.)						
	ВСИЧКО:					0.24	лв.
						0.48	лв.

Анализ *000000090

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ БЕТОНОВ БОРДЮР

за 1 м

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 18/35	м	1.000	0.00	1.000	0.00	лв.
2.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0.005	0.00	1.000	0.00	лв.
3.	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	0.00	1.000	0.00	лв.
4.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.002	270.00	1.000	0.40	лв.
5.	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0.034	0.00	1.000	0.00	лв.
6.	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3		0.00	1.000	0.00	лв.
7.	ПИРОНИ	кг	0.036	2.50	1.000	0.09	лв.
						0.49	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.176	3.50	1.000	0.61	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.210	3.50	1.000	0.73	лв.
						1.34	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.03			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.34			
	доп.р-ди (вс.)						
	ВСИЧКО:					1.37	лв.
						3.20	лв.

Анализ *000000091

РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ

за 1 м2

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.217	3.50	1.000	0.76	лв.
						0.76	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.76			
	доп.р-ди (вс.)					0.76	лв.
	ВСИЧКО:					1.52	лв.

Анализ *000000092

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР С БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ

за 1 м2

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ПЛОЧИ БАЗАЛТОВИ И ЦИМЕНТОВИ	бр.	12.000	0.00	1.000	0.00	лв.
2.	ПЯСЪК	м3	0.055	15.00	1.000	0.82	лв.
3.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8.000	0.20	1.000	1.60	лв.
4.	ВАР НЕГАСЕНА	кг	2.600	0.00	1.000	0.00	лв.
5.	ВОДА	м3	0.011	1.50	1.000	0.02	лв.
						2.44	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.358	3.50	1.000	1.25	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.358	3.50	1.000	1.25	лв.
						2.50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.17			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.50			
	доп.р-ди (вс.)					2.67	лв.
	ВСИЧКО:					7.61	лв.

Анализ *000000093

ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А

за 1 м

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	м	1.000	1.18	1.000	1.18	лв.
						1.18	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.08			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.08	лв.
	ВСИЧКО:					1.26	лв.

Анализ *000000094

ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП ф 32 В ИЗКОП

за 1 м

МАТЕРИАЛИ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	Спирт	л.	0.002	2.10	1.000	0.00	лв.
2.	Конци	кг	0.001	5.89	1.000	0.01	лв.
						0.01	лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.002	100.00	1.000	0.20	лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.002	0.00	1.000	0.00	лв.
						0.20	лв.

ТРУД

1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.100	3.50	1.000	0.35	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.084	3.50	1.000	0.29	лв.
3.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.016	3.50	1.000	0.06	лв.
4.	Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.033	3.50	1.000	0.12	лв.
						0.82	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	7.00 %	0.00	
м-ция	45.00 %	0.09	
труд	100.00 %	0.82	
доп.р-ди (вс.)			0.91 лв.
ВСИЧКО:			1.94 лв.

Анализ *000000095

Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 63-1"

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 63-1"	бр.	1.000	2.95	1.000	2.95	лв.
						2.95	лв.

ТРУД

1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.535	3.50	1.000	1.872	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.24143	3.50	1.000	0.845	лв.
						2.72	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	7.00 %	0.21	
м-ция	45.00 %	0.00	
труд	100.00 %	2.72	
доп.р-ди (вс.)			2.93 лв.
ВСИЧКО:			8.60 лв.

Анализ *000000096

Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА125-1"

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА125-1"	бр.	1.000	3.10	1.000	3.10	лв.
						3.10	лв.

ТРУД

1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.515	3.50	1.000	1.80	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.240	3.50	1.000	0.84	лв.
						2.64	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	7.00 %	0.22	

	м-ция			45.00 %	0.00		
	труд			100.00 %	2.64		
	доп.р-ди (вс.)					2.86	лв.
	ВСИЧКО:					8.60	лв.

Анализ *000000097

Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф32-1'' (БВ)

за 1 бр.

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф32-1'' (БВ)	бр.	1.000	4.50	1.000	4.50	лв.
						4.50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли			7.00 %	0.32		
	м-ция			45.00 %	0.00		
	труд			100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)					0.32	лв.
	ВСИЧКО:					4.82	лв.

Анализ *000000098

Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1'' (БВ)

за 1 бр.

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1'' (БВ	бр.	1.000	4.20	1.000	4.20	лв.
						4.20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли			7.00 %	0.29		
	м-ция			45.00 %	0.00		
	труд			100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)					0.29	лв.
	ВСИЧКО:					4.49	лв.

Анализ *000000099

ТРОТОАР. КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1''

за 1 бр.

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.005	150.00	1.000	0.72	лв.
2.	ПЯСЪК	м3	0.004	15.00	1.000	0.06	лв.
3.	КЪЛЧИЩА	кг	0.003	15.60	1.000	0.05	лв.
4.	КАМЪК ЛОМЕН	м3	0.020	5.50	1.000	0.11	лв.
5.	БИТУМ	кг	0.250	0.90	1.000	0.22	лв.
6.	ВОДА	м3	0.001	1.50	1.000	0.00	лв.
7.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.005	115.00	1.000	0.58	лв.
8.	ТСК 1'' КОМПЛЕКТ	бр.	1.000	58.00	1.000	58.00	лв.
						59.74	лв.
	ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.980	3.50	1.000	3.43	лв.
2.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	1.250	3.50	1.000	4.38	лв.
						7.81	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли			7.00 %	4.18		

000145

м-ция			45.00 %	0.00		
труд			100.00 %	7.81		
доп.р-ди (вс.)						
ВСИЧКО:					11.99	лв.
					79.54	лв.

Анализ *000000100

Д-КА И М-Ж КОМПЛ. ХОЛЕНДЪР С ВЪНШНА РЕЗБА 1''

за 1 бр.

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	КОМПЛ. ХОЛЕНДЪР С ВЪНШНА РЕЗБА 1''	бр.	1.000	6.05	1.000	6.05	лв.
						6.05	лв.
	ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.120	3.50	1.000	0.42	лв.
						0.42	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.42			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.42			
	доп.р-ди (вс.)						
	ВСИЧКО:					0.84	лв.
						7.31	лв.

Управител:
Спиро Чавдаров

АНАЛИЗИ

За обект: Водопровод по ул. "Виктор Юго " гр. Златоград

ном	име	мяр.	р.н.	цена	коеф.	ст-ст.	
	Анализ *000000001						
	Рязяне на асфалтова настилка - Механизирано двустранно						
	за 1 м						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ФУГОРЕЗАЧКА	мсм	0.009	85.00	1.000	0.75	лв.
						0.75	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.550	3.50	1.000	1.92	лв.
						1.92	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	0.34			
	труд		100.00 %	1.92			
	доп.р-ди (вс.)					2.26	лв.
	ВСИЧКО:					4.93	лв.
	Анализ *000000002						
	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА						
	за 1 100 м2						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0.028	240.00	1.000	6.72	лв.
2.	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0.030	400.00	1.000	12.00	лв.
3.	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0.040	200.00	1.000	8.00	лв.
						26.72	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	44.000	3.50	1.000	154.00	лв.
						154.00	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	12.02			
	труд		100.00 %	154.00			
	доп.р-ди (вс.)					166.02	лв.
	ВСИЧКО:					346.74	лв.
	Анализ *000000003						
	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ НАСТИЛКАТА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР						
	за 1 м3						
	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН ХОД ВЬЖ-МЕХ ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.008	380.00	1.000	3.04	лв.
						3.04	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	1.37			
	труд		100.00 %	0.00			

	доп.р-ди (вс.)					1.37	лв.
	ВСИЧКО:					4.41	лв.

Анализ *000000004

ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ ИЗВЪН НАС.МЯСТО

за 1 м3

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ТАКСА ДЕПО	м3	1.000	6.28	1.000	6.28	лв.
						6.28	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	САМОСВАЛ	мсм	0.031	220.00	1.000	6.82	лв.
						6.82	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.409	3.50	1.000	1.43	лв.
						1.43	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.44			
	м-ция		45.00 %	3.07			
	труд		100.00 %	1.43			
	доп.р-ди (вс.)					4.94	лв.
	ВСИЧКО:					19.47	лв.

Анализ *000000005

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ 41до100М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ

за 1 м3

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.010	240.00	1.000	2.47	лв.
						2.47	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	1.11			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.11	лв.
	ВСИЧКО:					3.58	лв.

Анализ *000000006

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ

за 1 м3

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.002	240.00	1.000	0.48	лв.
2.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.010	380.00	1.000	3.85	лв.
						4.33	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	1.95			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.95	лв.
	ВСИЧКО:					6.28	лв.

Анализ *000000008

ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ

за 1 м3

	ТРУД		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ИЗКОПЧИЯ III ст.	ч.ч.	1.444	3.50	1.000	5.05	лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	0.230	3.50	1.000	0.80	лв.
						5.85	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли			7.00 %	0.00		
	м-ция			45.00 %	0.00		
	труд			100.00 %	5.85		
	доп.р-ди (вс.)					5.85	лв.
	ВСИЧКО:					11.70	лв.

Анализ *000000009

ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ

за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	КЬРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.150	13.00	1.000	1.95	лв.
2.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.033	150.00	1.000	4.95	лв.
						6.90	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1.395	3.50	1.000	4.88	лв.
2.	МИНЬОР II ст.	ч.ч.	1.265	3.50	1.000	4.43	лв.
						9.31	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли			7.00 %	0.00		
	м-ция			45.00 %	3.10		
	труд			100.00 %	9.31		
	доп.р-ди (вс.)					12.41	лв.
	ВСИЧКО:					28.62	лв.

Анализ *000000010

НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР

за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0.004	240.00	1.000	0.89	лв.
2.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.006	380.00	1.000	2.17	лв.
						3.06	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли			7.00 %	0.00		
	м-ция			45.00 %	1.38		
	труд			100.00 %	0.00		
	доп.р-ди (вс.)					1.38	лв.
	ВСИЧКО:					4.44	лв.

Анализ *000000011

НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО

за 1 м3

ТРУД

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1.680	3.50	1.000	5.88	лв.
						5.88	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		
м-ция	7.00 %	0.00
труд	45.00 %	0.00
доп.р-ди (вс.)	100.00 %	5.88
ВСИЧКО:		5.88 лв.
		11.76 лв.

Анализ *000000012

ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	САМОСВАЛ	мсм	0.038	220.00	1.000	8.36	лв.
						8.36	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		
м-ция	7.00 %	0.00
труд	45.00 %	3.76
доп.р-ди (вс.)	100.00 %	0.00
ВСИЧКО:		3.76 лв.
		12.12 лв.

Анализ *000000013

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ

за 1 м3

МЕХАНИЗАЦИЯ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.003	240.00	1.000	0.82	лв.
						0.82	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли		
м-ция	7.00 %	0.00
труд	45.00 %	0.37
доп.р-ди (вс.)	100.00 %	0.00
ВСИЧКО:		0.37 лв.
		1.19 лв.

Анализ *000000014

ДОСТАВКА НА ПЯСЪК

за 1 м3

МАТЕРИАЛИ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПЯСЪК	м3	1.000	15.00	1.000	15.00	лв.
						15.00	лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1.	САМОСВАЛ	мсм	0.019	220.00	1.000	4.29	лв.
						4.29	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ция	45.00 %	1.93

труд		100.00 %	0.00			
доп.р-ди (вс.)					1.93	лв.
ВСИЧКО:					21.22	лв.

Анализ *000000015

НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ

за 1 м3

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.620	3.50	1.000	5.67	лв.
						5.67	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	5.67			
	доп.р-ди (вс.)					5.67	лв.
	ВСИЧКО:					11.34	лв.

Анализ *000000016

ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА

за 1 м3

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	БАЛАСТРА - РЕЧНА	м3	1.000	8.00	1.000	8.00	лв.
						8.00	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	САМОСВАЛ	мсм	0.019	220.00	1.000	4.29	лв.
						4.29	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ция		45.00 %	1.93			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.93	лв.
	ВСИЧКО:					14.22	лв.

Анализ *000000017

МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА

за 1 м3

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.006	240.00	1.000	1.34	лв.
						1.34	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	0.60			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.60	лв.
	ВСИЧКО:					1.94	лв.

Анализ *000000018

УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА

за 1 м3

МАТЕРИАЛИ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0.003	1.20	1.000	0.00	лв.
						0.00	лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1.	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.003	150.00	1.000	0.52	лв.
						0.52	лв.

ТРУД

1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.070	3.50	1.000	0.24	лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	0.070	3.50	1.000	0.24	лв.
						0.48	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	7.00 %	0.00		
м-ция	45.00 %	0.23		
труд	100.00 %	0.48		
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:			0.71	лв.
			1.71	лв.

Анализ *000000019

НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ	бр.	0.020	2.50	1.000	0.05	лв.
2.	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.001	330.00	1.000	0.35	лв.
3.	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.001	330.00	1.000	0.28	лв.
4.	ТАЛПИ	м3	0.001	370.00	1.000	0.52	лв.
						1.20	лв.

ТРУД

1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.127	3.50	1.000	0.44	лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	0.253	3.50	1.000	0.89	лв.
3.	ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	0.157	3.50	1.000	0.55	лв.
						1.88	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	7.00 %	0.08		
м-ция	45.00 %	0.00		
труд	100.00 %	1.88		
доп.р-ди (вс.)				
ВСИЧКО:			1.96	лв.
			5.04	лв.

Анализ *000000020

УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	17.000	0.20	1.000	3.40	лв.
2.	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.001	330.00	1.000	0.46	лв.
3.	ПИРОНИ	кг	0.030	2.50	1.000	0.08	лв.
4.	ПЯСЪК	м3	0.170	15.00	1.000	2.55	лв.
5.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.002	270.00	1.000	0.40	лв.
6.	ВОДА	м3	0.020	1.50	1.000	0.03	лв.
7.	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.005	8.00	1.000	0.04	лв.
						6.96	лв.

ТРУД

1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.913	3.50	1.000	3.20	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.984	3.50	1.000	3.44	лв.
						6.64	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	7.00 %	0.49	
м-ция	45.00 %	0.00	
труд	100.00 %	6.64	
доп.р-ди (вс.)			7.13 лв.
ВСИЧКО:			20.73 лв.

Анализ *000000021

НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.160	8.00	1.000	1.28	лв.
2.	БИТУМ	кг	0.610	2.20	1.000	1.34	лв.
3.	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.001	330.00	1.000	0.46	лв.
4.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.030	3.00	1.000	0.09	лв.
5.	ПЯСЪК	м3	0.270	15.00	1.000	4.05	лв.
6.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8.000	0.20	1.000	1.60	лв.
7.	ВОДА	м3	0.010	1.50	1.000	0.02	лв.
8.	СТОМАНА БЕТОННА	кг	3.350	0.95	1.000	3.18	лв.
9.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.002	270.00	1.000	0.40	лв.
10.	ПИРОНИ	кг	0.060	2.50	1.000	0.15	лв.
						12.57	лв.

ТРУД

1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.076	3.50	1.000	3.77	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.236	3.50	1.000	4.33	лв.
3.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.404	3.50	1.000	1.41	лв.
						9.51	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	7.00 %	0.88	
м-ция	45.00 %	0.00	
труд	100.00 %	9.51	
доп.р-ди (вс.)			10.39 лв.
ВСИЧКО:			32.47 лв.

Анализ *000000022

НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.400	8.00	1.000	3.20	лв.
2.	ВОДА	м3	0.130	1.50	1.000	0.20	лв.
3.	ПИРОНИ	кг	0.211	2.50	1.000	0.53	лв.
4.	ПЯСЪК	м3	0.300	15.00	1.000	4.50	лв.
5.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	95.000	0.20	1.000	19.00	лв.
6.	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.006	330.00	1.000	2.01	лв.
7.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.026	3.00	1.000	0.08	лв.
8.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.009	270.00	1.000	2.46	лв.

						31.98	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.671	3.50	1.000	2.35	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	5.150	3.50	1.000	18.02	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.997	3.50	1.000	6.99	лв.
						27.36	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	2.24			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	27.36			
	доп.р-ди (вс.)					29.60	лв.
	ВСИЧКО:					88.94	лв.

Анализ *000000023

ДОСТАВКА ТРЪБИ PEND DN90 - 1MPa

за 1 м

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ТРЪБИ PEND DN90 - 1MPA	м	1.000	5.16	1.000	5.16	лв.
						5.16	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.36			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.36	лв.
	ВСИЧКО:					5.52	лв.

Анализ *000000024

ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN160 - 1 MPa

за 1 м

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ТРЪБИ PEHD DN160 - 1 MPA	м	1.000	27.74	1.000	27.74	лв.
						27.74	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	1.94			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.94	лв.
	ВСИЧКО:					29.68	лв.

Анализ *000000025

НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA

за 1 бр.

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	Спирт	л.	0.015	2.10	1.000	0.03	лв.
2.	Конци	кг	0.010	5.89	1.000	0.06	лв.
						0.09	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.067	100.00	1.000	6.70	лв.
						6.70	лв.

ТРУД

1.	Монтажник 1ст. III ст.	ч.ч.	0.134	3.50	1.000	0.47	лв.
2.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.536	3.50	1.000	1.88	лв.
						2.35	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	7.00 %	0.01
м-ция	45.00 %	3.02
труд	100.00 %	2.35
доп.р-ди (вс.)		5.38 лв.
ВСИЧКО:		14.52 лв.

Анализ *000000026

НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕФП Ф110

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	Спирт	л.	0.017	2.10	1.000	0.04	лв.
2.	Конци	кг	0.011	5.89	1.000	0.06	лв.
						0.10	лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.082	100.00	1.000	8.20	лв.
						8.20	лв.

ТРУД

1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	1.618	3.50	1.000	5.66	лв.
2.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.656	3.50	1.000	2.30	лв.
						7.96	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	7.00 %	0.01
м-ция	45.00 %	3.69
труд	100.00 %	7.96
доп.р-ди (вс.)		11.66 лв.
ВСИЧКО:		27.92 лв.

Анализ *000000027

НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП ф 160

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	Спирт	л.	0.023	2.10	1.000	0.05	лв.
2.	Конци	кг	0.018	5.89	1.000	0.11	лв.
						0.16	лв.

МЕХАНИЗАЦИЯ

1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.126	100.00	1.000	12.60	лв.
						12.60	лв.

ТРУД

1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	2.502	3.50	1.000	8.76	лв.
2.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	1.008	3.50	1.000	3.53	лв.
						12.29	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	7.00 %	0.01
м-ция	45.00 %	5.67
труд	100.00 %	12.29

	доп.р-ди (вс.)					17.97	лв.
	ВСИЧКО:					43.02	лв.

Анализ *000000028

ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90

за 1 м

	ТРУД		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.285	3.50	1.000	1.00	лв.
2.	Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.095	3.50	1.000	0.33	лв.
						1.33	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.33			
	доп.р-ди (вс.)					1.33	лв.
	ВСИЧКО:					2.66	лв.

Анализ *000000029

ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PEHD DN160

за 1 м

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	Автокран	мсм	0.013	220.00	1.000	2.86	лв.
						2.86	лв.
	ТРУД						
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.840	3.50	1.000	2.94	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.712	3.50	1.000	2.49	лв.
3.	Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.280	3.50	1.000	0.98	лв.
						6.41	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	1.29			
	труд		100.00 %	6.41			
	доп.р-ди (вс.)					7.70	лв.
	ВСИЧКО:					16.97	лв.

Анализ *000000030

ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	1.000	7.27	1.000	7.27	лв.
						7.27	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.51			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.51	лв.
	ВСИЧКО:					7.78	лв.

Анализ *000000031

ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК PEHD DN160/110 - MPa

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	Спирт	л.	0.010	2.10	1.000	0.02	лв.
2.	Конци	кг	0.005	5.89	1.000	0.03	лв.
3.	ТРОЙНИК PEHD DN160/110 - MPA	бр.	1.000	54.57	1.000	54.57	лв.
						54.62	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.005	100.00	1.000	0.47	лв.
						0.47	лв.
	ТРУД						
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.094	3.50	1.000	0.33	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.088	3.50	1.000	0.31	лв.
3.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.376	3.50	1.000	1.32	лв.
						1.96	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	3.82			
	м-ция		45.00 %	0.21			
	труд		100.00 %	1.96			
	доп.р-ди (вс.)					5.99	лв.
	ВСИЧКО:					63.04	лв.

Анализ *000000032

Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф110/90 - 10А

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф110/90 - 10А	бр.	1.000	10.15	1.000	10.15	лв.
						10.15	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.71			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.71	лв.
	ВСИЧКО:					10.86	лв.

Анализ *000000033

Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/60ГР - 10А

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/60ГР - 10А	бр.	1.000	5.20	1.000	5.20	лв.
						5.20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.36			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.36	лв.
	ВСИЧКО:					5.56	лв.

Анализ *000000034

ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/10А 90ГР.

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/10А 90ГР.	бр.	1.000	6.20	1.000	6.20	лв.
						6.20	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	7.00 %	0.43	
м-ция	45.00 %	0.00	
труд	100.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			0.43 лв.
ВСИЧКО:			6.63 лв.

Анализ *000000035

ДЪГА ЗАВАРЯЕМА PEHD DN160 (30 градуса) - 1MPa

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ДЪГА ЗАВАРЯЕМА PEHD DN160 (30 ГРАДУСА) - 1MPA	бр.	1.000	35.15	1.000	35.15	лв.
						35.15	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	7.00 %	2.46	
м-ция	45.00 %	0.00	
труд	100.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			2.46 лв.
ВСИЧКО:			37.61 лв.

Анализ *000000036

ДЪГА ЗАВАРЯЕМА PEHD DN160 (45 градуса) - 1MPa

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ДЪГА ЗАВАРЯЕМА PEHD DN160 (45 ГРАДУСА) - 1MPA	бр.	1.000	19.68	1.000	19.68	лв.
						19.68	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	7.00 %	1.38	
м-ция	45.00 %	0.00	
труд	100.00 %	0.00	
доп.р-ди (вс.)			1.38 лв.
ВСИЧКО:			21.06 лв.

Анализ *000000037

ДОСТАВКА КАПА PEHD DN90 - 1MPa

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	КАПА PEHD DN90 - 1MPA	бр.	1.000	26.49	1.000	26.49	лв.
						26.49	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	7.00 %	1.85
м-ция	45.00 %	0.00
труд	100.00 %	0.00

	доп.р-ди (вс.)					1.85	лв.
	ВСИЧКО:					28.34	лв.

Анализ *000000038

Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	1.000	3.49	1.000	3.49	лв.
						3.49	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.24			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.24	лв.
	ВСИЧКО:					3.73	лв.

Анализ *000000039

Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК PEHD DN 160 - 1MPa

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	НАКРАЙНИК PEHD DN 160 - 1MPA	бр.	1.000	11.83	1.000	11.83	лв.
						11.83	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.83			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.83	лв.
	ВСИЧКО:					12.66	лв.

Анализ *000000040

ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA	бр.	1.000	10.96	1.000	10.96	лв.
						10.96	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.77			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.77	лв.
	ВСИЧКО:					11.73	лв.

Анализ *000000041

СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ PEHD DN160 - 1MPa

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ PEHD DN160 - 1MPA	бр.	1.000	21.00	1.000	21.00	лв.
						21.00	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	7.00 %	1.47			
м-ция	45.00 %	0.00			
труд	100.00 %	0.00			
доп.р-ди (вс.)				1.47	лв.
ВСИЧКО:				22.47	лв.

Анализ *000000042

СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN150 - 1MPa

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN150 - 1MPA	бр.	1.000	44.60	1.000	44.60	лв.
						44.60	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	7.00 %	3.12			
м-ция	45.00 %	0.00			
труд	100.00 %	0.00			
доп.р-ди (вс.)				3.12	лв.
ВСИЧКО:				47.72	лв.

Анализ *000000043

МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА /БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБАТА/ ДО Ф 150/159

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.400	5.60	1.000	2.24	лв.
2.	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	1.440	0.18	1.000	0.26	лв.
3.	МИНИУМ	кг	0.040	0.00	1.000	0.00	лв.
4.	НАФТА	л.	0.020	16.20	1.000	0.32	лв.
5.	КОНЦИ	кг	0.020	0.00	1.000	0.00	лв.
6.	МАСЛО МАШИННО	кг	0.020	0.00	1.000	0.00	лв.
7.	БЕЗИР	кг	0.020	0.00	1.000	0.00	лв.
						2.82	лв.

ТРУД

1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.761	3.50	1.000	2.66	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.761	3.50	1.000	2.66	лв.
						5.32	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	7.00 %	0.20			
м-ция	45.00 %	0.00			
труд	100.00 %	5.32			
доп.р-ди (вс.)				5.52	лв.
ВСИЧКО:				13.66	лв.

Анализ *000000044

ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ. С ОХР. ГАРНИТУРА

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	СК ДУ 80 - 10 АТМ. С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	1.000	117.90	1.000	117.90	лв.

					117.90	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		7.00 %	8.25			
м-ция		45.00 %	0.00			
труд		100.00 %	0.00			
доп.р-ди (вс.)					8.25	лв.
ВСИЧКО:					126.15	лв.

Анализ *000000045

СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА DN150

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1. СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА DN150	бр.	1.000	9.90	1.000	9.90	лв.
					9.90	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		7.00 %	0.69			
м-ция		45.00 %	0.00			
труд		100.00 %	0.00			
доп.р-ди (вс.)					0.69	лв.
ВСИЧКО:					10.59	лв.

Анализ *000000046

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1. БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	4.000	0.95	1.000	3.80	лв.
2. УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 80 ММ	бр.	1.000	4.50	1.000	4.50	лв.
3. ПХ ДУ80	бр.	1.000	0.00	1.000	0.00	лв.
					8.30	лв.
ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.570	3.50	1.000	5.50	лв.
2. РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.570	3.50	1.000	5.50	лв.
					11.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		7.00 %	0.58			
м-ция		45.00 %	0.00			
труд		100.00 %	11.00			
доп.р-ди (вс.)					11.58	лв.
ВСИЧКО:					30.88	лв.

Анализ *000000047

НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1MPA

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1. ДЪРВА	кг	0.150	0.00	1.000	0.00	лв.
2. БОЛТОВЕ M/L 16/75	бр.	4.000	0.95	1.000	3.80	лв.
3. УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 80 ММ	бр.	1.000	4.50	1.000	4.50	лв.
4. БИТУМ	кг	0.250	2.20	1.000	0.55	лв.
					8.85	лв.

00016

	ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.060	3.50	1.000	0.21	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.410	3.50	1.000	1.44	лв.
						1.65	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.62			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.65			
	доп.р-ди (вс.)					2.27	лв.
	ВСИЧКО:					12.77	лв.

Анализ *000000048

НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN150

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ ДО Ф150 ММ	бр.	1.000	5.20	1.000	5.20	лв.
2.	БИТУМ	кг	0.400	2.20	1.000	0.88	лв.
3.	БОЛТОВЕ M/L 19/80	бр.	8.000	1.10	1.000	8.80	лв.
4.	ДЪРВА	кг	0.200	0.00	1.000	0.00	лв.
						14.88	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.530	3.50	1.000	1.86	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.510	3.50	1.000	1.79	лв.
						3.65	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	1.04			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	3.65			
	доп.р-ди (вс.)					4.69	лв.
	ВСИЧКО:					23.22	лв.

Анализ *000000049

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА

за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	1.010	0.29	1.000	0.29	лв.
						0.29	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.020	3.50	1.000	0.07	лв.
						0.07	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.02			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.07			
	доп.р-ди (вс.)					0.09	лв.
	ВСИЧКО:					0.45	лв.

Анализ *000000050

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110

за 1 100 м.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ВОДА	м3	5.000	1.50	1.000	7.50	лв.
2.	ВАР ХЛОРНА	кг	0.090	2.50	1.000	0.22	лв.
						7.72	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.520	3.50	1.000	1.82	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.560	3.50	1.000	5.46	лв.
						7.28	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.54			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	7.28			
	доп.р-ди (вс.)					7.82	лв.
	ВСИЧКО:					22.82	лв.

Анализ *000000051

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф150ММ

за 1 100 м.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ВОДА	м3	7.000	1.50	1.000	10.50	лв.
2.	ВАР ХЛОРНА	кг	0.120	2.50	1.000	0.30	лв.
						10.80	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.560	3.50	1.000	5.46	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.520	3.50	1.000	1.82	лв.
						7.28	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.76			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	7.28			
	доп.р-ди (вс.)					8.04	лв.
	ВСИЧКО:					26.12	лв.

Анализ *000000052

ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108

за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.006	0.18	1.000	0.00	лв.
2.	КИСЛОРОД	м3	0.050	0.00	1.000	0.00	лв.
3.	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.001	5.60	1.000	0.00	лв.
4.	ВОДА	м3	0.018	1.50	1.000	0.03	лв.
						0.03	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.118	3.50	1.000	0.41	лв.
						0.41	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	0.00			

	труд		100.00 %	0.41			
	доп.р-ди (вс.)					0.41	лв.
	ВСИЧКО:					0.85	лв.

Анализ *000000053

ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДА НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ ДО Ф 404/426

за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.007	5.60	1.000	0.04	лв.
2.	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.025	0.18	1.000	0.00	лв.
3.	КИСЛОРОД	м3	0.220	0.00	1.000	0.00	лв.
4.	ВОДА	м3	0.120	1.50	1.000	0.18	лв.
						0.22	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.056	3.50	1.000	0.20	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.056	3.50	1.000	0.20	лв.
						0.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.02			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.40			
	доп.р-ди (вс.)					0.42	лв.
	ВСИЧКО:					1.04	лв.

Анализ *000000054

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ

за 1 м3

	МЕХАНИЗАЦИЯ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.002	240.00	1.000	0.48	лв.
2.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.009	380.00	1.000	3.35	лв.
						3.83	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	1.72			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					1.72	лв.
	ВСИЧКО:					5.55	лв.

Анализ *000000055

ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ

за 1 м3

	ТРУД		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.184	3.50	1.000	4.14	лв.
						4.14	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	4.14			

	доп.р-ди (вс.)					4.14	лв.
	ВСИЧКО:					8.28	лв.

Анализ *000000056

ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А

за 1 м

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	м	1.000	1.18	1.000	1.18	лв.
						1.18	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.08			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.08	лв.
	ВСИЧКО:					1.26	лв.

Анализ *000000057

ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП ф 32 В ИЗКОП

за 1 м

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	Спирт	л.	0.002	2.10	1.000	0.00	лв.
2.	Конци	кг	0.001	5.89	1.000	0.01	лв.
						0.01	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.002	100.00	1.000	0.20	лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.002	0.00	1.000	0.00	лв.
						0.20	лв.
	ТРУД						
1.	Монтажник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.100	3.50	1.000	0.35	лв.
2.	Монтажник 2ст. I ст.	ч.ч.	0.084	3.50	1.000	0.29	лв.
3.	Заварчик 3ст. I ст.	ч.ч.	0.016	3.50	1.000	0.06	лв.
4.	Работник 1ст. I ст.	ч.ч.	0.033	3.50	1.000	0.12	лв.
						0.82	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.00			
	м-ция		45.00 %	0.09			
	труд		100.00 %	0.82			
	доп.р-ди (вс.)					0.91	лв.
	ВСИЧКО:					1.94	лв.

Анализ *000000058

Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1''

за 1 бр.

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	СКОБА ВОДОВЗЕМНА	бр.	1.000	3.50	1.000	3.50	лв.
						3.50	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.990	3.50	1.000	3.46	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.240	3.50	1.000	0.84	лв.

0001Г.

						4.30	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.24			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	4.30			
	доп.р-ди (вс.)					4.54	лв.
	ВСИЧКО:					12.34	лв.

Анализ *000000059

Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф32-1'' (БВ)

за 1 бр.

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф32-1'' (БВ)	бр.	1.000	4.50	1.000	4.50	лв.
						4.50	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.32			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.32	лв.
	ВСИЧКО:					4.82	лв.

Анализ *000000060

Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1'' (БВ)

за 1 бр.

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1'' (БВ	бр.	1.000	4.20	1.000	4.20	лв.
						4.20	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.29			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.00			
	доп.р-ди (вс.)					0.29	лв.
	ВСИЧКО:					4.49	лв.

Анализ *000000061

ТРОТОАР. КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1''

за 1 бр.

			р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
	МАТЕРИАЛИ						
1.	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.005	150.00	1.000	0.72	лв.
2.	ПЯСЪК	м3	0.004	15.00	1.000	0.06	лв.
3.	КЪЛЧИЩА	кг	0.003	15.60	1.000	0.05	лв.
4.	КАМЪК ЛОМЕН	м3	0.020	12.00	1.000	0.24	лв.
5.	БИТУМ	кг	0.250	2.20	1.000	0.55	лв.
6.	ВОДА	м3	0.001	1.50	1.000	0.00	лв.
7.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.005	115.00	1.000	0.58	лв.
8.	ТСК 1'' КОМПЛЕКТ	бр.	1.000	58.00	1.000	58.00	лв.
						60.20	лв.
	ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	1.560	3.50	1.000	5.46	лв.

2.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	1.250	3.50	1.000	4.38	лв.
						9.84	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	4.21			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	9.84			
	доп.р-ди (вс.)					14.05	лв.
	ВСИЧКО:					84.09	лв.

Анализ *000000062

Д-КА И М-Ж КОМПЛ. ХОЛЕНДЪР С ВЪНШНА РЕЗБА 1"

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	КОМПЛ. ХОЛЕНДЪР С ВЪНШНА РЕЗБА 1"	бр.	1.000	6.05	1.000	6.05	лв.
						6.05	лв.
	ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.120	3.50	1.000	0.42	лв.
						0.42	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		7.00 %	0.42			
	м-ция		45.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.42			
	доп.р-ди (вс.)					0.84	лв.
	ВСИЧКО:					7.31	лв.

Управител:
Спиро Чавдаров

