ОБРАЗЕЦ

„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”

ДО: **Община Златоград,** гр.Златоград, ул."Стефан Стамболов" № 1 [*наименование и адрес на възложителя*]

ОТ: **"МЕАЦА" ЕООД** [*наименование на участника*], регистрирано в **Кърджалийски окръжен съд** [*данни за регистрацията на участника*] представлявано от **инж.Фахри Фахри Идриз** [*трите имена*] в качеството на **Управител** [*длъжност или друго качество*] с БУЛСТАТ/ЕИК: [**108568283**], регистрирано в [**Кърджалийски окръжен съд**] с данни по регистрацията: [**ф.д. 460/2004**], регистрация по ДДС: [**BG108568283**], със седалище [**гр.Кърджали, бул.“Христо Ботев“№ 96**] и адрес на управление [**гр.Кърджали, бул.“Христо Ботев“№96**], адрес за кореспонденция: [**гр.Кърджали ,бул.“Христо Ботев“№96**], телефон за контакт [**0361/8 66 88**], факс [**0361/9 81 80**], електронна поща [**meatsa@abv.bg**]

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград”; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет **„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград”; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”**, по обособена позиция № 7 с предмет: **"Доизграждане,реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа,с.Старцево,гр.Златоград, Водопровод по ул."Васил Левски",Водопровод по ул."Европа",Водопровод по ул."Делю Войвода",Водопровод по ул."Пеньо Пенев"и Канализация в кв. 42 с.Старцево L=140 м.л.,"**

МЕАЦА ЕООД Кърджали

1. Ще изпълним предмета на обособената позиция за цена, в това число и стойността на 3 /три/ % непредвидени дейности, в размер на:

151 181.21 (словом: сто петдесет и една хиляди сто осемдесет и един лева и двадесет и една стотинки) без включен ДДС

или

181 417.45 (словом: сто осемдесет и една хиляди четиристотин и седемнадесет лева и четиридесет и пет стотинки) с включен ДДС, разпределена по подобекти, както следва:

- Водопровод по ул."Васил Левски" - **28 517.43** (словом: двадесет и осем хиляди петстотин и седемнадесет лева и четиридесет и три стотинки) без ДДС;
- Водопровод по ул."Европа" - **15 215.83** (словом: петнадесет хиляди двеста и петнадесет лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС;
- Водопровод по ул. ."Делю Войвода" - **48 776.09** (словом:четиридесет и осем хиляди седемстотин седемдесет и шест лева и девет стотинки) без ДДС;
- Водопровод по ул." Пеньо Пенев" - **45 708.39** (словом:четиридесет и пет хиляди седемстотин и осем лева и тридесет и девет стотинки) без ДДС;
- Канализация в кв. 42 с.Старцево L=140 м.л. - **12 963.47** (слсвом: дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и три лева и четиридесет и седем стотинки) без ДДС

**Участникът следва да добави толкова редове, колкото са подобектите, включени в обособената позиция.*

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на обособената позиция, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

При формиране на единичните цени за отделните видове СМР сме използвали следните ценови показатели, както следва:

- средна часова ставка – 4.40 лева/час;
- допълнителни разходи за труд - 90. %;
- допълнителни разходи за механизация - 30. %;
- доставно-складови разходи - 0..%;
- печалба -10 %.

В предложената цена е включена и стойността на непредвидени разходи във връзка с необходимостта от изпълнение на допълнително възникнали видове работи. Същите ще ни бъдат заплатени само в случаите, когато необходимостта от изпълнението им възникне след сключването на договора. Допълнително възникналите видове работи ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя и Строителния надзор. Същите се остойностяват по единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи, посочени в количествено - стойностната сметка, а в случай, че няма определени единични цени - се остойностяват със следните показателите за ценообразуване:

- средна часова ставка – 4.40 лв. /час;
- допълнителни разходи за труд -90 %;
- допълнителни разходи за механизация -30 %;
- доставно – складови разходи – 0 %;
- печалба – 10 %.

Посочената цена не включва дължимите такси, които Изпълнителят трябва да заплати за получаване на становища (положителни становища) от компетентните

МЕХАНИКА ЕООД Кърджали

държавни органи и експлоатационните дружества за разрешаване въвеждането на строежите в експлоатация.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Цената е формирана съгласно приложената Количествено – стойностна сметка и анализите за образуване на единичните цени.

В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом се приема за вярна посочената словом цена.

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним предмета на поръчката, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Приложение:

1. Количествено-стойностна сметка;
2. Анализи за образуване на единичните цени.

18.01.2018г.

ПОДПИС

ПЕЧАТ

инж.Фахри Идриз

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Доизграждане,реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежаю(битова и дъждовна),гр..Златоград и вътрешна водопроводна мрежа,с.Старцево общ.Златоград,Етап II- „Доизграждане,реконструкцияи рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа,с.Старцево,общ. гр.Златоград„

Обособена позиция №7. „Доизграждане,реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа,с.Старцево,общ.Златоград по ул."Васил Левски",ул"Европа",ул."Делю Войвода",ул."Пеню Пенев" и Канализация в кв. 42 с.Старцево L=140 м.л.„

№	Шифър	Наименование	мярка	количество	ед. цена	стойност
		Водопровод по ул."Васил Левски" с.Старцево				
1	СЕК 01.306	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-04-024>>	м3	220	3,37	740,74
2	СЕК 01.032	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	46	26,02	1196,85
3	СЕК 01.323	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	266	2,59	689,87
4		ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	266	3,54	940,31
5	СЕК 01.061	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	46	6,63	304,86
6	СЕК 23.081	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	29	27,08	785,27
7	СЕК 01.066	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК /УСН 01-01-059/ <<01-01-059>>	м3	46	23,31	1072,09
8		ДОСТАВКА РЕНD ТРЪБИ D 90/6 PN 10	м	386	13,03	5029,19
9	СЕК 22.017	ПОЛАГАНЕ НА РЕНD ТРЪБИ Ф 90 ММ <<09-50-065>>	м	386	2,97	1146,34
10	СЕК 22.037	НАПРАВА НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ D90 И ЧАСТИ	бр.	37	10,59	391,81
11		ДОСТАВКА РЕНD ТРЪБИ Ф25/10 PN 10	м	100	1,26	126,25
12	СЕК 22.012	ПОЛАГАНЕ НА РЕНD ТРЪБИ Ф 25/10 ММ <<09-50-060>>	м	100	9,09	908,96
13	СЕК 23.162	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА 90- 3/4"	бр.	22	40,87	899,20
14	СЕК 23.105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ Ф 25/3/4" МЪЖКА РЕЗБА	бр.	22	4,07	89,51
15	СЕК 23.105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР РЕ Ф25/3/4"МЪЖКА РЕЗБА	бр.	22	3,10	68,18

16	СЕК 23.106	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ф32	бр.	22	23,43	515,56
17	СЕК 23.336	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	6	354,86	2129,15
18	СЕК 23.323	ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ/ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	4	454,87	1819,48
19	СЕК 23.141	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК РЕНД 90/90/90	бр.	6	61,20	367,20
20		ПРЕВОЗ БАЛАСТРА НА 10КМ	м3	220	5,05	1111,00
21	СЕК 01.353	НАСИП БАЛАСТРА МАШИННО	м3	180	4,86	874,98
22	СЕК 23.082	НАСИП БАЛАСТРА РЪЧНО	м3	40	13,75	550,06
23	СЕК 23.082	ТРАМБОВАНЕ НАСИП ОТ БАЛАСТРА	м3	220	11,05	2431,66
24		ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м	386	0,64	247,87
25		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	386	0,45	173,43
26	СЕК 23.014	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФ.НАСТИЛКА	м2	50	12,11	605,64
27		ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 20КМ	м3	3	7,07	21,21
	сума	**ВПР на ул.Васил Левски**				**25236,67**
		Печалба-10% в/у впр				**2523,67**
		Непредвидени разходи- 3% в/у впр				**757,10**
		ОБЩО СМР без ДДС:				**28517,43**
		20% ДДС:				**5703,49**
		ОБЩО СМР с ДДС:				**34220,92**

18.01.2018г.

Подпис и печат:.....
/инж.Фахри Идриз - управител/

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Доизграждане,реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежаю(битова и дъждовна),гр..Златоград и вътрешна водопроводна мрежа,с.Старцево общ.Златоград,Етап II- „Доизграждане,реконструкцияи рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа,с.Старцево,общ. гр.Златоград„

Обособена позиция №7. „Доизграждане,реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа,с.Старцево,общ.Златоград по ул."Васил Левски",ул"Европа",ул."Делю Войвода",ул."Пеню Пенев" и Канализация в кв. 42 с.Старцево L=140 м.л.„

№	Шифър	Наименование	мярк	количество	ед. цена	стойност
		Водопровод по ул."Европа" с.Старцево				
1	СЕК 01.306	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-04-024>>	м3	240	3,37	808,08
2	СЕК 01.032	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	40	26,02	1040,74
3	СЕК 01.323	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	220	2,59	570,57
4		ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	220	3,54	777,70
5	СЕК 01.061	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	40	6,63	265,10
6	СЕК 23.081	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	32	27,08	866,51
7	СЕК 01.066	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК /УСН 01-01-059/ <<01-01-059>>	м3	20	23,31	466,12
8		ДОСТАВКА РЕНD ТРЪБИ D 90/6 PN 10	м	188	13,03	2449,45
9	СЕК 22.017	ПОЛАГАНЕ НА РЕНD ТРЪБИ Ф 90 ММ <<09-50-065>>	м	188	2,97	558,32
10	СЕК 22.037	НАПРАВА НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ D90 И ЧАСТИ	бр.	17	10,59	180,02
11		ДОСТАВКА РЕНD ТРЪБИ Ф25/10 PN 10	м	50	1,26	63,13
12	СЕК 22.012	ПОЛАГАНЕ НА РЕНD ТРЪБИ Ф 25/10 ММ <<09-50-060>>	м	50	9,09	454,48
13	СЕК 23.162	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА 90- 3/4"	бр.	12	40,87	490,47
14	СЕК 23.105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ Ф 25/3/4" МЪЖКА РЕЗБА	бр.	12	18,91	226,97
15	СЕК 23.105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР РЕ Ф25/3/4"МЪЖКА РЕЗБА	бр.	12	17,44	209,27

МЕСТНА ЕООД Кърджали

16	СЕК 23.106	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ф32	бр.	12	23,43	281,22
17	СЕК 23.336	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	2	354,86	709,72
18	СЕК 23.323	ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ/ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	2	454,87	909,74
19	СЕК 23.141	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК РЕНД 90/90/90	бр.	1	61,20	61,20
20		ПРЕВОЗ БАЛАСТРА НА 10КМ	м3	86	5,05	434,30
21	СЕК 01.353	НАСИП БАЛАСТРА МАШИННО	м3	66	4,86	320,83
22	СЕК 23.082	НАСИП БАЛАСТРА РЪЧНО	м3	20	11,56	231,14
23	СЕК 23.082	ТРАМБОВАНЕ НАСИП ОТ БАЛАСТРА	м3	86	10,05	863,87
24		ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м	188	0,64	120,72
25		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	188	0,45	84,47
26		ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 20КМ	м3	3	7,07	21,21
		ВПР на ул.Европа				**13465,34**
		Печалба-10% в/у впр				**1346,53**
		Непредвидени разходи- 3% в/у впр				**403,96**
		ОБЩО СМР без ДДС:				**15215,83**
		20% ДДС:				**3043,17**
		ОБЩО СМР с ДДС:				**18259,00**

18.01.2018г.

Подпис и печат:.....

/инж.Фахри Идриз - управител/

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Доизграждане,реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежаю(битова и дъждовна),гр..Златоград и вътрешна водопроводна мрежа,с.Старцево общ.Златоград,Етап II- „Доизграждане,реконструкцияи рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа,с.Старцево,общ. гр.Златоград„

Обособена позиция №7. „Доизграждане,реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа,с.Старцево,общ.Златоград по ул."Васил Левски",ул"Европа",ул."Делю Войвода",ул."Пеню Пенев" и Канализация в кв. 42 с.Старцево L=140 м.л.„

№	Шифър	Наименование	мярка	количеств	ед. цена	стойност
		Водопровод ул."Делю Войвода" с.Старцево				
1	СЕК 01.306	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-04-024>>	м3	361	3,37	1215,49
2	СЕК 01.051	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА <<01-03-071>>	м3	113	51,25	5790,91
3	СЕК 01.032	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	90	26,02	2341,66
4	СЕК 01.323	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	451	2,59	1169,67
5	СЕК 01.324	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	113	6,78	766,08
6		ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	451	3,54	1594,29
7		ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	113	3,54	399,46
8	СЕК 01.061	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	135	6,63	894,70
9	СЕК 01.062	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>>	м3	113	10,18	1149,79
10	СЕК 23.081	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	25	27,08	676,96
11	СЕК 01.066	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК /УСН 01-01-059/ <<01-01-059>>	м3	50	23,31	1165,31
12		ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ D 90/5.4 PN 10	м	400	12,12	4848,00

13	СЕК 22.017	ПОЛАГАНЕ НА РЕНD ТРЪБИ Ф 90 ММ <<09-50-065>>	м	400	2,97	1187,92
14	СЕК 22.037	НАПРАВА НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ D90 И ЧАСТИ	бр.	48	10,59	508,30
15		ДОСТАВКА РЕНD ТРЪБИ Ф25/10 PN 10	м	130	1,26	164,13
16	СЕК 22.012	ПОЛАГАНЕ НА РЕНD ТРЪБИ Ф 25/10 ММ <<09-50-060>>	м	130	9,09	1181,65
17	СЕК 23.162	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА 90- 1"	бр.	25	39,76	994,04
18	СЕК 23.105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ Ф 25/3/4" МЪЖКА РЕЗБА	бр.	25	18,91	472,85
19	СЕК 23.105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР РЕ Ф25/3/4"МЪЖКА РЕЗБА	бр.	25	17,44	435,99
20	СЕК 23.106	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКф32	бр.	25	104,23	2605,87
21	СЕК 23.336	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	3	354,86	1064,58
22	СЕК 23.323	ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ/ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	3	485,17	1455,51
23	СЕК 23.141	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК РЕНD 90/90/90	бр.	4	61,20	244,80
24		ПРЕВОЗ БАЛАСТРА НА 10КМ	м3	487	5,05	2459,35
25	СЕК 01.353	НАСИП БАЛАСТРА МАШИННО	м3	438	4,86	2129,12
26	СЕК 23.082	НАСИП БАЛАСТРА РЪЧНО	м3	49	11,56	566,29
27	СЕК 23.082	ТРАМБОВАНЕ НАСИП ОТ БАЛАСТРА	м3	487	10,05	4891,92
28		ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м	400	0,64	256,86
29		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	400	0,45	179,72
30		ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 20КМ	м3	50	7,07	353,50
		ВПР на ул.Делю Войвода				**43164,68**
		Печалба-10% в/у впр				**4316,47**
		Непредвидени разходи- 3% в/у впр				**1294,94**
		ОБЩО СМР без ДДС:				**48776,09**
		20% ДДС:				**9755,22**
		ОБЩО СМР с ДДС:				**58531,31**

18.01.2018г.

Подпис и печат:.....

/инж.Фахри Идриз - управител/

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Доизграждане,реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежаю(битова и дъждовна),гр..Златоград и вътрешна водопроводна мрежа,с.Старцево общ.Златоград,Етап II- „Доизграждане,реконструкцияи рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа,с.Старцево,общ. гр.Златоград„

Обособена позиция №7. „Доизграждане,реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа,с.Старцево,общ.Златоград по ул."Васил Левски",ул"Европа",ул."Делю Войвода",ул."Пеню Пенев" и Канализация в кв. 42 с.Старцево L=140 м.л.„

№	Шифър	Наименование	мярка	количество	ед. цена	стойност
		Водопровод по ул."Пеньо Пенев" с.Старцево				
1	СЕК 01.306	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-04-024>>	м3	450	3,37	1515,15
2	СЕК 01.032	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	100	26,02	2601,84
3	СЕК 01.323	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	560	2,59	1452,36
4		ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	560	3,54	1979,60
5	СЕК 01.061	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	100	6,63	662,74
6	СЕК 23.081	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	70	27,08	1895,48
7	СЕК 01.066	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК /УСН 01-01-059/ <<01-01-059>>	м3	120	23,31	2796,75
8		ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ D 90/6 PN 10	м	760	13,03	9902,04
9	СЕК 22.017	ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 90 ММ <<09-50-065>>	м	760	2,97	2257,04
10	СЕК 22.037	НАПРАВА НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ D90 И ЧАСТИ	бр.	120	10,59	1270,74
11		ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ Ф25/10 PN 10	м	100	1,26	126,25
12	СЕК 22.012	ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 25/10 ММ <<09-50-060>>	м	100	9,09	908,96
13	СЕК 23.162	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА 90- 1"	бр.	22	39,76	874,75
14	СЕК 23.105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ Ф 25/3/4" МЪЖКА РЕЗБА	бр.	22	18,91	416,11

15	СЕК 23.105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР РЕ Ф25/3/4"МЪЖКА РЕЗБА	бр.	22	17,44	383,67
16	СЕК 23.106	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ф32	бр.	22	23,43	515,56
17	СЕК 23.336	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	8	354,86	2838,87
18	СЕК 23.323	ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ/ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	3	454,87	1364,61
19	СЕК 23.141	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК РЕНД 90/90/90	бр.	6	55,80	334,78
20		ПРЕВОЗ БАЛАСТРА НА 10КМ	м3	300	5,05	1515,00
21	СЕК 01.353	НАСИП БАЛАСТРА МАШИННО	м3	220	4,86	1069,42
22	СЕК 23.082	НАСИП БАЛАСТРА РЪЧНО	м3	60	11,56	693,42
23	СЕК 23.082	ТРАМБОВАНЕ НАСИП ОТ БАЛАСТРА	м3	220	10,05	2209,90
24		ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м	760	0,64	488,03
25		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	760	0,45	341,47
26		ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 20КМ	м3	5	7,07	35,35
		ВПР на ул.Пеню Пенев				**40449,90**
		Печалба-10% в/у впр				**4044,99**
		Непредвидени разходи- 3% в/у впр				**1213,50**
		ОБЩО СМР без ДДС:				**45708,39**
		20% ДДС:				**9141,68**
		ОБЩО СМР с ДДС:				**54850,07**

18.01.2018г.

Подпис и печат:.....

/инж.Фахри Идриз - управител/

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Доизграждане,реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежаю(битова и дъждовна),гр..Златоград и вътрешна водопроводна мрежа,с.Старцево общ.Златоград,Етап II- „Доизграждане,реконструкцияи рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа,с.Старцево,общ. гр.Златоград„

Обособена позиция №7. „Доизграждане,реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа,с.Старцево,общ.Златоград по ул."Васил Левски",ул"Европа",ул."Делю Войвода",ул."Пеню Пенев" и Канализация в кв. 42

№	Шифър	Наименование	мярка	количеств	ед. цена	стойност
		Канализация в кв.42. по ПУП на с.Старцево с дължина 140м.л				
1	СЕК 01.306	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-04-024>>	м3	80	3,37	269,36
2	СЕК 01.032	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	40	26,02	1040,74
3	СЕК 01.323	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	120	2,59	311,22
4		ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	120	3,54	424,20
5	СЕК 23.086	ОБРАТЕН НАСИП	м3	60	9,51	570,57
6	СЕК 23.123	Доставка и полагане на полипропилен тръби ID400/вкл.изкоп,подложка от пясък, детекторна лента и обратен насип	м	140	48,31	6763,45
7	СЕК 23.517	Доставка и монтаж на втулки DN 450/400/дв.муфа	бр.	11	14,85	163,32
8	СЕК 23.517	Доставка и монтаж на уплътнител DN 450/400	бр.	11	3,03	33,37
9	СЕК 23.597	Доставка и монтаж тройник 400/110	бр.	5	56,88	284,38
10	СЕК 23.587	Направа връзка с втулка DN 400	бр.	11	12,00	131,95
11	СЕК 23.511	Доставка и полагане на вълнообразни полиетиленови тръби ф-110 за СО	м	30	7,88	236,30
12	СЕК 23.581	Доставка и монтаж коляно PVC 110	бр.	10	5,27	52,67
13	СЕК 23.581	Доставка и монтаж дъги PVC 110	бр.	10	4,76	47,62
14		Доставка и монтаж уплънтители PVC 110	бр.	5	7,52	37,59
15	СЕК 23.651	Доставка и монтаж на конус за РШ	бр.	3	57,82	173,45
16	СЕК 23.651	Доставка и монтаж на бетонова тръба Ф1000 за РШ	бр.	3	218,58	655,75

17		Доставка и монтаж на чугунен капак к-т с гривна ф600	бр.	3	92,06	276,18
		ВПР на Канализация в кв.42 с.Старцево				**11472,10**
		Печалба-10% в/у впр				**1147,21**
		Непредвидени разходи- 3% в/у впр				**344,16**
		ОБЩО СМР без ДДС:				**12963,47**
		20% ДДС:				**2592,69**
		ОБЩО СМР с ДДС:				**15556,17**

18.01.2018г.

Подпис и печат:.....

/инж.Фахри Идриз - управител/

АНАЛИЗ
ЗА ЕДИНИЧНА ЦЕНА
НА ВИДОВЕТЕ СМР

	ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.1	СЕК 01.306	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-04-024>>	м3	220		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Багер 0.41-0.50м3	мсм	0.0074	350	2.59
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30		0.777
		всичко преки				2.59
		общо допълнителни р-ди				0.777
		Обща цена :				3.367
N.2	СЕК 01.032	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	46		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Работник - II ст.	ч.ч.	1.21	4.4	5.324
		Работник - I ст.	ч.ч.	2.174	3.85	8.3699
						13.6939
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90		12.32451
		всичко преки				13.6939
		общо допълнителни р-ди				12.32451
		Обща цена :				26.01841
N.3	СЕК 01.323	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	266		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Багер 051-0.65м3	мсм	0.0057	350	1.995
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30		0.5985
		всичко преки				1.995
		общо допълнителни р-ди				0.5985
		Обща цена :				2.5935

N.4		ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	266		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Превоз на 5 км	м3	1	3.5	3.5
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.035
		всичко преки				3.5
		общо допълнителни р-ди				0.035
		Обща цена :				3.535
N.5	СЕК 01.061	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	46		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.906	3.85	3.4881
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90		3.13929
		всичко преки				3.4881
		общо допълнителни р-ди				3.13929
		Обща цена :				6.62739
N.6	СЕК 23.081	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	29		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Пясък	м3	1.15	15	17.25
		ТРУД :				
		Работник - I ст.	ч.ч.	1.32	3.85	5.082
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.1725
		доп.р-ди труд (%)		90		4.5738
		всичко преки				22.332
		общо допълнителни р-ди				4.7463
		Обща цена :				27.0783
N.7	СЕК 01.066	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК /УСН 01-01-059/ <<01-01-059>>	м3	46		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Пясък	м3	1	15	15
		ТРУД :				
		Работник - I ст.	ч.ч.	1.115	3.85	4.29275
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.15

		доп.р-ди труд (%)		90		3.863475
		всичко преки				19.29275
		общо допълнителни р-ди				4.013475
		Обща цена :				23.306225
N.8		ДОСТАВКА РЕНД ТРЪБИ D 90/6 PN 10	м	386		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		РЕНД ТРЪБИ D 90/6 PN 10	м	1	12.9	12.9
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.129
		всичко преки				12.9
		общо допълнителни р-ди				0.129
		Обща цена :				13.029
N.9	СЕК 22.017	ПОЛАГАНЕ НА РЕНД ТРЪБИ Ф 90 ММ <<09-50-065>>	м	386		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Работник - III ст.	ч.ч.	0.115	4.5	0.5175
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.131	3.85	0.50435
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.123	4.4	0.5412
						1.56305
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90		1.406745
		всичко преки				1.56305
		общо допълнителни р-ди				1.406745
		Обща цена :				2.969795
N.10	СЕК 22.037	НАПРАВА НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ D90 И ЧАСТИ	бр.	37		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Конци	кг	0.02	2.15	0.043
		Спирт	л.	0.044	2.1	0.0924
						0.1354
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Апарат за челно свързване	мсм	0.025	100	2.5
		Електроагрегат преносим	мсм	0.025	80	2
						4.5
		ТРУД :				
		Работник - III ст.	ч.ч.	0.19	4.5	0.855
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.19	4.4	0.836
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.19	3.85	0.7315
						2.4225
		ДОП.РАЗХОДИ:				

МИЛАДА ЕООД Кърджали

		доп.р.материали (%)		1		0.001354
		доп.р.механизация (%)		30		1.35
		доп.р-ди труд (%)		90		2.18025
		всичко преки				7.0579
		общо допълнителни р-ди				3.531604
		Обща цена :				10.589504
N.11		ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ Ф25/10 PN 10	м	100		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Тръби PEHD Ф 25/10 PN 10	м	1	1.25	1.25
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.0125
		всичко преки				1.25
		общо допълнителни р-ди				0.0125
		Обща цена :				1.2625
N.12	СЕК 22.012	ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 25/10 ММ <<09-50-060>>	м	100		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Работник - III ст.	ч.ч.	0.1	4.5	0.45
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.11	4.4	0.484
		Работник - I ст.	ч.ч.	1	3.85	3.85
						4.784
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90		4.3056
		всичко преки				4.784
		общо допълнителни р-ди				4.3056
		Обща цена :				9.0896
N.13	СЕК 23.162	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА 90- 3/4''	бр.	22		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Скоба водовземна	бр.	1	26.5	26.5
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.9	4.4	3.96
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.9	3.85	3.465
						7.425
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.265
		доп.р-ди труд (%)		90		6.6825
		всичко преки				33.925
		общо допълнителни р-ди				6.9475
		Обща цена :				40.8725

N.14	СЕК 23.105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ Ф 25/3/4" МЪЖКА РЕЗБА	бр.	22		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Спирт	л.	0.0008	2.1	0.00168
		Конци	кг	0.0003	2.15	0.000645
		Фитинг Ф 25/3/4"	бр.	1	1.96	1.96
						1.962325
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Електроагрегат подв.10кв	мсм	0.0007	80	0.056
		Апарат за челно свързване	мсм	0.0007	100	0.07
						0.126
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.16	4.4	0.704
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.08	3.85	0.308
						1.012
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.0196233
		доп.р.механизация (%)		30		0.0378
		доп.р-ди труд (%)		90		0.9108
		всичко преки				3.100325
		общо допълнителни р-ди				0.9682232
		Обща цена :				4.0685483
N.15	СЕК 23.105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР РЕ Ф25/3/4"МЪЖКА РЕЗБА	бр.	22		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Спирт	л.	0.0008	2.1	0.00168
		Конци	кг	0.0003	2.15	0.000645
		Адаптор РЕ Ф 25/3/4" мъжка резба	бр.	1	1	1
						1.002325
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Електроагрегат подв.10 кв	мсм	0.0007	80	0.056
		Апарат за челно свързване	мсм	0.0007	100	0.07
						0.126
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.16	4.4	0.704
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.08	3.85	0.308
						1.012
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.0100233
		доп.р.механизация (%)		30		0.0378
		доп.р-ди труд (%)		90		0.9108
		всичко преки				2.140325
		общо допълнителни р-ди				0.9586233
		Обща цена :				3.0989482

МЕХАНИКА ЕООД Кърджали

N.16	СЕК 23.106	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ф32	бр.	22		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Спирт	л.	0.055	2.1	0.1155
		Конци	кг	0.018	2.15	0.0387
						0.1542
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Електроагрегат подв. 10 кв	мсм	0.045	80	3.6
		Апарат за свързване	мсм	0.045	100	4.5
						8.1
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.65	4.4	2.86
		Работник - I ст.	ч.ч.	1	3.85	3.85
						6.71
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.001542
		доп.р.механизация (%)		30		2.43
		доп.р-ди труд (%)		90		6.039
		всичко преки				14.9642
		общо допълнителни р-ди				8.470542
		Обща цена :				23.434742
N.17	СЕК 23.336	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	6		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Кран спирателен Ф80 мм	бр.	1	290	290
		Ганитура предпазна за ск 80	бр.	1	8	8
		Уплътнител гумен Ф 80мм	бр.	2	2	4
		Болтове	бр.	8	3.5	28
						330
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	1.38	4.4	6.072
		Работник - I ст.	ч.ч.	1.37	3.85	5.2745
						11.3465
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		3.3
		доп.р-ди труд (%)		90		10.21185
		всичко преки				341.3465
		общо допълнителни р-ди				13.51185
		Обща цена :				354.85835

N.18	СЕК 23.323	ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ/ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	4		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Уплътнител гумен ф60мм	бр.	2	0.6	1.2
		Болтове средни	бр.	4	1.2	4.8
		Пожарен хидрант 70/80	бр.	1	420	420
						426
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	1.57	4.4	6.908
		Работник - I ст.	ч.ч.	1.57	3.85	6.0445
						12.9525
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		4.26
		доп.р-ди труд (%)		90		11.65725
		всичко преки				438.9525
		общо допълнителни р-ди				15.91725
		Обща цена :				454.86975
N.19	СЕК 23.141	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК PEHD 90/90/90	бр.	6		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Спирт	л.	0.08	2.1	0.168
		Конци	кг	0.04	2.15	0.086
		Тройник 90/90/90	бр.	1	5.35	5.35
						5.604
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Електроагрегат подв.10кв.	мсм	0.145	80	11.6
		Апарат за челно свързване(25-90)-комп.	мсм	0.145	100	14.5
						26.1
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	1.71	4.4	7.524
		Работник - I ст.	ч.ч.	1	3.85	3.85
						11.374
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.05604
		доп.р.механизация (%)		30		7.83
		доп.р-ди труд (%)		90		10.2366
		всичко преки				43.078
		общо допълнителни р-ди				18.12264
		Обща цена :				61.20064
N.20		ПРЕВОЗ БАЛАСТРА НА 10КМ	м3	220		

ЕВРАЗИЯ ЕООД Кърджали

		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Превоз на 10 км	м3	1	5	5
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.05
		всичко преки				5
		общо допълнителни р-ди				0.05
		Обща цена :				5.05
N.21	СЕК 01.353	НАСИП БАЛАСТРА МАШИННО	м3	180		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Баластра	м3	1	3.5	3.5
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Булдозер 90-108 К.С.	мсм	0.0034	300	1.02
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.035
		доп.р.механизация (%)		30		0.306
		всичко преки				4.52
		общо допълнителни р-ди				0.341
		Обща цена :				4.861
N.22	СЕК 23.082	НАСИП БАЛАСТРА РЪЧНО	м3	40		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Баластра	м3	1.2	3.5	4.2
		ТРУД :				
		Работник - I ст.	ч.ч.	1.3	3.85	5.005
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.042
		доп.р-ди труд (%)		90		4.5045
		всичко преки				9.205
		общо допълнителни р-ди				4.5465
		Обща цена :				13.7515
N.23	СЕК 23.082	ТРАМБОВАНЕ НАСИП ОТ БАЛАСТРА	м3	220		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Механична трамбовка	мсм	0.05	35	1.75
		ТРУД :				
		Работник - I ст.	ч.ч.	1.2	3.85	4.62
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30		0.525
		доп.р-ди труд (%)		90		4.158
		всичко преки				6.37
		общо допълнителни р-ди				4.683

МЕЧАДА ЕООД Кърджали

		Обща цена :				11.053
N.24		ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м	386		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Вода	м3	0.01	1.5	0.015
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.04	4.4	0.176
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.04	3.85	0.154
						0.33
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.00015
		доп.р-ди труд (%)		90		0.297
		всичко преки				0.345
		общо допълнителни р-ди				0.29715
		Обща цена :				0.64215
N.25		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	386		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Сигнална лента	м	1	0.3	0.3
		ТРУД :				
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.02	3.85	0.077
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.003
		доп.р-ди труд (%)		90		0.0693
		всичко преки				0.377
		общо допълнителни р-ди				0.0723
		Обща цена :				0.4493
N.26	СЕК 23.014	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФ.НАСТИЛКА	м2	50		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Фугорезачка	мсм	0.033	150	4.95
		Багер 0.41-0.50 м3	мсм	0.008	350	2.8
						7.75
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.13	4.4	0.572
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.13	3.85	0.5005
						1.0725
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30		2.325
		доп.р-ди труд (%)		90		0.96525
		всичко преки				8.8225
		общо допълнителни р-ди				3.29025

		Обща цена :				12.11275
N.27		ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 20КМ	м3	3		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Превоз 20км	бр.	1	7	7
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.07
		всичко преки				7
		общо допълнителни р-ди				0.07
		Обща цена :				7.07
N.28	СЕК 01.306	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-04-024>>	м3	240		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Багер 0.41-0.50м3	мсм	0.0074	350	2.59
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30		0.777
		всичко преки				2.59
		общо допълнителни р-ди				0.777
		Обща цена :				3.367
N.29	СЕК 01.032	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	40		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Работник - II ст.	ч.ч.	1.21	4.4	5.324
		Работник - I ст.	ч.ч.	2.174	3.85	8.3699
						13.6939
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90		12.32451
		всичко преки				13.6939
		общо допълнителни р-ди				12.32451
		Обща цена :				26.01841
N.30	СЕК 01.323	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	220		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Багер 051-0.65м3	мсм	0.0057	350	1.995
		ДОП.РАЗХОДИ:				

		доп.р.механизация (%)		30		0.5985
		всичко преки				1.995
		общо допълнителни р-ди				0.5985
		Обща цена :				2.5935
N.31		ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	220		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Превоз на 5 км	м3	1	3.5	3.5
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.035
		всичко преки				3.5
		общо допълнителни р-ди				0.035
		Обща цена :				3.535
N.32	СЕК 01.061	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	40		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.906	3.85	3.4881
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90		3.13929
		всичко преки				3.4881
		общо допълнителни р-ди				3.13929
		Обща цена :				6.62739
N.33	СЕК 23.081	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	32		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Пясък	м3	1.15	15	17.25
		ТРУД :				
		Работник - I ст.	ч.ч.	1.32	3.85	5.082
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.1725
		доп.р-ди труд (%)		90		4.5738
		всичко преки				22.332
		общо допълнителни р-ди				4.7463
		Обща цена :				27.0783
N.34	СЕК 01.066	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК /УСН 01-01-059/ <<01-01-059>>	м3	20		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст

		Пясък	м3	1	15	15
		ТРУД :				
		Работник - I ст.	ч.ч.	1.115	3.85	4.29275
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.15
		доп.р-ди труд (%)		90		3.863475
		всичко преки				19.29275
		общо допълнителни р-ди				4.013475
		Обща цена :				23.306225
N.35		ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ D 90/6 PN 10	м	188		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		PEHD ТРЪБИ D 90/6 PN 10	м	1	12.9	12.9
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.129
		всичко преки				12.9
		общо допълнителни р-ди				0.129
		Обща цена :				13.029
N.36	СЕК 22.017	ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 90 ММ <<09-50-065>>	м	188		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Работник - III ст.	ч.ч.	0.115	4.5	0.5175
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.131	3.85	0.50435
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.123	4.4	0.5412
						1.56305
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90		1.406745
		всичко преки				1.56305
		общо допълнителни р-ди				1.406745
		Обща цена :				2.969795
N.37	СЕК 22.037	НАПРАВА НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ D90 И ЧАСТИ	бр.	17		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Конци	кг	0.02	2.15	0.043
		Спирт	л.	0.044	2.1	0.0924
						0.1354
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Апарат за челно свързване	мсм	0.025	100	2.5
		Електроагрегат преносим	мсм	0.025	80	2
						4.5
		ТРУД :				

		Работник - III ст.	ч.ч.	0.19	4.5	0.855
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.19	4.4	0.836
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.19	3.85	0.7315
						2.4225
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.001354
		доп.р.механизация (%)		30		1.35
		доп.р-ди труд (%)		90		2.18025
		всичко преки				7.0579
		общо допълнителни р-ди				3.531604
		Обща цена :				10.589504
N.38		ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ Ф25/10 PN 10	м	50		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Тръби PEHD Ф 25/10 PN 10	м	1	1.25	1.25
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.0125
		всичко преки				1.25
		общо допълнителни р-ди				0.0125
		Обща цена :				1.2625
N.39	СЕК 22.012	ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 25/10 ММ <<09-50-060>>	м	50		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Работник - III ст.	ч.ч.	0.1	4.5	0.45
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.11	4.4	0.484
		Работник - I ст.	ч.ч.	1	3.85	3.85
						4.784
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90		4.3056
		всичко преки				4.784
		общо допълнителни р-ди				4.3056
		Обща цена :				9.0896
N.40	СЕК 23.162	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА 90- 3/4"	бр.	12		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Скоба водовземна	бр.	1	26.5	26.5
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.9	4.4	3.96
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.9	3.85	3.465
						7.425
		ДОП.РАЗХОДИ:				

		доп.р.материали (%)		1		0.265
		доп.р-ди труд (%)		90		6.6825
		всичко преки				33.925
		общо допълнителни р-ди				6.9475
		Обща цена :				40.8725
N.41	СЕК 23.105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ Ф 25/3/4" МЪЖКА РЕЗБА	бр.	12		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Спирт	л.	0.045	2.1	0.0945
		Конци	кг	0.018	2.15	0.0387
		Фитинг Ф 25/3/4"	бр.	1	1.96	1.96
						2.0932
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Електроагрегат подв.10кв	мсм	0.045	80	3.6
		Апарат за челно свързване	мсм	0.045	100	4.5
						8.1
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.505	4.4	2.222
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.28	3.85	1.078
						3.3
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.020932
		доп.р.механизация (%)		30		2.43
		доп.р-ди труд (%)		90		2.97
		всичко преки				13.4932
		общо допълнителни р-ди				5.420932
		Обща цена :				18.914132
N.42	СЕК 23.105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР РЕ Ф25/3/4"МЪЖКА РЕЗБА	бр.	12		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Спирт	л.	0.045	2.1	0.0945
		Конци	кг	0.018	2.15	0.0387
		Адаптор РЕ Ф 25/3/4" мъжка резба	бр.	1	0.5	0.5
						0.6332
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Електроагрегат подв.10 кв	мсм	0.045	80	3.6
		Апарат за челно свързване	мсм	0.045	100	4.5
						8.1
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.505	4.4	2.222
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.28	3.85	1.078
						3.3
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.006332

ЕООД Кърджали

		доп.р.механизация (%)		30		2.43
		доп.р-ди труд (%)		90		2.97
		всичко преки				12.0332
		общо допълнителни р-ди				5.406332
		Обща цена :				17.439532
N.43	СЕК 23.106	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ф32	бр.	12		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Спирт	л.	0.055	2.1	0.1155
		Конци	кг	0.018	2.15	0.0387
						0.1542
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Електроагрегат подв. 10 кв	мсм	0.045	80	3.6
		Апарат за свързване	мсм	0.045	100	4.5
						8.1
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.65	4.4	2.86
		Работник - I ст.	ч.ч.	1	3.85	3.85
						6.71
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.001542
		доп.р.механизация (%)		30		2.43
		доп.р-ди труд (%)		90		6.039
		всичко преки				14.9642
		общо допълнителни р-ди				8.470542
		Обща цена :				23.434742
N.44	СЕК 23.336	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	2		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Кран спирателен Ф80 мм	бр.	1	290	290
		Ганитура предпазна за ск 80	бр.	1	8	8
		Уплътнител гумен Ф 80мм	бр.	2	2	4
		Болтове	бр.	8	3.5	28
						330
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	1.38	4.4	6.072
		Работник - I ст.	ч.ч.	1.37	3.85	5.2745
						11.3465
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		3.3
		доп.р-ди труд (%)		90		10.21185
		всичко преки				341.3465

		общо допълнителни р-ди				13.51185
		Обща цена :				354.85835
N.45	СЕК 23.323	ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ/ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	2		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Уплътнител гумен ф60мм	бр.	2	0.6	1.2
		Болтове средни	бр.	4	1.2	4.8
		Пожарен хидрант70/80	бр.	1	420	420
						426
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	1.57	4.4	6.908
		Работник - I ст.	ч.ч.	1.57	3.85	6.0445
						12.9525
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		4.26
		доп.р-ди труд (%)		90		11.65725
		всичко преки				438.9525
		общо допълнителни р-ди				15.91725
		Обща цена :				454.86975
N.46	СЕК 23.141	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК РЕНД 90/90/90	бр.	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Спирт	л.	0.08	2.1	0.168
		Конци	кг	0.04	2.15	0.086
		Тройник 90/90/90	бр.	1	5.35	5.35
						5.604
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Електроагрегат подв.10кв.	мсм	0.145	80	11.6
		Апарат за челно свързване(25-90)-комп.	мсм	0.145	100	14.5
						26.1
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	1.71	4.4	7.524
		Работник - I ст.	ч.ч.	1	3.85	3.85
						11.374
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.05604
		доп.р.механизация (%)		30		7.83
		доп.р-ди труд (%)		90		10.2366
		всичко преки				43.078
		общо допълнителни р-ди				18.12264

		Обща цена :				61.20064
N.47		ПРЕВОЗ БАЛАСТРА НА 10КМ	м3	86		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Превоз на 10 км	м3	1	5	5
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.05
		всичко преки				5
		общо допълнителни р-ди				0.05
		Обща цена :				5.05
N.48	СЕК 01.353	НАСИП БАЛАСТРА МАШИННО	м3	66		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Баластра	м3	1	3.5	3.5
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Булдозер 90-108 К.С.	мсм	0.0034	300	1.02
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.035
		доп.р.механизация (%)		30		0.306
		всичко преки				4.52
		общо допълнителни р-ди				0.341
		Обща цена :				4.861
N.49	СЕК 23.082	НАСИП БАЛАСТРА РЪЧНО	м3	20		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Баластра	м3	1.2	3.5	4.2
		ТРУД :				
		Работник - I ст.	ч.ч.	1	3.85	3.85
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.042
		доп.р-ди труд (%)		90		3.465
		всичко преки				8.05
		общо допълнителни р-ди				3.507
		Обща цена :				11.557
N.50	СЕК 23.082	ТРАМБОВАНЕ НАСИП ОТ БАЛАСТРА	м3	86		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Механична трамбовка	мсм	0.06	35	2.1
		ТРУД :				
		Работник - I ст.	ч.ч.	1	3.85	3.85
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30		0.63

ЕООД Кръжели

		доп.р-ди труд (%)		90		3.465
		всичко преки				5.95
		общо допълнителни р-ди				4.095
		Обща цена :				10.045
N.51		ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м	188		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Вода	м3	0.01	1.5	0.015
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.04	4.4	0.176
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.04	3.85	0.154
						0.33
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.00015
		доп.р-ди труд (%)		90		0.297
		всичко преки				0.345
		общо допълнителни р-ди				0.29715
		Обща цена :				0.64215
N.52		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	188		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Сигнална лента	м	1	0.3	0.3
		ТРУД :				
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.02	3.85	0.077
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.003
		доп.р-ди труд (%)		90		0.0693
		всичко преки				0.377
		общо допълнителни р-ди				0.0723
		Обща цена :				0.4493
N.53		ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 20КМ	м3	3		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Превоз 20км	бр.	1	7	7
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.07
		всичко преки				7
		общо допълнителни р-ди				0.07
		Обща цена :				7.07

МЕТАЛИКА ЕООД Кърджали

N.54	СЕК 01.306	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-04-024>>	м3	361		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Багер 0.41-0.50м3	мсм	0.0074	350	2.59
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30		0.777
		всичко преки				2.59
		общо допълнителни р-ди				0.777
		Обща цена :				3.367
N.55	СЕК 01.051	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА <<01-03-071>>	м3	113		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Компресор подвижен 8 м3/мин.	мсм	0.125	70	8.75
		Перфоратор пневматичен компл.	мсм	0.25	5	1.25
						10
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	2.44	4.4	10.736
		Работник - I ст.	ч.ч.	2.44	3.85	9.394
						20.13
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30		3
		доп.р-ди труд (%)		90		18.117
		всичко преки				30.13
		общо допълнителни р-ди				21.117
		Обща цена :				51.247
N.56	СЕК 01.032	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	90		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Работник - II ст.	ч.ч.	1.21	4.4	5.324
		Работник - I ст.	ч.ч.	2.174	3.85	8.3699
						13.6939
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90		12.32451
		всичко преки				13.6939
		общо допълнителни р-ди				12.32451
		Обща цена :				26.01841

N.57	СЕК 01.323	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	451		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Багер 051-0.65м3	мсм	0.0057	350	1.995
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30		0.5985
		всичко преки				1.995
		общо допълнителни р-ди				0.5985
		Обща цена :				2.5935
N.58	СЕК 01.324	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	113		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Багер 0.51-0.65 м3	мсм	0.0149	350	5.215
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30		1.5645
		всичко преки				5.215
		общо допълнителни р-ди				1.5645
		Обща цена :				6.7795
N.59		ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	451		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Превоз на 5 км	м3	1	3.5	3.5
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.035
		всичко преки				3.5
		общо допълнителни р-ди				0.035
		Обща цена :				3.535
N.60		ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	113		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Превоз скални почви 5 км	м3	1	3.5	3.5
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.035
		всичко преки				3.5
		общо допълнителни р-ди				0.035
		Обща цена :				3.535

N.61	СЕК 01.061	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	135		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.906	3.85	3.4881
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90		3.13929
		всичко преки				3.4881
		общо допълнителни р-ди				3.13929
		Обща цена :				6.62739
N.62	СЕК 01.062	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>>	м3	113		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Работник - I ст.	ч.ч.	1.391	3.85	5.35535
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90		4.819815
		всичко преки				5.35535
		общо допълнителни р-ди				4.819815
		Обща цена :				10.175165
N.63	СЕК 23.081	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	25		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Пясък	м3	1.15	15	17.25
		ТРУД :				
		Работник - I ст.	ч.ч.	1.32	3.85	5.082
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.1725
		доп.р-ди труд (%)		90		4.5738
		всичко преки				22.332
		общо допълнителни р-ди				4.7463
		Обща цена :				27.0783
N.64	СЕК 01.066	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК /УСН 01-01-059/ <<01-01-059>>	м3	50		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Пясък	м3	1	15	15
		ТРУД :				
		Работник - I ст.	ч.ч.	1.115	3.85	4.29275

		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.15
		доп.р-ди труд (%)		90		3.863475
		всичко преки				19.29275
		общо допълнителни р-ди				4.013475
		Обща цена :				23.306225
N.65		ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ D 90/5.4 PN 10	м	400		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		PEHD ТРЪБИ D 90/5.4 PN 10	бр.	1	12	12
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.12
		всичко преки				12
		общо допълнителни р-ди				0.12
		Обща цена :				12.12
N.66	СЕК 22.017	ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 90 ММ <<09-50-065>>	м	400		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Работник - III ст.	ч.ч.	0.115	4.5	0.5175
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.131	3.85	0.50435
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.123	4.4	0.5412
						1.56305
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90		1.406745
		всичко преки				1.56305
		общо допълнителни р-ди				1.406745
		Обща цена :				2.969795
N.67	СЕК 22.037	НАПРАВА НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ D90 И ЧАСТИ	бр.	48		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Конци	кг	0.02	2.15	0.043
		Спирт	л.	0.044	2.1	0.0924
						0.1354
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Апарат за челно свързване	мсм	0.025	100	2.5
		Електроагрегат преносим	мсм	0.025	80	2
						4.5
		ТРУД :				
		Работник - III ст.	ч.ч.	0.19	4.5	0.855
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.19	4.4	0.836
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.19	3.85	0.7315

МЕЛАЩА ЕООД Кърджали

						2.4225
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.001354
		доп.р.механизация (%)		30		1.35
		доп.р-ди труд (%)		90		2.18025
		всичко преки				7.0579
		общо допълнителни р-ди				3.531604
		Обща цена :				10.589504
N.68		ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ Ф25/10 PN 10	м	130		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Тръби PEHD Ф 25/10 PN 10	м	1	1.25	1.25
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.0125
		всичко преки				1.25
		общо допълнителни р-ди				0.0125
		Обща цена :				1.2625
N.69	СЕК 22.012	ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 25/10 ММ <<09-50-060>>	м	130		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Работник - III ст.	ч.ч.	0.1	4.5	0.45
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.11	4.4	0.484
		Работник - I ст.	ч.ч.	1	3.85	3.85
						4.784
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90		4.3056
		всичко преки				4.784
		общо допълнителни р-ди				4.3056
		Обща цена :				9.0896
N.70	СЕК 23.162	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА 90- 1"	бр.	25		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Водовз.скоба комп.	бр.	1	25.4	25.4
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.9	4.4	3.96
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.9	3.85	3.465
						7.425
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.254
		доп.р-ди труд (%)		90		6.6825
		всичко преки				32.825
		общо допълнителни р-ди				6.9365

		Обща цена :				39.7615
N.71	СЕК 23.105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ Ф 25/3/4" МЪЖКА РЕЗБА	бр.	25		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Спирт	л.	0.045	2.1	0.0945
		Конци	кг	0.018	2.15	0.0387
		Фитинг Ф 25/3/4"	бр.	1	1.96	1.96
						2.0932
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Електроагрегат подв.10кв	мсм	0.045	80	3.6
		Апарат за челно свързване	мсм	0.045	100	4.5
						8.1
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.505	4.4	2.222
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.28	3.85	1.078
						3.3
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.020932
		доп.р.механизация (%)		30		2.43
		доп.р-ди труд (%)		90		2.97
		всичко преки				13.4932
		общо допълнителни р-ди				5.420932
		Обща цена :				18.914132
N.72	СЕК 23.105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР РЕ Ф25/3/4"МЪЖКА РЕЗБА	бр.	25		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Спирт	л.	0.045	2.1	0.0945
		Конци	кг	0.018	2.15	0.0387
		Адаптор РЕ Ф 25/3/4" мъжка резба	бр.	1	0.5	0.5
						0.6332
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Електроагрегат подв.10 кв	мсм	0.045	80	3.6
		Апарат за челно свързване	мсм	0.045	100	4.5
						8.1
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.505	4.4	2.222
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.28	3.85	1.078
						3.3
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.006332
		доп.р.механизация (%)		30		2.43
		доп.р-ди труд (%)		90		2.97
		всичко преки				12.0332
		общо допълнителни р-ди				5.406332

		Обща цена :				17.439532
N.73	СЕК 23.106	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СКф32	бр.	25		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Спирт	л.	0.055	2.1	0.1155
		Конци	кг	0.018	2.15	0.0387
		Спирателен кран	бр.	1	80	80
						80.1542
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Електроагрегат подв. 10 кв	мсм	0.045	80	3.6
		Апарат за свързване	мсм	0.045	100	4.5
						8.1
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.65	4.4	2.86
		Работник - I ст.	ч.ч.	1	3.85	3.85
						6.71
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.801542
		доп.р.механизация (%)		30		2.43
		доп.р-ди труд (%)		90		6.039
		всичко преки				94.9642
		общо допълнителни р-ди				9.270542
		Обща цена :				104.23474
N.74	СЕК 23.336	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	3		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Кран спирателен Ф80 мм	бр.	1	290	290
		Ганитура предпазна за ск 80	бр.	1	8	8
		Уплътнител гумен Ф 80мм	бр.	2	2	4
		Болтове	бр.	8	3.5	28
						330
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	1.38	4.4	6.072
		Работник - I ст.	ч.ч.	1.37	3.85	5.2745
						11.3465
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		3.3
		доп.р-ди труд (%)		90		10.21185
		всичко преки				341.3465
		общо допълнителни р-ди				13.51185
		Обща цена :				354.85835

МЕКАША ЕООД Кърджали

N.75	СЕК 23.323	ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ/ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	3		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Уплътнител гумен ф60мм	бр.	2	0.6	1.2
		Болтове средни	бр.	4	1.2	4.8
		Пожарен хидрант	бр.	1	450	450
						456
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	1.57	4.4	6.908
		Работник - I ст.	ч.ч.	1.57	3.85	6.0445
						12.9525
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		4.56
		доп.р-ди труд (%)		90		11.65725
		всичко преки				468.9525
		общо допълнителни р-ди				16.21725
		Обща цена :				485.16975
N.76	СЕК 23.141	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК PEHD 90/90/90	бр.	4		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Спирт	л.	0.08	2.1	0.168
		Конци	кг	0.04	2.15	0.086
		Тройник	бр.	1	5.35	5.35
						5.604
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Електроагрегат подв.10кв.	мсм	0.145	80	11.6
		Апарат за челно свързване(25-90)-комп.	мсм	0.145	100	14.5
						26.1
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	1.71	4.4	7.524
		Работник - I ст.	ч.ч.	1	3.85	3.85
						11.374
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.05604
		доп.р.механизация (%)		30		7.83
		доп.р-ди труд (%)		90		10.2366
		всичко преки				43.078
		общо допълнителни р-ди				18.12264
		Обща цена :				61.20064
N.77		ПРЕВОЗ БАЛАСТРА НА 10КМ	м3	487		

		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Превоз на 10 км	м3	1	5	5
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.05
		всичко преки				5
		общо допълнителни р-ди				0.05
		Обща цена :				5.05
N.78	СЕК 01.353	НАСИП БАЛАСТРА МАШИННО	м3	438		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Баластра	м3	1	3.5	3.5
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Булдозер 90-108 К.С.	мсм	0.0034	300	1.02
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.035
		доп.р.механизация (%)		30		0.306
		всичко преки				4.52
		общо допълнителни р-ди				0.341
		Обща цена :				4.861
N.79	СЕК 23.082	НАСИП БАЛАСТРА РЪЧНО	м3	49		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Баластра	м3	1.2	3.5	4.2
		ТРУД :				
		Работник - I ст.	ч.ч.	1	3.85	3.85
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.042
		доп.р-ди труд (%)		90		3.465
		всичко преки				8.05
		общо допълнителни р-ди				3.507
		Обща цена :				11.557
N.80	СЕК 23.082	ТРАМБОВАНЕ НАСИП ОТ БАЛАСТРА	м3	487		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Механична трамбовка	мсм	0.06	35	2.1
		ТРУД :				
		Работник - I ст.	ч.ч.	1	3.85	3.85
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30		0.63
		доп.р-ди труд (%)		90		3.465
		всичко преки				5.95
		общо допълнителни р-ди				4.095

ЕООД
Кърджали

		Обща цена :				10.045
N.81		ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м	400		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Вода	м3	0.01	1.5	0.015
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.04	4.4	0.176
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.04	3.85	0.154
						0.33
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.00015
		доп.р-ди труд (%)		90		0.297
		всичко преки				0.345
		общо допълнителни р-ди				0.29715
		Обща цена :				0.64215
N.82		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	400		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Сигнална лента	м	1	0.3	0.3
		ТРУД :				
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.02	3.85	0.077
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.003
		доп.р-ди труд (%)		90		0.0693
		всичко преки				0.377
		общо допълнителни р-ди				0.0723
		Обща цена :				0.4493
N.83		ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 20КМ	м3	50		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Превоз 20км	бр.	1	7	7
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.07
		всичко преки				7
		общо допълнителни р-ди				0.07
		Обща цена :				7.07
N.84	СЕК 01.306	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-04-024>>	м3	450		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				

				р.н.	цена	ст-ст
		Багер 0.41-0.50м3	мсм	0.0074	350	2.59
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30		0.777
		всичко преки				2.59
		общо допълнителни р-ди				0.777
		Обща цена :				3.367
N.85	СЕК 01.032	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	100		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Работник - II ст.	ч.ч.	1.21	4.4	5.324
		Работник - I ст.	ч.ч.	2.174	3.85	8.3699
						13.6939
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90		12.32451
		всичко преки				13.6939
		общо допълнителни р-ди				12.32451
		Обща цена :				26.01841
N.86	СЕК 01.323	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	560		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Багер 051-0.65м3	мсм	0.0057	350	1.995
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30		0.5985
		всичко преки				1.995
		общо допълнителни р-ди				0.5985
		Обща цена :				2.5935
N.87		ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	560		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Превоз на 5 км	м3	1	3.5	3.5
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.035
		всичко преки				3.5
		общо допълнителни р-ди				0.035
		Обща цена :				3.535

ЕООД
Кърджали

N.88	СЕК 01.061	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	100		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.906	3.85	3.4881
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90		3.13929
		всичко преки				3.4881
		общо допълнителни р-ди				3.13929
		Обща цена :				6.62739
N.89	СЕК 23.081	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	70		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Пясък	м3	1.15	15	17.25
		ТРУД :				
		Работник - I ст.	ч.ч.	1.32	3.85	5.082
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.1725
		доп.р-ди труд (%)		90		4.5738
		всичко преки				22.332
		общо допълнителни р-ди				4.7463
		Обща цена :				27.0783
N.90	СЕК 01.066	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК /УСН 01-01-059/ <<01-01-059>>	м3	120		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Пясък	м3	1	15	15
		ТРУД :				
		Работник - I ст.	ч.ч.	1.115	3.85	4.29275
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0 15
		доп.р-ди труд (%)		90		3.863475
		всичко преки				19.29275
		общо допълнителни р-ди				4.013475
		Обща цена :				23.306225
N.91		ДОСТАВКА РЕНД ТРЪБИ D 90/6 PN 10	м	760		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		РЕНД ТРЪБИ D 90/6 PN 10	м	1	12.9	12.9
		ДОП.РАЗХОДИ:				

		доп.р.материали (%)		1		0.129
		всичко преки				12.9
		общо допълнителни р-ди				0.129
		Обща цена :				13.029
N.92	СЕК 22.017	ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 90 ММ <<09-50-065>>	м	760		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Работник - III ст.	ч.ч.	0.115	4.5	0.5175
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.131	3.85	0.50435
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.123	4.4	0.5412
						1.56305
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90		1.406745
		всичко преки				1.56305
		общо допълнителни р-ди				1.406745
		Обща цена :				2.969795
N.93	СЕК 22.037	НАПРАВА НА ЧЕЛНА ЗАВАРКА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ D90 И ЧАСТИ	бр.	120		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Конци	кг	0.02	2.15	0.043
		Спирт	л.	0.044	2.1	0.0924
						0.1354
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Апарат за челно свързване	мсм	0.025	100	2.5
		Електроагрегат преносим	мсм	0.025	80	2
						4.5
		ТРУД :				
		Работник - III ст.	ч.ч.	0.19	4.5	0.855
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.19	4.4	0.836
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.19	3.85	0.7315
						2.4225
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.001354
		доп.р.механизация (%)		30		1.35
		доп.р-ди труд (%)		90		2.18025
		всичко преки				7.0579
		общо допълнителни р-ди				3.531604
		Обща цена :				10.589504
N.94		ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ Ф25/10 PN 10	м	100		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст

		Тръби PEHD Ф 25/10 PN 10	м	1	1.25	1.25
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.0125
		всичко преки				1.25
		общо допълнителни р-ди				0.0125
		Обща цена :				1.2625
N.95	СЕК 22.012	ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 25/10 ММ <<09-50-060>>	м	100		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Работник - III ст.	ч.ч.	0.1	4.5	0.45
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.11	4.4	0.484
		Работник - I ст.	ч.ч.	1	3.85	3.85
						4.784
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90		4.3056
		всичко преки				4.784
		общо допълнителни р-ди				4.3056
		Обща цена :				9.0896
N.96	СЕК 23.162	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА 90- 1"	бр.	22		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Водовз.скоба комп.	бр.	1	25.4	25.4
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.9	4.4	3.96
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.9	3.85	3.465
						7.425
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.254
		доп.р-ди труд (%)		90		6.6825
		всичко преки				32.825
		общо допълнителни р-ди				6.9365
		Обща цена :				39.7615
N.97	СЕК 23.105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ Ф 25/3/4" МЪЖКА РЕЗБА	бр.	22		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Спирт	л.	0.045	2.1	0.0945
		Конци	кг	0.018	2.15	0.0387
		Фитинг Ф 25/3/4"	бр.	1	1.96	1.96
						2.0932
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Електроагрегат подв.10кв	мсм	0.045	80	3.6

		Апарат за челно свързване	мсм	0.045	100	4.5
						8.1
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.505	4.4	2.222
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.28	3.85	1.078
						3.3
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.020932
		доп.р.механизация (%)		30		2.43
		доп.р-ди труд (%)		90		2.97
		всичко преки				13.4932
		общо допълнителни р-ди				5.420932
		Обща цена :				18.914132
N.98	СЕК 23.105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР PE Ф25/3/4''МЪЖКА РЕЗБА	бр.	22		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Спирт	л.	0.045	2.1	0.0945
		Конци	кг	0.018	2.15	0.0387
		Адаптор PE Ф 25/3/4'' мъжка резба	бр.	1	0.5	0.5
						0.6332
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Електроагрегат подв.10 кв	мсм	0.045	80	3.6
		Апарат за челно свързване	мсм	0.045	100	4.5
						8.1
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.505	4.4	2.222
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.28	3.85	1.078
						3.3
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.006332
		доп.р.механизация (%)		30		2.43
		доп.р-ди труд (%)		90		2.97
		всичко преки				12.0332
		общо допълнителни р-ди				5.406332
		Обща цена :				17.439532
N.99	СЕК 23.106	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ф32	бр.	22		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Спирт	л.	0.055	2.1	0.1155
		Конци	кг	0.018	2.15	0.0387
						0.1542
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Електроагрегат подв. 10 кв	мсм	0.045	80	3.6
		Апарат за свързване	мсм	0.045	100	4.5
						8.1

КЪЩА ЕООД Кърджали

		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.65	4.4	2.86
		Работник - I ст.	ч.ч.	1	3.85	3.85
						6.71
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.001542
		доп.р.механизация (%)		30		2.43
		доп.р-ди труд (%)		90		6.039
		всичко преки				14.9642
		общо допълнителни р-ди				8.470542
		Обща цена :				23.434742
N.10	СЕК 23.336	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	8		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Кран спирателен Ф80 мм	бр.	1	290	290
		Ганитура предпазна за ск 80	бр.	1	8	8
		Уплътнител гумен Ф 80мм	бр.	2	2	4
		Болтове	бр.	8	3.5	28
						330
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	1.38	4.4	6.072
		Работник - I ст.	ч.ч.	1.37	3.85	5.2745
						11.3465
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		3.3
		доп.р-ди труд (%)		90		10.21185
		всичко преки				341.3465
		общо допълнителни р-ди				13.51185
		Обща цена :				354.85835
N.10	СЕК 23.323	ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ/ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	3		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Уплътнител гумен ф60мм	бр.	2	0.6	1.2
		Болтове средни	бр.	4	1.2	4.8
		Пожарен хидрант70/80	бр.	1	420	420
						426
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	1.57	4.4	6.908

ЕООД Кърджали

		Работник - I ст.	ч.ч.	1.57	3.85	6.0445
						12.9525
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		4.26
		доп.р-ди труд (%)		90		11.65725
		всичко преки				438.9525
		общо допълнителни р-ди				15.91725
		Обща цена :				454.86975
N.102	СЕК 23.141	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК PEHD 90/90/90	бр.	6		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Спирт	л.	0.08	2.1	0.168
		Конци	кг	0.04	2.15	0.086
						0.254
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Електроагрегат подв.10кв.	мсм	0.145	80	11.6
		Апарат за челно свързване(25-90)-комп.	мсм	0.145	100	14.5
						26.1
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	1.71	4.4	7.524
		Работник - I ст.	ч.ч.	1	3.85	3.85
						11.374
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.00254
		доп.р.механизация (%)		30		7.83
		доп.р-ди труд (%)		90		10.2366
		всичко преки				37.728
		общо допълнителни р-ди				18.06914
		Обща цена :				55.79714
N.103		ПРЕВОЗ БАЛАСТРА НА 10КМ	м3	300		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Превоз на 10 км	м3	1	5	5
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.05
		всичко преки				5
		общо допълнителни р-ди				0.05
		Обща цена :				5.05
N.104	СЕК 01.353	НАСИП БАЛАСТРА МАШИННО	м3	220		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Баластра	м3	1	3.5	3.5

		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Булдозер 90-108 К.С.	мсм	0.0034	300	1.02
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.035
		доп.р.механизация (%)		30		0.306
		всичко преки				4.52
		общо допълнителни р-ди				0.341
		Обща цена :				4.861
N.105	СЕК 23.082	НАСИП БАЛАСТРА РЪЧНО	м3	60		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Баластра	м3	1.2	3.5	4.2
		ТРУД :				
		Работник - I ст.	ч.ч.	1	3.85	3.85
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.042
		доп.р-ди труд (%)		90		3.465
		всичко преки				8.05
		общо допълнителни р-ди				3.507
		Обща цена :				11.557
N.106	СЕК 23.082	ТРАМБОВАНЕ НАСИП ОТ БАЛАСТРА	м3	220		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Механична трамбовка	мсм	0.06	35	2.1
		ТРУД :				
		Работник - I ст.	ч.ч.	1	3.85	3.85
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30		0.63
		доп.р-ди труд (%)		90		3.465
		всичко преки				5.95
		общо допълнителни р-ди				4.095
		Обща цена :				10.045
N.107		ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м	760		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Вода	м3	0.01	1.5	0.015
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.04	4.4	0.176
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.04	3.85	0.154
						0.33
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.00015
		доп.р-ди труд (%)		90		0.297

МИЛАДА ЕООД Кърджали

		всичко преки				0.345
		общо допълнителни р-ди				0.29715
		Обща цена :				0.64215
N.108		ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	760		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Сигнална лента	м	1	0.3	0.3
		ТРУД :				
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.02	3.85	0.077
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.003
		доп.р-ди труд (%)		90		0.0693
		всичко преки				0.377
		общо допълнителни р-ди				0.0723
		Обща цена :				0.4493
N.109		ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 20КМ	м3	5		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Превоз 20км	бр.	1	7	7
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.07
		всичко преки				7
		общо допълнителни р-ди				0.07
		Обща цена :				7.07
N.110	СЕК 01.306	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-04-024>>	м3	80		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Багер 0.41-0.50м3	мсм	0.0074	350	2.59
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30		0.777
		всичко преки				2.59
		общо допълнителни р-ди				0.777
		Обща цена :				3.367
N.111	СЕК 01.032	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	40		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст

		Работник - II ст.	ч.ч.	1.21	4.4	5.324
		Работник - I ст.	ч.ч.	2.174	3.85	8.3699
						13.6939
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90		12.32451
		всичко преки				13.6939
		общо допълнителни р-ди				12.32451
		Обща цена :				26.01841
N.112	СЕК 01.323	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	120		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Багер 051-0.65м3	мсм	0.0057	350	1.995
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		30		0.5985
		всичко преки				1.995
		общо допълнителни р-ди				0.5985
		Обща цена :				2.5935
N.113		ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	120		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Превоз на 5 км	м3	1	3.5	3.5
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.035
		всичко преки				3.5
		общо допълнителни р-ди				0.035
		Обща цена :				3.535
N.114	СЕК 23.086	ОБРАТЕН НАСИП	м3	60		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Работник - I ст.	ч.ч.	1.3	3.85	5.005
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90		4.5045
		всичко преки				5.005
		общо допълнителни р-ди				4.5045
		Обща цена :				9.5095
N.115	СЕК 23.123	Доставка и полагане на полипропилен тръби ID400/вкл.изкоп,подложка от пясък, детекторна лента и обратен насип	м	140		

		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Спирт	л.	0.018	2.1	0.0378
		Конци	кг	0.012	2.15	0.0258
		Пясък	м3	0.005	15	0.075
		Детекторна лента	м	1	0.1	0.1
		Полипропиленови тръби ID400	м	1	1.3	1.3
						1.5386
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Автокран 6.3 -10 тона	мсм	0.04	250	10
		Електроагрегат подв.20 кв.	мсм	0.0195	60	1.17
		Апарат за челно свързване(315-630)-ко	мсм	0.0195	80	1.56
		Багер 0.41-0.50 м3	мсм	0.0037	350	1.295
		Механична трамбовка	мсм	0.027	35	0.945
						14.97
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	2.67	4.4	11.748
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.68	3.85	2.618
						14.366
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.015386
		доп.р.механизация (%)		30		4.491
		доп.р-ди труд (%)		90		12.9294
		всичко преки				30.8746
		общо допълнителни р-ди				17.435786
		Обща цена :				48.310386
N.11	СЕК 23.517	Доставка и монтаж на втулки DN 450/400/дв.муфа	бр.	11		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Тръба полиетилен голфрирана,муфена за канализация-комплект	бр.	1	4.85	4.85
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Автокран 6.3-10 т.	мсм	0.02	250	5
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.22	4.4	0.968
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.22	3.85	0.847
						1.815
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.0485
		доп.р.механизация (%)		30		1.5
		доп.р-ди труд (%)		90		1.6335
		всичко преки				11.665
		общо допълнителни р-ди				3.182
		Обща цена :				14.847

МИЛА ЕООД Кърджали

N.11	СЕК 23.517	Доставка и монтаж на уплътнител DN 450/400	бр.	11		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Уплътнител	бр.	2	0.55	1.1
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.23	4.4	1.012
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.011
		доп.р-ди труд (%)		90		0.9108
		всичко преки				2.112
		общо допълнителни р-ди				0.9218
		Обща цена :				3.0338
N.11	СЕК 23.597	Доставка и монтаж тройник 400/110	бр.	5		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Тройник 410/110 за канализация	бр.	1	47	47
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.6	4.4	2.64
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.6	3.85	2.31
						4.95
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.47
		доп.р-ди труд (%)		90		4.455
		всичко преки				51.95
		общо допълнителни р-ди				4.925
		Обща цена :				56.875
N.11	СЕК 23.587	Направа връзка с втулка DN 400	бр.	11		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Втулка 400н за канализация	бр.	1	6.6	6.6
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.34	4.4	1.496
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.34	3.85	1.309
						2.805
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.066
		доп.р-ди труд (%)		90		2.5245
		всичко преки				9.405
		общо допълнителни р-ди				2.5905
		Обща цена :				11.9955

МЕЧТА ЕООД Кърджали

N.12	СЕК 23.511	Доставка и полагане на вълнообразни полиетиленови тръби ф-110 за СО	м	30		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Тръба полиетилен голфрирана,муфена ф 110 за канализация-компл.	м	1	4.85	4.85
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.19	4.4	0.836
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.19	3.85	0.7315
						1.5675
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.0485
		доп.р-ди труд (%)		90		1.41075
		всичко преки				6.4175
		общо допълнителни р-ди				1.45925
		Обща цена :				7.87675
N.12	СЕК 23.581	Доставка и монтаж коляно PVC 110	бр.	10		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Коляно PVC Ф 110 за канализация	бр.	1	1.8	1.8
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.22	4.4	0.968
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.22	3.85	0.847
						1.815
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.018
		доп.р-ди труд (%)		90		1.6335
		всичко преки				3.615
		общо допълнителни р-ди				1.6515
		Обща цена :				5.2665
N.12	СЕК 23.581	Доставка и монтаж дъги PVC 110	бр.	10		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Дъга PVC 110 за канализация	бр.	1	1.3	1.3
		ТРУД :				
		Работник - II ст.	ч.ч.	0.22	4.4	0.968
		Работник - I ст.	ч.ч.	0.22	3.85	0.847
						1.815
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.013
		доп.р-ди труд (%)		90		1.6335
		всичко преки				3.115
		общо допълнителни р-ди				1.6465

ЕООД Кърджали

		Обща цена :				4.7615
N.123		Доставка и монтаж уплътнители PVC 110	бр.	5		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Уплътнител на PVC Ф110 за канализация	бр.	1	0.2	0.2
		ТРУД :				
		Работник - I ст.	ч.ч.	1	3.85	3.85
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.002
		доп.р-ди труд (%)		90		3.465
		всичко преки				4.05
		общо допълнителни р-ди				3.467
		Обща цена :				7.517
N.124	СЕК 23.651	Доставка и монтаж на конус за РШ	бр.	3		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Конус за РШ	бр.	1	50	50
		ТРУД :				
		Работник - I ст.	ч.ч.	1	3.85	3.85
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.5
		доп.р-ди труд (%)		90		3.465
		всичко преки				53.85
		общо допълнителни р-ди				3.965
		Обща цена :				57.815
N.125	СЕК 23.651	Доставка и монтаж на бетонова тръба Ф1000 за РШ	бр.	3		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Пръстени ст.б. за РШ	бр.	1	15	15
		Дъно ст.б. за РШ	бр.	1	10	10
		Стъпала стоманени 18 мм	бр.	5	0.8	4
		Циментов разтвор С20	м3	0.1	90	9
						38
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		Автокран 6.3-10 т	мсм	0.333	250	83.25
		ТРУД :				
		Работник - I ст.	ч.ч.	9.84	3.85	37.884
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.38
		доп.р.механизация (%)		30		24.975
		доп.р-ди труд (%)		90		34.0956

		всичко преки				159.134
		общо допълнителни р-ди				59.4506
		Обща цена :				218.5846
N.126		Доставка и монтаж на чугунен капак к-т с гривна ф600	бр.	3		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		Капак чугунен Ф 600 за РШ- компл.	бр.	1	70	70
		ТРУД :				
		Работник - I ст.	ч.ч.	2.92	3.85	11.242
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		1		0.7
		доп.р-ди труд (%)		90		10.1178
		всичко преки				81.242
		общо допълнителни р-ди				10.8178
		Обща цена :				92.0598

18.01.2018г.

Подпис и печат:.....

/инж.Фахри Идриз - управител/