ОБРАЗЕЦ

„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ"

ДО: [***Община Златоград – гр. Златоград, ПК4980, ул. „Стефан Стамболов" №1***]

ОТ: [***„Пи Ес Пи" ЕООД***], регистрирано [***с фирмено дело № 2802 от 2007 год, при Софийски градски съд***] представлявано от [***Юлиан Тодоров Димов***] в качеството на [***Управител***] с БУЛСТАТ/ЕИК [**175245413**], регистрирано в [***Софийски градски съд***] с данни по регистрацията: [***фирмено дело № 2802 от 2007 год***], регистрация по ДДС: [**BG175245413**], със седалище [**ПК 1404 гр. София, ул. Боянски водопад №20**] и адрес на управление [**ПК 1404 гр. София, ул. Боянски водопад №20**], адрес за кореспонденция: [**ПК 1404 гр. София, ул. Боянски водопад №20**], телефон за контакт [**02/9832254**], факс [**02/9831997**], електронна поща [**office.pto@holding-pis.com**]

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", по **обособена позиция № 3 с предмет «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец".**

1. Ще изпълним предмета на обособената позиция за цена, в това число и стойността на 3 /три/ % непредвидени дейности, в размер на:

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

0000001

147 976,45 лева (словом: сто четиридесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и четиридесет и пет стотинки) без включен ДДС
или
177 571,74 лева (словом: сто седемдесет и седем хиляди петстотин седемдесет и един лева и седемдесет и четири стотинки) с включен ДДС, разпределена по подобекти, както следва:

- Водопровод по ул. "Христо Ботев" - 36 264,47 лева без ДДС;
- Водопровод по ул. "Пейо Яворов" - 22 805,93 лева без ДДС;
- Водопровод по ул. "Рила" - 20 840,60 лева без ДДС;
- Водопровод по ул."Акация" – 21 640,40 лева без ДДС;
- Водопровод по ул."Рожен" – 26 102,48 лева без ДДС;
- Водопровод по ул."Здравец" - 20 322,57 лева без ДДС;

**Участникът следва да добави толкова редове, колкото са подобектите, включени в обособената позиция.*

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на обособената позиция, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

При формиране на единичните цени за отделните видове СМР сме използвали следните ценови показатели, както следва:

- средна часова ставка – 10,50 лева/час;
- допълнителни разходи за труд - 100 %;
- допълнителни разходи за механизация - 42 %;
- доставно-складови разходи – 12 %;
- печалба - 12 %.

В предложената цена е включена и стойността на непредвидени разходи във връзка с необходимостта от изпълнение на допълнително възникнали видове работи. Същите ще ни бъдат заплатени само в случаите, когато необходимостта от изпълнението им възникне след сключването на договора. Допълнително възникналите видове работи ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя и Строителния надзор. Същите се остойностяват по единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи, посочени в количествено - стойностната сметка, а в случай, че няма определени единични цени - се остойностяват със следните показателите за ценообразуване:

- средна часова ставка – 10,50 лева/час;
- допълнителни разходи за труд - 100 %;
- допълнителни разходи за механизация - 42 %;
- доставно-складови разходи – 12 %;
- печалба - 12 %.

Посочената цена не включва дължимите такси, които Изпълнителят трябва да заплати за получаване на становища (положителни становища) от компетентните държавни органи и експлоатационните дружества за разрешаване въвеждането на строежите в експлоатация.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Цената е формирана съгласно приложената Количествено – стойностна сметка и анализите за образуване на единичните цени.

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

0000002

В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом се приема за вярна посочената словом цена.

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним предмета на поръчката, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Приложение:

1. Количествено-стойностна сметка;
2. Анализи за образуване на единичните цени.

[23.07.2018г]

ПОДПИС

Заличено на осн. чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

ПЕЧАТ

[Юлиан Димов]

Количествено стойностна сметка

№	Наименование	мярка	количество	ед. цена	стойност
	Водопровод по ул. "Христо Ботев"				
	строителни дейности				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	235,00	4,43	1 041,05
2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	47,00	21,00	987,00
3	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	31,00	25,20	781,20
4	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	47,00	3,93	184,71
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>	м3	31,00	4,20	130,20
6	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	313,00	4,90	1 533,70
7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	313,00	1,74	544,62
8	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	108,00	22,44	2 423,52
9	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	108,00	3,70	399,60
10	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	107,00	24,48	2 619,36
11	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	107,00	4,11	439,77
12	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	107,00	4,60	492,20
13	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	695,00	3,75	2 606,25
14	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	бр.	7,00	98,21	687,47
15	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	5,00	28,58	142,90
16	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	2,00	55,62	111,24
	всичко строителни дейности				**15 124,79**
	монтажни дейности				0,00
17	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN75 - 1MPa	м	2,00	5,86	11,72
18	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa	м	240,00	6,87	1 648,80
19	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PEHD DN75 - 1MPa	бр.	2,00	9,74	19,48
20	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	35,00	19,22	672,70
21	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PEHD DN75	м	2,00	4,64	9,28
22	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	м	240,00	4,64	1 113,60
23	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	5,00	22,10	110,50
24	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф90/75/10А	бр.	2,00	19,19	38,38
25	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА ПЕВП Ф90/10А 30ГР.	бр.	1,00	11,60	11,60
26	Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/45ГР - 10А	бр.	1,00	16,39	16,39
27	Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/60ГР - 10А	бр.	1,00	18,41	18,41
28	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	12,00	8,44	101,28
29	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA	бр.	12,00	11,13	133,56
30	Д-ка и монтаж на електо-заваряема муфа PEHD DN75mm	бр.	2,00	12,12	24,24
31	Д-КА И М-Ж КОМБИНИРАНО ЖИБО PE90/E80mm	бр.	3,00	57,34	172,02
32	ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	5,00	135,56	677,80
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80	бр.	2,00	558,60	1 117,20
34	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1MPA	бр.	12,00	5,48	65,76
35	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	242,00	0,70	169,40
36	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	100 м.	2,42	54,21	131,19
37	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108	м	242,00	0,56	135,52
	всичко монтажни дейности				**6 398,83**
	сградно водопроводно отклонение СВО				
38	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	126,00	5,37	676,62
39	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	84,00	21,00	1 764,00
40	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	3,00	3,93	11,79

41	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	129,00	4,90	632,10
42	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	129,00	1,74	224,46
43	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	80,00	22,44	1 795,20
44	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	80,00	3,70	296,00
45	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	19,00	24,48	465,12
46	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	19,00	4,11	78,09
47	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	19,00	4,60	87,40
48	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	48,00	1,74	83,52
49	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	32,00	1,74	55,68
50	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	м	192,00	1,38	264,96
51	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП	м	192,00	7,79	1 495,68
52	Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1"	бр.	24,00	7,39	177,36
53	Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр.	24,00	1,83	43,92
54	Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)	бр.	72,00	2,13	153,36
55	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	24,00	65,24	1 565,76
56	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	бр.	24,00	5,82	139,68
	всичко СВО				**10 010,70**
	ВПР за ул."Христо Ботев"				**31 534,32**
	Печалба-12 % в/у впр				**3 784,12**
	Непредвидени разходи-3% в/у впр				**946,03**
	ОБЩО				**36 264,47**
	ДДС 20%				**7 252,89**
	ВСИЧКО				**43 517,36**

Подпис и печат:
Име на представляващия участника и длъжност

Валидно по ОСЖ гл. 2 от ЗЗЛД

Юлиан Димов - Управител

Количествено стойностна сметка

№	Наименование	мярка	количество	ед. цена	стойност
	Водопровод по ул. "Пейо Яворов"				
	строителни дейности				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	153,00	4,43	677,79
2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	31,00	21,00	651,00
3	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	20,00	25,20	504,00
4	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	31,00	3,93	121,83
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>	м3	20,00	4,20	84,00
6	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	204,00	4,90	999,60
7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	204,00	1,74	354,96
8	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	71,00	22,44	1 593,24
9	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	71,00	3,70	262,70
10	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	69,00	24,48	1 689,12
11	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	69,00	4,11	283,59
12	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	69,00	4,60	317,40
13	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	453,00	3,75	1 698,75
14	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	бр.	4,00	98,21	392,84
15	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	3,00	28,58	85,74
16	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	2,00	55,62	111,24
	всичко строителни дейности				**9 827,80**
	монтажни дейности				0,00
17	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN75 - 1MPa	м	1,00	5,86	5,86
18	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa	м	155,00	6,87	1 064,85
19	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PEHD DN75 - 1MPa	бр.	1,00	9,74	9,74
20	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	25,00	19,22	480,50
21	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PEHD DN75	м	1,00	4,64	4,64
22	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	м	155,00	4,64	719,20
23	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	3,00	22,10	66,30
24	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф90/75/10А	бр.	1,00	19,19	19,19
25	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА ПЕВП Ф90/10А 30ГР.	бр.	1,00	11,60	11,60
26	Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/60ГР - 10А	бр.	1,00	18,41	18,41
27	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	8,00	8,44	67,52
28	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA	бр.	8,00	11,13	89,04
29	Д-ка и монтаж на електо-заваряема муфа PEHD DN90mm	бр.	1,00	16,27	16,27
30	Д-КА И М-Ж КОМБИНИРАНО ЖИБО PE75/E60mm	бр.	1,00	16,94	16,94
31	Д-КА И М-Ж КОМБИНИРАНО ЖИБО PE90/E80mm	бр.	1,00	57,34	57,34
32	ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	3,00	135,56	406,68
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80	бр.	2,00	558,60	1 117,20
34	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1MPA	бр.	8,00	5,48	43,84
35	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	156,00	0,70	109,20
36	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	100 м.	1,56	54,21	84,57
37	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108	м	156,00	0,56	87,36
	всичко монтажни дейности				**4 496,25**
	сградни додопроводни отклонения - СВО				0,00
38	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	68,00	5,37	365,16
39	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	45,00	21,00	945,00
40	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	3,00	3,93	11,79
41	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	71,00	4,90	347,90
42	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	71,00	1,74	123,54
43	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	44,00	22,44	987,36
44	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	44,00	3,70	162,80
45	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	13,00	24,48	318,24
46	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	13,00	4,11	53,43
47	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	13,00	4,60	59,80
48	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	25,00	1,74	43,50

49	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	17,00	1,74	29,58
50	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	м	104,00	1,38	143,52
51	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП	м	104,00	7,79	810,16
52	Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1"	бр.	13,00	7,39	96,07
53	Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр.	13,00	1,83	23,79
54	Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)	бр.	29,00	2,13	61,77
55	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	13,00	65,24	848,12
56	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	бр.	13,00	5,82	75,66
	всичко СВО				**5 507,19**
	ВПР ул. "Пейо Яворов"				**19 831,24**
	Печалба-12 % в/у впр				**2 379,75**
	Непредвидени разходи-3% в/у впр				**594,94**
	ОБЩО				**22 805,93**
	ДДС 20%				**4 561,19**
	ВСИЧКО				**27 367,12**

Подпис и печат:
Име на представляващия участника и длъжност

Заличено на осн. Чл. 2, ал. 3 ЗЗЛД

Юлиан Димов - управител

Количествено стойностна сметка

№	Наименование	мярка	количество	ед. цена	стойност
	Водопровод по ул. "Рила"				
	строителни дейности				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	148,00	4,43	655,64
2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	30,00	21,00	630,00
3	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	20,00	25,20	504,00
4	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	30,00	3,93	117,90
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>	м3	20,00	4,20	84,00
6	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	197,00	4,90	965,30
7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	197,00	1,74	342,78
8	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	70,00	22,44	1 570,80
9	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	70,00	3,70	259,00
10	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	64,00	24,48	1 566,72
11	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	64,00	4,11	263,04
12	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	64,00	4,60	294,40
13	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	438,00	3,30	1 445,40
14	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	бр.	3,00	98,21	294,63
15	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	2,00	55,62	111,24
	всичко строителни дейности				**9 104,85**
	монтажни дейности				0,00
16	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa	м	146,00	6,87	1 003,02
17	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	20,00	19,22	384,40
18	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	м	146,00	4,64	677,44
19	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	2,00	22,10	44,20
20	Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/45ГР - 10А	бр.	1,00	16,39	16,39
21	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/10А 90ГР.	бр.	1,00	16,50	16,50
22	ДОСТАВКА КАПА PEHD DN90 - 1MPa	бр.	1,00	21,32	21,32
23	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	2,00	8,44	16,88
24	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA	бр.	2,00	11,13	22,26
25	Д-КА И М-Ж АДАПТОР PE DN90mm/2 1/2" С ВЪНШНА РЕЗБА	бр.	1,00	5,82	5,82
26	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 2 1/2"	бр.	1,00	3,24	3,24
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80	бр.	2,00	558,60	1 117,20
28	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1MPA	бр.	2,00	5,48	10,96
29	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	146,00	0,70	102,20
30	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	100 м.	1,46	54,21	79,15
31	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108	м	146,00	0,56	81,76
	всичко монтажни дейности				**3 602,74**
	сградни водопроводни отклонения- СВО				0,00
32	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	68,00	5,37	365,16
33	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	45,00	21,00	945,00
34	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	3,00	3,93	11,79
35	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	71,00	4,90	347,90
36	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	71,00	1,74	123,54
37	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	43,00	22,44	964,92
38	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	43,00	3,70	159,10
39	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	11,00	24,48	269,28
40	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	11,00	4,11	45,21
41	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	11,00	4,60	50,60
42	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	25,00	1,74	43,50
43	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	17,00	1,74	29,58
44	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	м	104,00	1,38	143,52
45	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП	м	104,00	7,79	810,16
46	Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1"	бр.	13,00	7,39	96,07
47	Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр.	13,00	1,83	23,79
48	Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)	бр.	29,00	2,13	61,77
49	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	13,00	65,24	848,12
50	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	бр.	13,00	5,82	75,66
	всичко сградни водопроводни отклонения - СВО				**5 414,67**
	ВПР за ул. "Рила"				**18 122,26**
	Печалба-12 % в/у впр				**2 174,67**
	Непредвидени разходи-3% в/у впр				**543,67**
	ОБЩО				**20 840,60**
	ДДС 20%				**4 168,12**
	ВСИЧКО				**25 008,72**

Подпис и печат:

Име на представляващия у

Заличено на осн. чл. 2, ал. 3 ЗЗЛД

Юлиан Димов - управител

0000003

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	мярка	количество	ед. цена	стойност
	Водопровод по ул."Акация"				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-04-024>>	м3	231,00	2,90	669,90
2	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА <<01-03-071>>	м3	29,00	3,84	111,36
3	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	26,00	21,00	546,00
4	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	257,00	3,93	1 010,01
5	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	29,00	4,77	138,33
6	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	257,00	3,94	1 012,58
7	ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	29,00	4,90	142,10
8	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	77,00	4,42	340,34
9	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>>	м3	29,00	6,10	176,90
10	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	16,50	29,25	482,63
11	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК /УСН 01-01-059/ <<01-01-059>>	м3	33,00	29,25	965,25
12	ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ D 90/5.4 PN 10	м	140,00	6,87	961,80
13	ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 90 ММ <<09-50-065>>	м	140,00	4,64	649,60
14	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ D90	бр.	10,00	19,22	192,20
15	ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ D 32/1.9 PN 10	м	200,00	2,06	412,00
16	ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 32 ММ <<09-50-060>>	м	200,00	7,79	1 558,00
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА 90/1"	бр.	20,00	7,39	147,80
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ Ф 32\1" МЪЖКА РЕЗБА	бр.	20,00	4,03	80,60
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР РЕ Ф32\ 1"МЪЖКА РЕЗБА	бр	20,00	4,03	80,60
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф32	бр.	20,00	42,22	844,40
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	3,00	225,40	676,20
22	ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ/ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	1,00	550,20	550,20
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК PEHD 90/90/90	бр.	3,00	171,02	513,06
24	ПРЕВОЗ БАЛАСТРА НА 10КМ	м3	236,00	16,83	3 971,88
25	НАСИП БАЛАСТРА МАШИННО	м3	212,00	4,11	871,32
26	НАСИП БАЛАСТРА РЪЧНО	м3	24,00	19,42	466,08
27	ТРАНБОВАНЕ НАСИП ОТ БАЛАСТРА	м3	236,00	4,60	1 085,60
28	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м	140,00	0,56	78,40
29	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	140,00	0,59	82,60
	ВПР водопровод ул.Акация				**18 817,74**
	Печалба-12 % в/у впр				**2 258,13**
	Непредвидени разходи-3% в/у впр				**564,53**
	ОБЩО				**21 640,40**
	ДДС 20%				**4 328,08**
	ВСИЧКО				**25 968,48**

Подпис и печат:
Име на представляващия участника и длъжност

Заличено на
осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Юлиан Димов - управител

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	мярка	К-во	ед. цена	стойност
	Водопровод по ул."Рожен"				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-04-024>>	м3	171,00	2,90	495,90
2	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА <<01-03-071>>	м3	21,00	3,84	80,64
3	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	19,00	21,00	399,00
4	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	192,00	3,93	754,56
5	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	25,00	4,77	119,25
6	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	192,00	3,94	756,48
7	ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	21,00	4,90	102,90
8	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	58,00	4,42	256,36
9	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>>	м3	21,00	6,10	128,10
10	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	12,00	29,25	351,00
11	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК /УСН 01-01-059/ <<01-01-059>>	м3	24,00	29,25	702,00
12	ДОСТАВКА РЕНD ТРЪБИ D 90/5.4 PN 10	м	110,00	6,87	755,70
13	ПОЛАГАНЕ НА РЕНD ТРЪБИ Ф 90 ММ <<09-50-065>>	м	110,00	4,64	510,40
14	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ D90	бр.	10,00	19,22	192,20
15	ДОСТАВКА РЕНD ТРЪБИ D 63/1.9 PN 10	м	20,00	5,42	108,40
16	ПОЛАГАНЕ НА РЕНD ТРЪБИ Ф 63 ММ <<09-50-060>>	м	20,00	7,79	155,80
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	3,00	225,40	676,20
18	ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ/ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	1,00	550,20	550,20
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК РЕНD 90/90/63	бр.	2,00	405,10	810,20
20	ПРЕВОЗ БАЛАСТРА НА 10КМ	м3	174,00	24,67	4 292,58
21	НАСИП БАЛАСТРА МАШИННО	м3	156,00	4,11	641,16
22	НАСИП БАЛАСТРА РЪЧНО	м3	19,00	19,42	368,98
23	ТРАНБОВАНЕ НАСИП ОТ БАЛАСТРА	м3	174,00	4,60	800,40
24	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м	110,00	0,56	61,60
25	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	110,00	0,59	64,90
26	РАЗВАЛЯНЕ НА БЕТ.НАСТИЛКА	м2	660,00	12,29	8 111,40
27	ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 20КМ	м3	35,00	12,90	451,50
	ВПР водопровод ул.Рожен				**22 697,81**
	Печалба-12 % в/у впр				**2 723,74**
	Непредвидени разходи-3% в/у впр				**680,93**
	ОБЩО				**26 102,48**
	ДДС 20%				**5 220,50**
	ВСИЧКО				**31 322,98**

Подпис и печат:
Име на представляващия участника и длъжност

Заличено на осн. Чл. 2 об 33 ЗЗЛД

ов - управител

0000010

Водопровод на ул."Здравец" гр.Златоград

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	мярка	К-во	ед. цена	стойност
	Водопровод по ул."Здравец"				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-04-024>>	м3	78,00	2,90	226,20
2	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА <<01-03-071>>	м3	24,00	3,84	92,16
3	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	20,00	21,00	420,00
4	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	98,00	3,93	385,14
5	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	24,00	4,77	114,48
6	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	98,00	3,94	386,12
7	ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	24,00	4,90	117,60
8	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	20,00	4,42	88,40
9	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>>	м3	24,00	6,10	146,40
10	ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК	м3	11,00	29,25	321,75
11	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК /УСН 01-01-059/ <<01-01-059>>	м3	23,00	29,25	672,75
12	Доставка PEHD тръби D 200 PN 10	м	145,00	50,33	7 297,85
13	ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 200 ММ <<09-50-069>>	м	145,00	14,96	2 169,20
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО 90*200	бр.	2,00	141,82	283,64
20	НАПРАВА ЧЕЛНИ ЗАВАРКИ НА ТРЪБИ Ф220	бр.	15,00	49,46	741,90
21	ПРЕВОЗ БАЛАСТРА НА 10КМ	м3	100,00	24,67	2 467,00
22	НАСИП БАЛАСТРА МАШИННО	м3	80,00	4,11	328,80
23	НАСИП БАЛАСТРА РЪЧНО	м3	20,00	19,42	388,40
24	ТРАМБОВАНЕ НАСИП ОТ БАЛАСТРА	м3	100,00	4,60	460,00
25	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м	145,00	0,56	81,20
26	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	145,00	0,59	85,55
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖАБО Ф200	бр.	1,00	397,26	397,26
	ВПР водопровод				**17 671,80**
	Печалба-12 % в/у впр				**2 120,62**
	Непредвидени разходи-3% в/у впр				**530,15**
	ОБЩО				**20 322,57**
	ДДС 20%				**4 064,51**
	ВСИЧКО				**24 387,08**

Подпис и печат:
Име на представляващия участника и длъжност:

Заличено на основание Чл. 2 ал. 3 ЗЗЛД - управител

АНАЛИЗИ

ном.	име	мярка	р.н.	цена	стойн.
N.1	**ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
3	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,046	10,50	0,49
					1,05
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
2	САМОСВАЛ	мсм	0,002	310,00	0,68
					1,64
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,05
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,69
	всичко преки				2,69
	всичко допълнителни р-ди				1,74
	Обща цена :				4,43
N.2	**ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,000	10,50	10,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	10,50
	всичко преки				10,50
	всичко допълнителни р-ди				10,50
	Обща цена :				21,00
N.3	**ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,200	10,50	12,60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	12,60
	всичко преки				12,60
	всичко допълнителни р-ди				12,60
	Обща цена :				25,20
N.4	**НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
					0,56
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
2	САМОСВАЛ	мсм	0,003	310,00	1,02
					1,98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,56
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,83
	всичко преки				2,54
	всичко допълнителни р-ди				1,39
	Обща цена :				3,93
N.5	**НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,200	10,50	2,10
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	2,10

	всичко преки				2,10
	всичко допълнителни р-ди				2,10
	Обща цена :				4,20
N.6	**ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,066	10,50	0,69
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,008	310,00	2,48
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,69
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,04
	всичко преки				3,17
	всичко допълнителни р-ди				1,73
	Обща цена :				4,90
N.7	**РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,024	10,50	0,25
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	БУЛДОЗЕР	мсм	0,003	290,00	0,87
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,25
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,37
	всичко преки				1,12
	всичко допълнителни р-ди				0,62
	Обща цена :				1,74
N.8	**ДОСТАВКА НА ПЯСЪК**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,066	10,50	0,69
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ПЯСЪК	кг	1,030	15,20	15,66
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,008	310,00	2,48
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,69
	доп.р.материали (%)			12,00	1,88
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,04
	всичко преки				18,83
	всичко допълнителни р-ди				3,61
	Обща цена :				22,44
N.9	**НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,085	10,50	0,89
					1,17
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,17
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,40
	всичко преки				2,13
	всичко допълнителни р-ди				1,57
	Обща цена :				3,70
N.10	**ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,078	10,50	0,82

	МАТЕРИАЛИ:				
1	БАЛАСТРА .	м3	1,030	16,10	16,58
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,010	310,00	3,01
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,82
	доп.р.материали (%)			12,00	1,99
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,26
	всичко преки				20,41
	всичко допълнителни р-ди				4,07
	Обща цена :				24,48
N.11	**МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,032	10,50	0,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,085	10,50	0,89
					1,23
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,004	290,00	1,16
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,23
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,49
	всичко преки				2,39
	всичко допълнителни р-ди				1,72
	Обща цена :				4,11
N.12	**УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,130	10,50	1,37
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	Трамбовка пневматична	мсм	0,016	82,00	1,31
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,37
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,55
	всичко преки				2,68
	всичко допълнителни р-ди				1,92
	Обща цена :				4,60
N.13	**НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ**	**м2**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,025	10,50	0,26
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,025	10,50	0,26
3	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,025	10,50	0,26
					0,78
	МАТЕРИАЛИ:				
1	МОДУЛЕН КОФРАЖ	м2	1,000	0,45	0,45
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,004	290,00	1,19
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,78
	доп.р.материали (%)			12,00	0,05
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,50
	всичко преки				2,42
	всичко допълнителни р-ди				1,33
	Обща цена :				3,75
N.14	**НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,120	10,50	1,26
2	КОФРАЖИСТ	чч	0,200	10,50	2,10
3	БЕТОНДЖИЯ	чч	2,000	10,50	21,00

4	КОФРАЖИСТ	чч	0,200	10,50	2,10
					26,46
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ВОДА	м3	0,100	1,60	0,16
2	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ II КАЧ.	м3	0,004	210,00	0,98
3	Бетон С25/30	м3	0,400	94,00	37,60
4	КОФРАЖНО МАСЛО	кг	0,100	3,20	0,34
5	ГРЕДИ ЗА ПОДПОРИ	м3	0,003	340,00	1,07
6	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,130	1,80	0,25
7	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	0,030	1,40	0,04
					40,44
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	26,46
	доп.р.материали (%)			12,00	4,85
	всичко преки				66,90
	всичко допълнителни р-ди				31,31
	Обща цена :				98,21
N.15	**УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,200	10,50	2,10
2	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,200	10,50	2,10
					4,20
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ВОДА	м3	0,100	1,60	0,16
2	Бетон С25/30	м3	0,190	94,00	17,86
					18,02
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	4,20
	доп.р.материали (%)			12,00	2,16
	всичко преки				22,22
	всичко допълнителни р-ди				6,36
	Обща цена :				28,58
N.16	**НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,120	10,50	1,26
2	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,120	10,50	1,26
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,110	10,50	1,16
4	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,110	10,50	1,16
					4,84
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ВОДА	м3	0,100	1,60	0,16
2	Бетон С25/30	м3	0,190	94,00	17,86
3	ГЪРНЕ НА ПК	комплек	1,000	23,00	23,00
					41,02
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	4,84
	доп.р.материали (%)			12,00	4,92
	всичко преки				45,86
	всичко допълнителни р-ди				9,76
	Обща цена :				55,62
N.17	**ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN75 - 1MPa**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ТРЪБИ PEHD DN75 - 1MPa	м	1,000	5,20	5,20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	0,62
	всичко преки				5,22
	всичко допълнителни р-ди				0,64
	Обща цена :				5,86
N.18	**ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa**	**м**			

	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa	м	1,000	6,10	6,10
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	0,73
	всичко преки				6,12
	всичко допълнителни р-ди				0,75
	Обща цена :				6,87
N.19	**НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PEHD DN75 - 1MPa**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,100	10,50	1,05
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,100	10,50	1,05
					2,10
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	МАШИНА ЗА ЗАВАРКИ	мсм	0,026	70,00	1,82
2	ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР	мсм	0,026	80,00	2,08
					3,90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	2,10
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,64
	всичко преки				6,00
	всичко допълнителни р-ди				3,74
	Обща цена :				9,74
N.20	**НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,280	10,50	2,94
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,280	10,50	2,94
					5,88
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	МАШИНА ЗА ЗАВАРКИ	мсм	0,035	70,00	2,45
2	ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР	мсм	0,035	80,00	2,80
					5,25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	5,88
	доп.р.механизация (%)			42,00	2,21
	всичко преки				11,13
	всичко допълнителни р-ди				8,09
	Обща цена :				19,22
N.21	**ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PEHD DN75**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,110	10,50	1,16
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,110	10,50	1,16
					2,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	2,32
	всичко преки				2,32
	всичко допълнителни р-ди				2,32
	Обща цена :				4,64
N.22	**ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,110	10,50	1,16
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,110	10,50	1,16
					2,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	2,32
	всичко преки				2,32

	всичко допълнителни р-ди				2,32
	Обща цена :				4,64
N.23	**ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	1,000	19,70	19,70
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	2,36
	всичко преки				19,72
	всичко допълнителни р-ди				2,38
	Обща цена :				22,10
N.24	**ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф90/75/10А**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф90/75/10А	бр.	1,000	17,10	17,10
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	2,05
	всичко преки				17,12
	всичко допълнителни р-ди				2,07
	Обща цена :				19,19
N.25	**ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА ПЕВП Ф90/10А 30ГР.**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ЗАВАРЯЕМА ДЪГА ПЕВП Ф90/10А 30ГР.	бр.	1,000	10,32	10,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	1,24
	всичко преки				10,34
	всичко допълнителни р-ди				1,26
	Обща цена :				11,60
N.26	**Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/45ГР - 10А**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	КОЛЯНО ПЕВП Ф90/45ГР - 10А	бр.	1,000	14,60	14,60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	1,75
	всичко преки				14,62
	всичко допълнителни р-ди				1,77
	Обща цена :				16,39
N.27	**Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/60ГР - 10А**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	КОЛЯНО ПЕВП Ф90/60ГР - 10А	бр.	1,000	16,40	16,40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02

	доп.р.материали (%)			12,00	1,97
	всичко преки				16,42
	всичко допълнителни р-ди				1,99
	Обща цена :				18,41
N.28	**Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1МРА**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1МРА	бр.	1,000	7,50	7,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	0,90
	всичко преки				7,52
	всичко допълнителни р-ди				0,92
	Обща цена :				8,44
N.29	**ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1МРА**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1МРА	бр.	1,000	9,90	9,90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	1,19
	всичко преки				9,92
	всичко допълнителни р-ди				1,21
	Обща цена :				11,13
N.30	**Д-ка и монтаж на електо-заваряема муфа PEHD DN75mm**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,060	10,50	0,63
	МАТЕРИАЛИ:				
1	електо-заваряема муфа PEHD DN75mm	бр.	1,000	9,70	9,70
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,63
	доп.р.материали (%)			12,00	1,16
	всичко преки				10,33
	всичко допълнителни р-ди				1,79
	Обща цена :				12,12
N.31	**Д-КА И М-Ж КОМБИНИРАНО ЖИБО PE90/E80mm**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,170	10,50	1,79
	МАТЕРИАЛИ:				
1	КОМБИНИРАНО ЖИБО PE90/E80mm	бр.	1,000	48,00	48,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,79
	доп.р.материали (%)			12,00	5,76
	всичко преки				49,79
	всичко допълнителни р-ди				7,55
	Обща цена :				57,34
N.32	**ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				

1	СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	1,000	121,00	121,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	14,52
	всичко преки				121,02
	всичко допълнителни р-ди				14,54
	Обща цена :				135,56
N.33	**ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,300	10,50	13,65
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,300	10,50	13,65
					27,30
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ПХ ДУ80	бр.	1,000	450,00	450,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	27,30
	доп.р.материали (%)			12,00	54,00
	всичко преки				477,30
	всичко допълнителни р-ди				81,30
	Обща цена :				558,60
N.34	**НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1МРА**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,130	10,50	1,37
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,130	10,50	1,37
					2,74
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	2,74
	всичко преки				2,74
	всичко допълнителни р-ди				2,74
	Обща цена :				5,48
N.35	**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,020	10,50	0,21
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	1,000	0,25	0,25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,21
	доп.р.материали (%)			12,00	0,03
	всичко преки				0,46
	всичко допълнителни р-ди				0,24
	Обща цена :				0,70
N.36	**ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110**	**100 м.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,200	10,50	12,60
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ДЕЗИНФЕКТАНТ	л.	7,000	3,70	25,90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	12,60
	доп.р.материали (%)			12,00	3,11
	всичко преки				38,50
	всичко допълнителни р-ди				15,71
	Обща цена :				54,21
N.37	**ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф100/108**	**м**			

	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,013	10,50	0,14
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,013	10,50	0,14
					0,28
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,28
	всичко преки				0,28
	всичко допълнителни р-ди				0,28
	Обща цена :				0,56
N.38	**ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,030	10,50	0,31
2	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,030	10,50	0,31
3	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,046	10,50	0,49
					1,11
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,004	290,00	1,07
2	САМОСВАЛ	мсм	0,004	310,00	1,15
					2,22
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,11
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,93
	всичко преки				3,33
	всичко допълнителни р-ди				2,04
	Обща цена :				5,37
N.39	**ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,000	10,50	10,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	10,50
	всичко преки				10,50
	всичко допълнителни р-ди				10,50
	Обща цена :				21,00
N.40	**НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
					0,56
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
2	САМОСВАЛ	мсм	0,003	310,00	1,02
					1,98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,56
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,83
	всичко преки				2,54
	всичко допълнителни р-ди				1,39
	Обща цена :				3,93
N.41	**ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,066	10,50	0,69
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,008	310,00	2,48
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,69
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,04
	всичко преки				3,17

	всичко допълнителни р-ди				1,73
	Обща цена :				4,90
N.42	**РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,024	10,50	0,25
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	БУЛДОЗЕР	мсм	0,003	290,00	0,87
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,25
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,37
	всичко преки				1,12
	всичко допълнителни р-ди				0,62
	Обща цена :				1,74
N.43	**ДОСТАВКА НА ПЯСЪК**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,066	10,50	0,69
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ПЯСЪК	кг	1,030	15,20	15,66
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,008	310,00	2,48
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,69
	доп.р.материали (%)			12,00	1,88
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,04
	всичко преки				18,83
	всичко допълнителни р-ди				3,61
	Обща цена :				22,44
N.44	**НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,085	10,50	0,89
					1,17
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,17
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,40
	всичко преки				2,13
	всичко допълнителни р-ди				1,57
	Обща цена :				3,70
N.45	**ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,078	10,50	0,82
	МАТЕРИАЛИ:				
1	БАЛАСТРА .	м3	1,030	16,10	16,58
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,010	310,00	3,01
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,82
	доп.р.материали (%)			12,00	1,99
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,26
	всичко преки				20,41
	всичко допълнителни р-ди				4,07
	Обща цена :				24,48
N.46	**МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА**	**м3**			

	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,032	10,50	0,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,085	10,50	0,89
					1,23
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,004	290,00	1,16
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,23
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,49
	всичко преки				2,39
	всичко допълнителни р-ди				1,72
	Обща цена :				4,11
N.47	**УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,130	10,50	1,37
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	Трамбовка пневматична	мсм	0,016	82,00	1,31
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,37
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,55
	всичко преки				2,68
	всичко допълнителни р-ди				1,92
	Обща цена :				4,60
N.48	**ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,024	10,50	0,25
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	БУЛДОЗЕР	мсм	0,003	290,00	0,87
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,25
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,37
	всичко преки				1,12
	всичко допълнителни р-ди				0,62
	Обща цена :				1,74
N.49	**РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,024	10,50	0,25
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	БУЛДОЗЕР	мсм	0,003	290,00	0,87
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,25
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,37
	всичко преки				1,12
	всичко допълнителни р-ди				0,62
	Обща цена :				1,74
N.50	**ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	м	1,000	1,20	1,20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	0,14
	всичко преки				1,22
	всичко допълнителни р-ди				0,16
	Обща цена :				1,38

N.51	**ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,160	10,50	1,68
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,160	10,50	1,68
					3,36
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	МАШИНА ЗА ЗАВАРКИ	мсм	0,005	70,00	0,35
2	ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР	мсм	0,005	80,00	0,40
					0,75
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	3,36
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,32
	всичко преки				4,11
	всичко допълнителни р-ди				3,68
	Обща цена :				7,79
N.52	**Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1"**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,170	10,50	1,79
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1""	бр.	1,000	3,40	3,40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,79
	доп.р.материали (%)			12,00	0,41
	всичко преки				5,19
	всичко допълнителни р-ди				2,20
	Обща цена :				7,39
N.53	**Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"" (БВ)	бр.	1,000	1,60	1,60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	0,19
	всичко преки				1,62
	всичко допълнителни р-ди				0,21
	Обща цена :				1,83
N.54	**Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1"" (БВ)	бр.	1,000	1,87	1,87
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	0,22
	всичко преки				1,89
	всичко допълнителни р-ди				0,24
	Обща цена :				2,13
N.55	**ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,620	10,50	6,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,620	10,50	6,51
					13,02
	МАТЕРИАЛИ:				

1	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1""	комплек	1,000	35,00	35,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	13,02
	доп.р.материали (%)			12,00	4,20
	всичко преки				48,02
	всичко допълнителни р-ди				17,22
	Обща цена :				65,24
N.56	**Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,090	10,50	0,95
	МАТЕРИАЛИ:				
1	КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1""	бр.	1,000	3,50	3,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,95
	доп.р.материали (%)			12,00	0,42
	всичко преки				4,45
	всичко допълнителни р-ди				1,37
	Обща цена :				5,82
N.57	**ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
3	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,046	10,50	0,49
					1,05
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
2	САМОСВАЛ	мсм	0,002	310,00	0,68
					1,64
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,05
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,69
	всичко преки				2,69
	всичко допълнителни р-ди				1,74
	Обща цена :				4,43
N.58	**ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,000	10,50	10,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	10,50
	всичко преки				10,50
	всичко допълнителни р-ди				10,50
	Обща цена :				21,00
N.59	**ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,200	10,50	12,60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	12,60
	всичко преки				12,60
	всичко допълнителни р-ди				12,60
	Обща цена :				25,20
N.60	**НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28

2	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
					0,56
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
2	САМОСВАЛ	мсм	0,003	310,00	1,02
					1,98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,56
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,83
	всичко преки				2,54
	всичко допълнителни р-ди				1,39
	Обща цена :				3,93
N.61	**НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,200	10,50	2,10
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	2,10
	всичко преки				2,10
	всичко допълнителни р-ди				2,10
	Обща цена :				4,20
N.62	**ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,066	10,50	0,69
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,008	310,00	2,48
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,69
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,04
	всичко преки				3,17
	всичко допълнителни р-ди				1,73
	Обща цена :				4,90
N.63	**РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,024	10,50	0,25
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	БУЛДОЗЕР	мсм	0,003	290,00	0,87
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,25
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,37
	всичко преки				1,12
	всичко допълнителни р-ди				0,62
	Обща цена :				1,74
N.64	**ДОСТАВКА НА ПЯСЪК**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,066	10,50	0,69
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ПЯСЪК	кг	1,030	15,20	15,66
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,008	310,00	2,48
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,69
	доп.р.материали (%)			12,00	1,88
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,04
	всичко преки				18,83
	всичко допълнителни р-ди				3,61
	Обща цена :				22,44

N.65	**НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,085	10,50	0,89
					1,17
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,17
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,40
	всичко преки				2,13
	всичко допълнителни р-ди				1,57
	Обща цена :				3,70
N.66	**ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,078	10,50	0,82
	МАТЕРИАЛИ:				
1	БАЛАСТРА .	м3	1,030	16,10	16,58
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,010	310,00	3,01
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,82
	доп.р.материали (%)			12,00	1,99
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,26
	всичко преки				20,41
	всичко допълнителни р-ди				4,07
	Обща цена :				24,48
N.67	**МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,032	10,50	0,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,085	10,50	0,89
					1,23
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,004	290,00	1,16
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,23
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,49
	всичко преки				2,39
	всичко допълнителни р-ди				1,72
	Обща цена :				4,11
N.68	**УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,130	10,50	1,37
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	Трамбовка пневматична	мсм	0,016	82,00	1,31
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,37
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,55
	всичко преки				2,68
	всичко допълнителни р-ди				1,92
	Обща цена :				4,60
N.69	**НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ**	**м2**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,025	10,50	0,26
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,025	10,50	0,26
3	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,025	10,50	0,26

					0,78
	МАТЕРИАЛИ:				
1	МОДУЛЕН КОФРАЖ	м2	1,000	0,45	0,45
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,004	290,00	1,19
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,78
	доп.р.материали (%)			12,00	0,05
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,50
	всичко преки				2,42
	всичко допълнителни р-ди				1,33
	Обща цена :				3,75
N.70	**НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,120	10,50	1,26
2	КОФРАЖИСТ	чч	0,200	10,50	2,10
3	БЕТОНДЖИЯ	чч	2,000	10,50	21,00
4	КОФРАЖИСТ	чч	0,200	10,50	2,10
					26,46
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ВОДА	м3	0,100	1,60	0,16
2	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ II КАЧ.	м3	0,004	210,00	0,98
3	Бетон С25/30	м3	0,400	94,00	37,60
4	КОФРАЖНО МАСЛО	кг	0,100	3,20	0,34
5	ГРЕДИ ЗА ПОДПОРИ	м3	0,003	340,00	1,07
6	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,130	1,80	0,25
7	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	0,030	1,40	0,04
					40,44
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	26,46
	доп.р.материали (%)			12,00	4,85
	всичко преки				66,90
	всичко допълнителни р-ди				31,31
	Обща цена :				98,21
N.71	**УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,200	10,50	2,10
2	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,200	10,50	2,10
					4,20
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ВОДА	м3	0,100	1,60	0,16
2	Бетон С25/30	м3	0,190	94,00	17,86
					18,02
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	4,20
	доп.р.материали (%)			12,00	2,16
	всичко преки				22,22
	всичко допълнителни р-ди				6,36
	Обща цена :				28,58
N.72	**НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,120	10,50	1,26
2	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,120	10,50	1,26
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,110	10,50	1,16
4	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,110	10,50	1,16
					4,84
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ВОДА	м3	0,100	1,60	0,16
2	Бетон С25/30	м3	0,190	94,00	17,86
3	ГЪРНЕ НА ПК	комплек	1,000	23,00	23,00
					41,02
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	4,84

	доп.р.материали (%)			12,00	4,92
	всичко преки				45,86
	всичко допълнителни р-ди				9,76
	Обща цена :				55,62
N.73	**ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN75 - 1MPa**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ТРЪБИ PEHD DN75 - 1MPa	м	1,000	5,20	5,20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	0,62
	всичко преки				5,22
	всичко допълнителни р-ди				0,64
	Обща цена :				5,86
N.74	**ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa	м	1,000	6,10	6,10
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	0,73
	всичко преки				6,12
	всичко допълнителни р-ди				0,75
	Обща цена :				6,87
N.75	**НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PEHD DN75 - 1MPa**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,100	10,50	1,05
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,100	10,50	1,05
					2,10
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	МАШИНА ЗА ЗАВАРКИ	мсм	0,026	70,00	1,82
2	ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР	мсм	0,026	80,00	2,08
					3,90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	2,10
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,64
	всичко преки				6,00
	всичко допълнителни р-ди				3,74
	Обща цена :				9,74
N.76	**НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,280	10,50	2,94
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,280	10,50	2,94
					5,88
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	МАШИНА ЗА ЗАВАРКИ	мсм	0,035	70,00	2,45
2	ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР	мсм	0,035	80,00	2,80
					5,25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	5,88
	доп.р.механизация (%)			42,00	2,21
	всичко преки				11,13
	всичко допълнителни р-ди				8,09
	Обща цена :				19,22
N.77	**ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PEHD DN75**	**м**			

	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,110	10,50	1,16
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,110	10,50	1,16
					2,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	2,32
	всичко преки				2,32
	всичко допълнителни р-ди				2,32
	Обща цена :				4,64
N.78	**ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,110	10,50	1,16
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,110	10,50	1,16
					2,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	2,32
	всичко преки				2,32
	всичко допълнителни р-ди				2,32
	Обща цена :				4,64
N.79	**ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	1,000	19,70	19,70
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	2,36
	всичко преки				19,72
	всичко допълнителни р-ди				2,38
	Обща цена :				22,10
N.80	**ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф90/75/10А**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф90/75/10А	бр.	1,000	17,10	17,10
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	2,05
	всичко преки				17,12
	всичко допълнителни р-ди				2,07
	Обща цена :				19,19
N.81	**ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА ПЕВП Ф90/10А 30ГР.**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ЗАВАРЯЕМА ДЪГА ПЕВП Ф90/10А 30ГР.	бр.	1,000	10,32	10,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	1,24
	всичко преки				10,34
	всичко допълнителни р-ди				1,26
	Обща цена :				11,60
N.82	**Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/60ГР - 10А**	**бр.**			

	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	КОЛЯНО ПЕВП Ф90/60ГР - 10А	бр.	1,000	16,40	16,40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	1,97
	всичко преки				16,42
	всичко допълнителни р-ди				1,99
	Обща цена :				18,41
N.83	**Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	1,000	7,50	7,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	0,90
	всичко преки				7,52
	всичко допълнителни р-ди				0,92
	Обща цена :				8,44
N.84	**ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA	бр.	1,000	9,90	9,90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	1,19
	всичко преки				9,92
	всичко допълнителни р-ди				1,21
	Обща цена :				11,13
N.85	**Д-ка и монтаж на електо-заваряема муфа PEHD DN90mm**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,060	10,50	0,63
	МАТЕРИАЛИ:				
1	електо-заваряема муфа PEHD DN90mm	бр.	1,000	13,40	13,40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,63
	доп.р.материали (%)			12,00	1,61
	всичко преки				14,03
	всичко допълнителни р-ди				2,24
	Обща цена :				16,27
N.86	**Д-КА И М-Ж КОМБИНИРАНО ЖИБО PE75/E60mm**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,150	10,50	1,58
	МАТЕРИАЛИ:				
1	КОМБИНИРАНО ЖИБО PE75/E60mm	бр.	1,000	12,30	12,30
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,58
	доп.р.материали (%)			12,00	1,48
	всичко преки				13,88
	всичко допълнителни р-ди				3,06
	Обща цена :				16,94

N.87	**Д-КА И М-Ж КОМБИНИРАНО ЖИБО PE90/E80mm**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,170	10,50	1,79
	МАТЕРИАЛИ:				
1	КОМБИНИРАНО ЖИБО PE90/E80mm	бр.	1,000	48,00	48,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,79
	доп.р.материали (%)			12,00	5,76
	всичко преки				49,79
	всичко допълнителни р-ди				7,55
	Обща цена :				57,34
N.88	**ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	1,000	121,00	121,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	14,52
	всичко преки				121,02
	всичко допълнителни р-ди				14,54
	Обща цена :				135,56
N.89	**ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,300	10,50	13,65
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,300	10,50	13,65
					27,30
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ПХ ДУ80	бр.	1,000	450,00	450,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	27,30
	доп.р.материали (%)			12,00	54,00
	всичко преки				477,30
	всичко допълнителни р-ди				81,30
	Обща цена :				558,60
N.90	**НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1МРА**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,130	10,50	1,37
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,130	10,50	1,37
					2,74
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	2,74
	всичко преки				2,74
	всичко допълнителни р-ди				2,74
	Обща цена :				5,48
N.91	**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,020	10,50	0,21
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	1,000	0,25	0,25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,21
	доп.р.материали (%)			12,00	0,03
	всичко преки				0,46
	всичко допълнителни р-ди				0,24
	Обща цена :				0,70

N.92	**ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110**	**100 м.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,200	10,50	12,60
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ДЕЗИНФЕКТАНТ	л.	7,000	3,70	25,90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	12,60
	доп.р.материали (%)			12,00	3,11
	всичко преки				38,50
	всичко допълнителни р-ди				15,71
	Обща цена :				54,21
N.93	**ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф100/108**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,013	10,50	0,14
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,013	10,50	0,14
					0,28
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,28
	всичко преки				0,28
	всичко допълнителни р-ди				0,28
	Обща цена :				0,56
N.94	**ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,030	10,50	0,31
2	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,030	10,50	0,31
3	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,046	10,50	0,49
					1,11
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,004	290,00	1,07
2	САМОСВАЛ	мсм	0,004	310,00	1,15
					2,22
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,11
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,93
	всичко преки				3,33
	всичко допълнителни р-ди				2,04
	Обща цена :				5,37
N.95	**ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,000	10,50	10,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	10,50
	всичко преки				10,50
	всичко допълнителни р-ди				10,50
	Обща цена :				21,00
N.96	**НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
					0,56
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96

2	САМОСВАЛ	мсм	0,003	310,00	1,02
					1,98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,56
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,83
	всичко преки				2,54
	всичко допълнителни р-ди				1,39
	Обща цена :				3,93
N.97	**ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,066	10,50	0,69
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,008	310,00	2,48
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,69
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,04
	всичко преки				3,17
	всичко допълнителни р-ди				1,73
	Обща цена :				4,90
N.98	**РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,024	10,50	0,25
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	БУЛДОЗЕР	мсм	0,003	290,00	0,87
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,25
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,37
	всичко преки				1,12
	всичко допълнителни р-ди				0,62
	Обща цена :				1,74
N.99	**ДОСТАВКА НА ПЯСЪК**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,066	10,50	0,69
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ПЯСЪК	кг	1,030	15,20	15,66
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,008	310,00	2,48
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,69
	доп.р.материали (%)			12,00	1,88
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,04
	всичко преки				18,83
	всичко допълнителни р-ди				3,61
	Обща цена :				22,44
N.100	**НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,085	10,50	0,89
					1,17
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,17
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,40
	всичко преки				2,13
	всичко допълнителни р-ди				1,57
	Обща цена :				3,70

N.101	**ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,078	10,50	0,82
	МАТЕРИАЛИ:				
1	БАЛАСТРА .	м3	1,030	16,10	16,58
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,010	310,00	3,01
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,82
	доп.р.материали (%)			12,00	1,99
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,26
	всичко преки				20,41
	всичко допълнителни р-ди				4,07
	Обща цена :				24,48
N.102	**МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,032	10,50	0,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,085	10,50	0,89
					1,23
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,004	290,00	1,16
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,23
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,49
	всичко преки				2,39
	всичко допълнителни р-ди				1,72
	Обща цена :				4,11
N.103	**УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,130	10,50	1,37
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	Трамбовка пневматична	мсм	0,016	82,00	1,31
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,37
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,55
	всичко преки				2,68
	всичко допълнителни р-ди				1,92
	Обща цена :				4,60
N.104	**ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,024	10,50	0,25
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	БУЛДОЗЕР	мсм	0,003	290,00	0,87
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,25
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,37
	всичко преки				1,12
	всичко допълнителни р-ди				0,62
	Обща цена :				1,74
N.105	**РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,024	10,50	0,25
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	БУЛДОЗЕР	мсм	0,003	290,00	0,87
	ДОП.РАЗХОДИ:				

	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,25
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,37
	всичко преки				1,12
	всичко допълнителни р-ди				0,62
	Обща цена :				1,74
N.106	**ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	м	1,000	1,20	1,20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	0,14
	всичко преки				1,22
	всичко допълнителни р-ди				0,16
	Обща цена :				1,38
N.107	**ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,160	10,50	1,68
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,160	10,50	1,68
					3,36
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	МАШИНА ЗА ЗАВАРКИ	мсм	0,005	70,00	0,35
2	ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР	мсм	0,005	80,00	0,40
					0,75
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	3,36
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,32
	всичко преки				4,11
	всичко допълнителни р-ди				3,68
	Обща цена :				7,79
N.108	**Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1"**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,170	10,50	1,79
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1""	бр.	1,000	3,40	3,40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,79
	доп.р.материали (%)			12,00	0,41
	всичко преки				5,19
	всичко допълнителни р-ди				2,20
	Обща цена :				7,39
N.109	**Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"" (БВ)	бр.	1,000	1,60	1,60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	0,19
	всичко преки				1,62
	всичко допълнителни р-ди				0,21
	Обща цена :				1,83
N.110	**Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)**	**бр.**			

	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1"" (БВ)	бр.	1,000	1,87	1,87
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	0,22
	всичко преки				1,89
	всичко допълнителни р-ди				0,24
	Обща цена :				2,13
N.111	**ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,620	10,50	6,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,620	10,50	6,51
					13,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1""	комплек	1,000	35,00	35,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	13,02
	доп.р.материали (%)			12,00	4,20
	всичко преки				48,02
	всичко допълнителни р-ди				17,22
	Обща цена :				65,24
N.112	**Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,090	10,50	0,95
	МАТЕРИАЛИ:				
1	КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1""	бр.	1,000	3,50	3,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,95
	доп.р.материали (%)			12,00	0,42
	всичко преки				4,45
	всичко допълнителни р-ди				1,37
	Обща цена :				5,82
N.113	**ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
3	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,046	10,50	0,49
					1,05
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
2	САМОСВАЛ	мсм	0,002	310,00	0,68
					1,64
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,05
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,69
	всичко преки				2,69
	всичко допълнителни р-ди				1,74
	Обща цена :				4,43
N.114	**ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,000	10,50	10,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	10,50

	всичко преки				10,50
	всичко допълнителни р-ди				10,50
	Обща цена :				21,00
N.115	**ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,200	10,50	12,60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	12,60
	всичко преки				12,60
	всичко допълнителни р-ди				12,60
	Обща цена :				25,20
N.116	**НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
					0,56
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
2	САМОСВАЛ	мсм	0,003	310,00	1,02
					1,98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,56
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,83
	всичко преки				2,54
	всичко допълнителни р-ди				1,39
	Обща цена :				3,93
N.117	**НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,200	10,50	2,10
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	2,10
	всичко преки				2,10
	всичко допълнителни р-ди				2,10
	Обща цена :				4,20
N.118	**ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,066	10,50	0,69
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,008	310,00	2,48
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,69
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,04
	всичко преки				3,17
	всичко допълнителни р-ди				1,73
	Обща цена :				4,90
N.119	**РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,024	10,50	0,25
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	БУЛДОЗЕР	мсм	0,003	290,00	0,87
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,25
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,37
	всичко преки				1,12

	всичко допълнителни р-ди				0,62
	Обща цена :				1,74
N.120	**ДОСТАВКА НА ПЯСЪК**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,066	10,50	0,69
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ПЯСЪК	кг	1,030	15,20	15,66
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,008	310,00	2,48
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,69
	доп.р.материали (%)			12,00	1,88
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,04
	всичко преки				18,83
	всичко допълнителни р-ди				3,61
	Обща цена :				22,44
N.121	**НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,085	10,50	0,89
					1,17
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,17
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,40
	всичко преки				2,13
	всичко допълнителни р-ди				1,57
	Обща цена :				3,70
N.122	**ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,078	10,50	0,82
	МАТЕРИАЛИ:				
1	БАЛАСТРА .	м3	1,030	16,10	16,58
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,010	310,00	3,01
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,82
	доп.р.материали (%)			12,00	1,99
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,26
	всичко преки				20,41
	всичко допълнителни р-ди				4,07
	Обща цена :				24,48
N.123	**МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,032	10,50	0,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,085	10,50	0,89
					1,23
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,004	290,00	1,16
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,23
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,49
	всичко преки				2,39
	всичко допълнителни р-ди				1,72
	Обща цена :				4,11

N.124	**УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,130	10,50	1,37
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	Трамбовка пневматична	мсм	0,016	82,00	1,31
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,37
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,55
	всичко преки				2,68
	всичко допълнителни р-ди				1,92
	Обща цена :				4,60
N.125	**НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ**	**м2**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,025	10,50	0,26
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,025	10,50	0,26
3	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,025	10,50	0,26
					0,78
	МАТЕРИАЛИ:				
1	МОДУЛЕН КОФРАЖ	м2	1,000	0,45	0,45
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,87
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,78
	доп.р.материали (%)			12,00	0,05
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,37
	всичко преки				2,10
	всичко допълнителни р-ди				1,20
	Обща цена :				3,30
N.126	**НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,120	10,50	1,26
2	КОФРАЖИСТ	чч	0,200	10,50	2,10
3	БЕТОНДЖИЯ	чч	2,000	10,50	21,00
4	КОФРАЖИСТ	чч	0,200	10,50	2,10
					26,46
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ВОДА	м3	0,100	1,60	0,16
2	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ II КАЧ.	м3	0,004	210,00	0,98
3	Бетон С25/30	м3	0,400	94,00	37,60
4	КОФРАЖНО МАСЛО	кг	0,100	3,20	0,34
5	ГРЕДИ ЗА ПОДПОРИ	м3	0,003	340,00	1,07
6	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,130	1,80	0,25
7	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	0,030	1,40	0,04
					40,44
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	26,46
	доп.р.материали (%)			12,00	4,85
	всичко преки				66,90
	всичко допълнителни р-ди				31,31
	Обща цена :				98,21
N.127	**НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,120	10,50	1,26
2	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,120	10,50	1,26
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,110	10,50	1,16
4	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,110	10,50	1,16
					4,84
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ВОДА	м3	0,100	1,60	0,16
2	Бетон С25/30	м3	0,190	94,00	17,86

3	ГЪРНЕ НА ПК	комплек	1,000	23,00	23,00
					41,02
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	4,84
	доп.р.материали (%)			12,00	4,92
	всичко преки				45,86
	всичко допълнителни р-ди				9,76
	Обща цена :				55,62
N.128	**ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa	м	1,000	6,10	6,10
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	0,73
	всичко преки				6,12
	всичко допълнителни р-ди				0,75
	Обща цена :				6,87
N.129	**НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,280	10,50	2,94
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,280	10,50	2,94
					5,88
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	МАШИНА ЗА ЗАВАРКИ	мсм	0,035	70,00	2,45
2	ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР	мсм	0,035	80,00	2,80
					5,25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	5,88
	доп.р.механизация (%)			42,00	2,21
	всичко преки				11,13
	всичко допълнителни р-ди				8,09
	Обща цена :				19,22
N.130	**ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,110	10,50	1,16
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,110	10,50	1,16
					2,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	2,32
	всичко преки				2,32
	всичко допълнителни р-ди				2,32
	Обща цена :				4,64
N.131	**ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	1,000	19,70	19,70
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	2,36
	всичко преки				19,72
	всичко допълнителни р-ди				2,38
	Обща цена :				22,10
N.132	**Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/45ГР - 10А**	**бр.**			

	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	КОЛЯНО ПЕВП Ф90/45ГР - 10А	бр.	1,000	14,60	14,60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	1,75
	всичко преки				14,62
	всичко допълнителни р-ди				1,77
	Обща цена :				16,39
N.133	**ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/10А 90ГР.**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/10А 90ГР.	бр.	1,000	14,70	14,70
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	1,76
	всичко преки				14,72
	всичко допълнителни р-ди				1,78
	Обща цена :				16,50
N.134	**ДОСТАВКА КАПА PEHD DN90 - 1MPa**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	КАПА PEHD DN90 - 1MPa	бр.	1,000	19,00	19,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	2,28
	всичко преки				19,02
	всичко допълнителни р-ди				2,30
	Обща цена :				21,32
N.135	**Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	1,000	7,50	7,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	0,90
	всичко преки				7,52
	всичко допълнителни р-ди				0,92
	Обща цена :				8,44
N.136	**ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA	бр.	1,000	9,90	9,90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	1,19
	всичко преки				9,92
	всичко допълнителни р-ди				1,21
	Обща цена :				11,13

N.137	**Д-КА И М-Ж АДАПТОР PE DN90mm/2 1/2" С ВЪНШНА РЕЗБА**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,090	10,50	0,95
	МАТЕРИАЛИ:				
1	АДАПТОР PE DN90mm/2 1/2"" С ВЪНШНА РЕЗБА	бр.	1,000	3,50	3,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,95
	доп.р.материали (%)			12,00	0,42
	всичко преки				4,45
	всичко допълнителни р-ди				1,37
	Обща цена :				5,82
N.138	**Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 2 1/2"**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,090	10,50	0,95
	МАТЕРИАЛИ:				
1	КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 2 1/2""	бр.	1,000	1,20	1,20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,95
	доп.р.материали (%)			12,00	0,14
	всичко преки				2,15
	всичко допълнителни р-ди				1,09
	Обща цена :				3,24
N.139	**ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,300	10,50	13,65
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,300	10,50	13,65
					27,30
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ПХ ДУ80	бр.	1,000	450,00	450,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	27,30
	доп.р.материали (%)			12,00	54,00
	всичко преки				477,30
	всичко допълнителни р-ди				81,30
	Обща цена :				558,60
N.140	**НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1МРА**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,130	10,50	1,37
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,130	10,50	1,37
					2,74
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	2,74
	всичко преки				2,74
	всичко допълнителни р-ди				2,74
	Обща цена :				5,48
N.141	**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,020	10,50	0,21
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	1,000	0,25	0,25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,21
	доп.р.материали (%)			12,00	0,03
	всичко преки				0,46

	всичко допълнителни р-ди				0,24
	Обща цена :				0,70
N.142	**ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110**	**100 м.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,200	10,50	12,60
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ДЕЗИНФЕКТАНТ	л.	7,000	3,70	25,90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	12,60
	доп.р.материали (%)			12,00	3,11
	всичко преки				38,50
	всичко допълнителни р-ди				15,71
	Обща цена :				54,21
N.143	**ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф100/108**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,013	10,50	0,14
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,013	10,50	0,14
					0,28
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,28
	всичко преки				0,28
	всичко допълнителни р-ди				0,28
	Обща цена :				0,56
N.144	**ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,030	10,50	0,31
2	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,030	10,50	0,31
3	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,046	10,50	0,49
					1,11
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,004	290,00	1,07
2	САМОСВАЛ	мсм	0,004	310,00	1,15
					2,22
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,11
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,93
	всичко преки				3,33
	всичко допълнителни р-ди				2,04
	Обща цена :				5,37
N.145	**ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,000	10,50	10,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	10,50
	всичко преки				10,50
	всичко допълнителни р-ди				10,50
	Обща цена :				21,00
N.146	**НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
					0,56

	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
2	САМОСВАЛ	мсм	0,003	310,00	1,02
					1,98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,56
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,83
	всичко преки				2,54
	всичко допълнителни р-ди				1,39
	Обща цена :				3,93
N.147	**ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,066	10,50	0,69
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,008	310,00	2,48
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,69
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,04
	всичко преки				3,17
	всичко допълнителни р-ди				1,73
	Обща цена :				4,90
N.148	**РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,024	10,50	0,25
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	БУЛДОЗЕР	мсм	0,003	290,00	0,87
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,25
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,37
	всичко преки				1,12
	всичко допълнителни р-ди				0,62
	Обща цена :				1,74
N.149	**ДОСТАВКА НА ПЯСЪК**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,066	10,50	0,69
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ПЯСЪК	кг	1,030	15,20	15,66
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,008	310,00	2,48
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,69
	доп.р.материали (%)			12,00	1,88
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,04
	всичко преки				18,83
	всичко допълнителни р-ди				3,61
	Обща цена :				22,44
N.150	**НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,085	10,50	0,89
					1,17
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,17
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,40
	всичко преки				2,13
	всичко допълнителни р-ди				1,57

	Обща цена :				3,70
N.151	**ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,078	10,50	0,82
	МАТЕРИАЛИ:				
1	БАЛАСТРА ,	м3	1,030	16,10	16,58
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,010	310,00	3,01
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,82
	доп.р.материали (%)			12,00	1,99
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,26
	всичко преки				20,41
	всичко допълнителни р-ди				4,07
	Обща цена :				24,48
N.152	**МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,032	10,50	0,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,085	10,50	0,89
					1,23
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,004	290,00	1,16
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,23
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,49
	всичко преки				2,39
	всичко допълнителни р-ди				1,72
	Обща цена :				4,11
N.153	**УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,130	10,50	1,37
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	Трамбовка пневматична	мсм	0,016	82,00	1,31
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,37
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,55
	всичко преки				2,68
	всичко допълнителни р-ди				1,92
	Обща цена :				4,60
N.154	**ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,024	10,50	0,25
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	БУЛДОЗЕР	мсм	0,003	290,00	0,87
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,25
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,37
	всичко преки				1,12
	всичко допълнителни р-ди				0,62
	Обща цена :				1,74
N.155	**РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,024	10,50	0,25
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				

1	БУЛДОЗЕР	мсм	0,003	290,00	0,87
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,25
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,37
	всичко преки				1,12
	всичко допълнителни р-ди				0,62
	Обща цена :				1,74
N.156	**ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	м	1,000	1,20	1,20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	0,14
	всичко преки				1,22
	всичко допълнителни р-ди				0,16
	Обща цена :				1,38
N.157	**ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,160	10,50	1,68
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,160	10,50	1,68
					3,36
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	МАШИНА ЗА ЗАВАРКИ	мсм	0,005	70,00	0,35
2	ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР	мсм	0,005	80,00	0,40
					0,75
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	3,36
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,32
	всичко преки				4,11
	всичко допълнителни р-ди				3,68
	Обща цена :				7,79
N.158	**Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1"**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,170	10,50	1,79
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1""	бр.	1,000	3,40	3,40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,79
	доп.р.материали (%)			12,00	0,41
	всичко преки				5,19
	всичко допълнителни р-ди				2,20
	Обща цена :				7,39
N.159	**Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1"" (БВ)	бр.	1,000	1,60	1,60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	0,19
	всичко преки				1,62
	всичко допълнителни р-ди				0,21
	Обща цена :				1,83

N.160	**Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1"" (БВ)	бр.	1,000	1,87	1,87
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	0,22
	всичко преки				1,89
	всичко допълнителни р-ди				0,24
	Обща цена :				2,13
N.161	**ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,620	10,50	6,51
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,620	10,50	6,51
					13,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1""	комплек	1,000	35,00	35,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	13,02
	доп.р.материали (%)			12,00	4,20
	всичко преки				48,02
	всичко допълнителни р-ди				17,22
	Обща цена :				65,24
N.162	**Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,090	10,50	0,95
	МАТЕРИАЛИ:				
1	КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1""	бр.	1,000	3,50	3,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,95
	доп.р.материали (%)			12,00	0,42
	всичко преки				4,45
	всичко допълнителни р-ди				1,37
	Обща цена :				5,82
N.163	**ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-04-024>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,046	10,50	0,49
					0,77
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,77
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,40
	всичко преки				1,73
	всичко допълнителни р-ди				1,17
	Обща цена :				2,90
N.164	**ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА <<01-03-071>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,038	10,50	0,40
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,046	10,50	0,49
					0,89

	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,004	290,00	1,16
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,002	160,00	0,29
					1,45
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,89
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,61
	всичко преки				2,34
	всичко допълнителни р-ди				1,50
	Обща цена :				3,84
N.165	**ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,000	10,50	10,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	10,50
	всичко преки				10,50
	всичко допълнителни р-ди				10,50
	Обща цена :				21,00
N.166	**НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
					0,56
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
2	САМОСВАЛ	мсм	0,003	310,00	1,02
					1,98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,56
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,83
	всичко преки				2,54
	всичко допълнителни р-ди				1,39
	Обща цена :				3,93
N.167	**НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,032	10,50	0,34
2	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,032	10,50	0,34
					0,68
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,004	290,00	1,16
2	САМОСВАЛ	мсм	0,004	310,00	1,24
					2,40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,68
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,01
	всичко преки				3,08
	всичко допълнителни р-ди				1,69
	Обща цена :				4,77
N.168	**ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,020	10,50	0,21
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,008	310,00	2,48
	ДОП.РАЗХОДИ:				

	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,21
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,04
	всичко преки				2,69
	всичко допълнителни р-ди				1,25
	Обща цена :				3,94
N.169	**ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,066	10,50	0,69
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,008	310,00	2,48
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,69
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,04
	всичко преки				3,17
	всичко допълнителни р-ди				1,73
	Обща цена :				4,90
N.170	**ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	10,50	2,21
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	2,21
	всичко преки				2,21
	всичко допълнителни р-ди				2,21
	Обща цена :				4,42
N.171	**ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,290	10,50	3,05
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	3,05
	всичко преки				3,05
	всичко допълнителни р-ди				3,05
	Обща цена :				6,10
N.172	**ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,066	10,50	0,69
3	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,085	10,50	0,89
					1,86
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ПЯСЪК	кг	1,030	17,90	18,44
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
2	САМОСВАЛ	мсм	0,008	310,00	2,48
					3,44
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,86
	доп.р.материали (%)			12,00	2,21
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,44
	всичко преки				23,74
	всичко допълнителни р-ди				5,51
	Обща цена :				29,25
N.173	**ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК /УСН 01-01-059/ <<01-01-059>>**	**м3**			

	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,066	10,50	0,69
3	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,085	10,50	0,89
					1,86
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ПЯСЪК	кг	1,030	17,90	18,44
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
2	САМОСВАЛ	мсм	0,008	310,00	2,48
					3,44
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,86
	доп.р.материали (%)			12,00	2,21
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,44
	всичко преки				23,74
	всичко допълнителни р-ди				5,51
	Обща цена :				29,25
N.174	**ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ D 90/5.4 PN 10**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	PEHD ТРЪБИ D 90/5.4 PN 10	м	1,000	6,10	6,10
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	0,73
	всичко преки				6,12
	всичко допълнителни р-ди				0,75
	Обща цена :				6,87
N.175	**ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 90 ММ <<09-50-065>>**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,110	10,50	1,16
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,110	10,50	1,16
					2,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	2,32
	всичко преки				2,32
	всичко допълнителни р-ди				2,32
	Обща цена :				4,64
N.176	**НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ D90**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,280	10,50	2,94
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,280	10,50	2,94
					5,88
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	МАШИНА ЗА ЗАВАРКИ	мсм	0,035	70,00	2,45
2	ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР	мсм	0,035	80,00	2,80
					5,25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	5,88
	доп.р.механизация (%)			42,00	2,21
	всичко преки				11,13
	всичко допълнителни р-ди				8,09
	Обща цена :				19,22
N.177	**ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ D 32/1.9 PN 10**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	PEHD ТРЪБИ D 32/1.9 PN 10	м	1,000	1,80	1,80
	ДОП.РАЗХОДИ:				

	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	0,22
	всичко преки				1,82
	всичко допълнителни р-ди				0,24
	Обща цена :				2,06
N.178	**ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 32 ММ <<09-50-060>>**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,160	10,50	1,68
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,160	10,50	1,68
					3,36
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	МАШИНА ЗА ЗАВАРКИ	мсм	0,005	70,00	0,35
2	ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР	мсм	0,005	80,00	0,40
					0,75
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	3,36
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,32
	всичко преки				4,11
	всичко допълнителни р-ди				3,68
	Обща цена :				7,79
N.179	**ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА 90/1"**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,170	10,50	1,79
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ВОДОВЗЕМНА СКОБА 90/1""	бр.	1,000	3,40	3,40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,79
	доп.р.материали (%)			12,00	0,41
	всичко преки				5,19
	всичко допълнителни р-ди				2,20
	Обща цена :				7,39
N.180	**ДОСТАВКА И МОНТАЖ PE Ф 32\1" МЪЖКА РЕЗБА**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,090	10,50	0,95
	МАТЕРИАЛИ:				
1	PE Ф 32\1" МЪЖКА РЕЗБА	бр.	1,000	1,90	1,90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,95
	доп.р.материали (%)			12,00	0,23
	всичко преки				2,85
	всичко допълнителни р-ди				1,18
	Обща цена :				4,03
N.181	**ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР PE Ф32\ 1"МЪЖКА РЕЗБА**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,090	10,50	0,95
	МАТЕРИАЛИ:				
1	АДАПТОР PE Ф32\ 1"МЪЖКА РЕЗБА	бр.	1,000	1,90	1,90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,95
	доп.р.материали (%)			12,00	0,23
	всичко преки				2,85
	всичко допълнителни р-ди				1,18
	Обща цена :				4,03
N.182	**ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф32**	**бр.**			

	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,090	10,50	0,95
	МАТЕРИАЛИ:				
1	СК Ф32	бр.	1,000	36,00	36,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,95
	доп.р.материали (%)			12,00	4,32
	всичко преки				36,95
	всичко допълнителни р-ди				5,27
	Обща цена :				42,22
N.183	**ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,100	10,50	11,55
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,100	10,50	11,55
					23,10
	МАТЕРИАЛИ:				
1	СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК.СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ. БОЛТОВЕ. ГАЙКИ. ГАРНИТУРИ. ГЪРНЕ/	комплек	1,000	160,00	160,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	23,10
	доп.р.материали (%)			12,00	19,20
	всичко преки				183,10
	всичко допълнителни р-ди				42,30
	Обща цена :				225,40
N.184	**ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ/ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,100	10,50	11,55
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,100	10,50	11,55
					23,10
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ/ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК.СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ. БОЛТОВЕ. ГАЙКИ. ГАРНИТУРИ. ГЪРНЕ/	бр.	1,000	450,00	450,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	23,10
	доп.р.материали (%)			12,00	54,00
	всичко преки				473,10
	всичко допълнителни р-ди				77,10
	Обща цена :				550,20
N.185	**ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК PEHD 90/90/90**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,090	10,50	0,95
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ТРОЙНИК PEHD 90/90/90	бр.	1,000	151,00	151,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,95
	доп.р.материали (%)			12,00	18,12
	всичко преки				151,95
	всичко допълнителни р-ди				19,07
	Обща цена :				171,02
N.186	**ПРЕВОЗ БАЛАСТРА НА 10КМ**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,086	10,50	0,90
	МАТЕРИАЛИ:				

1	БАЛАСТРА .	м3	1,000	9,10	9,10
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,011	310,00	3,41
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,90
	доп.р.материали (%)			12,00	1,09
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,43
	всичко преки				13,41
	всичко допълнителни р-ди				3,42
	Обща цена :				16,83
N.187	**НАСИП БАЛАСТРА МАШИННО**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,032	10,50	0,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,085	10,50	0,89
					1,23
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,004	290,00	1,16
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,23
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,49
	всичко преки				2,39
	всичко допълнителни р-ди				1,72
	Обща цена :				4,11
N.188	**НАСИП БАЛАСТРА РЪЧНО**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,925	10,50	9,71
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	9,71
	всичко преки				9,71
	всичко допълнителни р-ди				9,71
	Обща цена :				19,42
N.189	**ТРАНБОВАНЕ НАСИП ОТ БАЛАСТРА**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,130	10,50	1,37
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	Трамбовка пневматична	мсм	0,016	82,00	1,31
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,37
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,55
	всичко преки				2,68
	всичко допълнителни р-ди				1,92
	Обща цена :				4,60
N.190	**ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,013	10,50	0,14
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,013	10,50	0,14
					0,28
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,28
	всичко преки				0,28
	всичко допълнителни р-ди				0,28
	Обща цена :				0,56
N.191	**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,020	10,50	0,21
	МАТЕРИАЛИ:				

1	СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	1,000	0,15	0,15
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,21
	доп.р.материали (%)			12,00	0,02
	всичко преки				0,36
	всичко допълнителни р-ди				0,23
	Обща цена :				0,59
N.192	**ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-04-024>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,046	10,50	0,49
					0,77
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,77
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,40
	всичко преки				1,73
	всичко допълнителни р-ди				1,17
	Обща цена :				2,90
N.193	**ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА <<01-03-071>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,038	10,50	0,40
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,046	10,50	0,49
					0,89
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,004	290,00	1,16
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,002	160,00	0,29
					1,45
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,89
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,61
	всичко преки				2,34
	всичко допълнителни р-ди				1,50
	Обща цена :				3,84
N.194	**ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,000	10,50	10,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	10,50
	всичко преки				10,50
	всичко допълнителни р-ди				10,50
	Обща цена :				21,00
N.195	**НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
					0,56
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
2	САМОСВАЛ	мсм	0,003	310,00	1,02
					1,98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,56

	доп.р.механизация (%)			42,00	0,83
	всичко преки				2,54
	всичко допълнителни р-ди				1,39
	Обща цена :				3,93
N.196	**НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,032	10,50	0,34
2	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,032	10,50	0,34
					0,68
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,004	290,00	1,16
2	САМОСВАЛ	мсм	0,004	310,00	1,24
					2,40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,68
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,01
	всичко преки				3,08
	всичко допълнителни р-ди				1,69
	Обща цена :				4,77
N.197	**ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,020	10,50	0,21
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,008	310,00	2,48
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,21
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,04
	всичко преки				2,69
	всичко допълнителни р-ди				1,25
	Обща цена :				3,94
N.198	**ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,066	10,50	0,69
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,008	310,00	2,48
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,69
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,04
	всичко преки				3,17
	всичко допълнителни р-ди				1,73
	Обща цена :				4,90
N.199	**ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	10,50	2,21
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	2,21
	всичко преки				2,21
	всичко допълнителни р-ди				2,21
	Обща цена :				4,42
N.200	**ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>>**	**м3**			

	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,290	10,50	3,05
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	3,05
	всичко преки				3,05
	всичко допълнителни р-ди				3,05
	Обща цена :				6,10
N.201	**ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,066	10,50	0,69
3	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,085	10,50	0,89
					1,86
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ПЯСЪК	кг	1,030	17,90	18,44
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
2	САМОСВАЛ	мсм	0,008	310,00	2,48
					3,44
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,86
	доп.р.материали (%)			12,00	2,21
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,44
	всичко преки				23,74
	всичко допълнителни р-ди				5,51
	Обща цена :				29,25
N.202	**ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК /УСН 01-01-059/ <<01-01-059>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,066	10,50	0,69
3	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,085	10,50	0,89
					1,86
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ПЯСЪК	кг	1,030	17,90	18,44
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
2	САМОСВАЛ	мсм	0,008	310,00	2,48
					3,44
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,86
	доп.р.материали (%)			12,00	2,21
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,44
	всичко преки				23,74
	всичко допълнителни р-ди				5,51
	Обща цена :				29,25
N.203	**ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ D 90/5.4 PN 10**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	PEHD ТРЪБИ D 90/5.4 PN 10	м	1,000	6,10	6,10
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	0,73
	всичко преки				6,12
	всичко допълнителни р-ди				0,75
	Обща цена :				6,87
N.204	**ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 90 ММ <<09-50-065>>**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,110	10,50	1,16

2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,110	10,50	1,16
					2,32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	2,32
	всичко преки				2,32
	всичко допълнителни р-ди				2,32
	Обща цена :				4,64
N.205	**НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ D90**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,280	10,50	2,94
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,280	10,50	2,94
					5,88
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	МАШИНА ЗА ЗАВАРКИ	мсм	0,035	70,00	2,45
2	ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР	мсм	0,035	80,00	2,80
					5,25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	5,88
	доп.р.механизация (%)			42,00	2,21
	всичко преки				11,13
	всичко допълнителни р-ди				8,09
	Обща цена :				19,22
N.206	**ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ D 63/1.9 PN 10**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	PEHD ТРЪБИ D 63/1.9 PN 10	м	1,000	4,80	4,80
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02
	доп.р.материали (%)			12,00	0,58
	всичко преки				4,82
	всичко допълнителни р-ди				0,60
	Обща цена :				5,42
N.207	**ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 63 ММ <<09-50-060>>**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,160	10,50	1,68
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,160	10,50	1,68
					3,36
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	МАШИНА ЗА ЗАВАРКИ	мсм	0,005	70,00	0,35
2	ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР	мсм	0,005	80,00	0,40
					0,75
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	3,36
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,32
	всичко преки				4,11
	всичко допълнителни р-ди				3,68
	Обща цена :				7,79
N.208	**ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,100	10,50	11,55
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,100	10,50	11,55
					23,10
	МАТЕРИАЛИ:				
1	СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК.СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ. БОЛТОВЕ. ГАЙКИ. ГАРНИТУРИ. ГЪРНЕ/	комплек	1,000	160,00	160,00

	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	23,10
	доп.р.материали (%)			12,00	19,20
	всичко преки				183,10
	всичко допълнителни р-ди				42,30
	Обща цена :				225,40
N.209	**ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ/ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,100	10,50	11,55
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,100	10,50	11,55
					23,10
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ/ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК.СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ. БОЛТОВЕ. ГАЙКИ. ГАРНИТУРИ. ГЪРНЕ/	бр.	1,000	450,00	450,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	23,10
	доп.р.материали (%)			12,00	54,00
	всичко преки				473,10
	всичко допълнителни р-ди				77,10
	Обща цена :				550,20
N.210	**ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК PEHD 90/90/63**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,090	10,50	0,95
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ТРОЙНИК PEHD 90/90/63	бр.	1,000	360,00	360,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,95
	доп.р.материали (%)			12,00	43,20
	всичко преки				360,95
	всичко допълнителни р-ди				44,15
	Обща цена :				405,10
N.211	**ПРЕВОЗ БАЛАСТРА НА 10КМ**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,086	10,50	0,90
	МАТЕРИАЛИ:				
1	БАЛАСТРА .	м3	1,000	16,10	16,10
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,011	310,00	3,41
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,90
	доп.р.материали (%)			12,00	1,93
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,43
	всичко преки				20,41
	всичко допълнителни р-ди				4,26
	Обща цена :				24,67
N.212	**НАСИП БАЛАСТРА МАШИННО**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,032	10,50	0,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,085	10,50	0,89
					1,23
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,004	290,00	1,16
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,23
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,49
	всичко преки				2,39
	всичко допълнителни р-ди				1,72

	Обща цена :				4,11
N.213	**НАСИП БАЛАСТРА РЪЧНО**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,925	10,50	9,71
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	9,71
	всичко преки				9,71
	всичко допълнителни р-ди				9,71
	Обща цена :				19,42
N.214	**ТРАНБОВАНЕ НАСИП ОТ БАЛАСТРА**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,130	10,50	1,37
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	Трамбовка пневматична	мсм	0,016	82,00	1,31
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,37
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,55
	всичко преки				2,68
	всичко допълнителни р-ди				1,92
	Обща цена :				4,60
N.215	**ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,013	10,50	0,14
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,013	10,50	0,14
					0,28
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,28
	всичко преки				0,28
	всичко допълнителни р-ди				0,28
	Обща цена :				0,56
N.216	**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,020	10,50	0,21
	МАТЕРИАЛИ:				
1	СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	1,000	0,15	0,15
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,21
	доп.р.материали (%)			12,00	0,02
	всичко преки				0,36
	всичко допълнителни р-ди				0,23
	Обща цена :				0,59
N.217	**РАЗВАЛЯНЕ НА БЕТ.НАСТИЛКА**	**м2**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,093	10,50	0,98
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,090	10,50	0,95
					1,93
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,013	290,00	3,83
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,013	160,00	2,11
					5,94
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,93
	доп.р.механизация (%)			42,00	2,49
	всичко преки				7,87
	всичко допълнителни р-ди				4,42
	Обща цена :				12,29

N.218	**ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 20КМ**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,096	10,50	1,01
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,012	310,00	3,72
	УСЛУГИ :				
1	такса депо	м3	1,000	5,60	5,60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,01
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,56
	доп.р-ди услуги (%)			0,00	0,00
	всичко преки				10,33
	всичко допълнителни р-ди				2,57
	Обща цена :				12,90
N.219	**ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-04-024>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,046	10,50	0,49
					0,77
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,77
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,40
	всичко преки				1,73
	всичко допълнителни р-ди				1,17
	Обща цена :				2,90
N.220	**ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА <<01-03-071>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,038	10,50	0,40
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,046	10,50	0,49
					0,89
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,004	290,00	1,16
2	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК	мсм	0,002	160,00	0,29
					1,45
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,89
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,61
	всичко преки				2,34
	всичко допълнителни р-ди				1,50
	Обща цена :				3,84
N.221	**ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	1,000	10,50	10,50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	10,50
	всичко преки				10,50
	всичко допълнителни р-ди				10,50
	Обща цена :				21,00
N.222	**НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>**	**м3**			

	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
					0,56
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
2	САМОСВАЛ	мсм	0,003	310,00	1,02
					1,98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,56
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,83
	всичко преки				2,54
	всичко допълнителни р-ди				1,39
	Обща цена :				3,93
N.223	**НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,032	10,50	0,34
2	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,032	10,50	0,34
					0,68
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,004	290,00	1,16
2	САМОСВАЛ	мсм	0,004	310,00	1,24
					2,40
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,68
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,01
	всичко преки				3,08
	всичко допълнителни р-ди				1,69
	Обща цена :				4,77
N.224	**ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,020	10,50	0,21
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,008	310,00	2,48
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,21
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,04
	всичко преки				2,69
	всичко допълнителни р-ди				1,25
	Обща цена :				3,94
N.225	**ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,066	10,50	0,69
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,008	310,00	2,48
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,69
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,04
	всичко преки				3,17
	всичко допълнителни р-ди				1,73
	Обща цена :				4,90
N.226	**ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,210	10,50	2,21

	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	2,21
	всичко преки				2,21
	всичко допълнителни р-ди				2,21
	Обща цена :				4,42
N.227	**ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,290	10,50	3,05
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	3,05
	всичко преки				3,05
	всичко допълнителни р-ди				3,05
	Обща цена :				6,10
N.228	**ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,066	10,50	0,69
3	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,085	10,50	0,89
					1,86
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ПЯСЪК	кг	1,030	17,90	18,44
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
2	САМОСВАЛ	мсм	0,008	310,00	2,48
					3,44
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,86
	доп.р.материали (%)			12,00	2,21
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,44
	всичко преки				23,74
	всичко допълнителни р-ди				5,51
	Обща цена :				29,25
N.229	**ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК /УСН 01-01-059/ <<01-01-059>>**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,027	10,50	0,28
2	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,066	10,50	0,69
3	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,085	10,50	0,89
					1,86
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ПЯСЪК	кг	1,030	17,90	18,44
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,003	290,00	0,96
2	САМОСВАЛ	мсм	0,008	310,00	2,48
					3,44
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,86
	доп.р.материали (%)			12,00	2,21
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,44
	всичко преки				23,74
	всичко допълнителни р-ди				5,51
	Обща цена :				29,25
N.230	**Доставка PEHD тръби D 200 PN 10**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,002	10,50	0,02
	МАТЕРИАЛИ:				
1	PEHD тръби D 200 PN 10	м	1,000	44,90	44,90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,02

	доп.р.материали (%)			12,00	5,39
	всичко преки				44,92
	всичко допълнителни р-ди				5,41
	Обща цена :				50,33
N.231	**ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 200 ММ <<09-50-069>>**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,160	10,50	1,68
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,160	10,50	1,68
					3,36
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,020	290,00	5,80
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	3,36
	доп.р.механизация (%)			42,00	2,44
	всичко преки				9,16
	всичко допълнителни р-ди				5,80
	Обща цена :				14,96
N.232	**ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО 90*200**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,780	10,50	8,19
	МАТЕРИАЛИ:				
1	КОЛЯНО 90*200	бр.	1,000	112,00	112,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	8,19
	доп.р.материали (%)			12,00	13,44
	всичко преки				120,19
	всичко допълнителни р-ди				21,63
	Обща цена :				141,82
N.233	**НАПРАВА ЧЕЛНИ ЗАВАРКИ НА ТРЪБИ Ф220**	**бр.**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,780	10,50	8,19
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,780	10,50	8,19
					16,38
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	МАШИНА ЗА ЗАВАРКИ	мсм	0,120	70,00	8,40
2	ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР	мсм	0,042	80,00	3,36
					11,76
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	16,38
	доп.р.механизация (%)			42,00	4,94
	всичко преки				28,14
	всичко допълнителни р-ди				21,32
	Обща цена :				49,46
N.234	**ПРЕВОЗ БАЛАСТРА НА 10КМ**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,086	10,50	0,90
	МАТЕРИАЛИ:				
1	БАЛАСТРА .	м3	1,000	16,10	16,10
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	САМОСВАЛ	мсм	0,011	310,00	3,41
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,90
	доп.р.материали (%)			12,00	1,93
	доп.р.механизация (%)			42,00	1,43
	всичко преки				20,41
	всичко допълнителни р-ди				4,26
	Обща цена :				24,67

N.235	**НАСИП БАЛАСТРА МАШИННО**	**м3**			
	ТРУД :				
1	МЕХАНИЗАТОР	чч	0,032	10,50	0,34
2	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,085	10,50	0,89
					1,23
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0,004	290,00	1,16
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,23
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,49
	всичко преки				2,39
	всичко допълнителни р-ди				1,72
	Обща цена :				4,11
N.236	**НАСИП БАЛАСТРА РЪЧНО**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,925	10,50	9,71
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	9,71
	всичко преки				9,71
	всичко допълнителни р-ди				9,71
	Обща цена :				19,42
N.237	**ТРАМБОВАНЕ НАСИП ОТ БАЛАСТРА**	**м3**			
	ТРУД :				
1	ОБЩ РАБОТНИК	чч	0,130	10,50	1,37
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1	Трамбовка пневматична	мсм	0,016	82,00	1,31
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	1,37
	доп.р.механизация (%)			42,00	0,55
	всичко преки				2,68
	всичко допълнителни р-ди				1,92
	Обща цена :				4,60
N.238	**ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,013	10,50	0,14
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,013	10,50	0,14
					0,28
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,28
	всичко преки				0,28
	всичко допълнителни р-ди				0,28
	Обща цена :				0,56
N.239	**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА**	**м**			
	ТРУД :				
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,020	10,50	0,21
	МАТЕРИАЛИ:				
1	СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	1,000	0,15	0,15
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	0,21
	доп.р.материали (%)			12,00	0,02
	всичко преки				0,36
	всичко допълнителни р-ди				0,23
	Обща цена :				0,59
N.240	**ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЖАБО Ф200**	**бр.**			
	ТРУД :				

1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,250	10,50	2,63
	МАТЕРИАЛИ:				
1	ЖАБО Ф200	бр.	1,000	350,00	350,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)			100,00	2,63
	доп.р.материали (%)			12,00	42,00
	всичко преки				352,63
	всичко допълнителни р-ди				44,63
	Обща цена :				397,26

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Юлиан Билов - управител