

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От «АТРИМ» ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с обявата и съпътстващите я документи за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подмяна на съществуваща и неподменена дървена дограма с PVC и AL профили в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Долен, община Златоград“, предлагаме да изпълним поръчката в съответствие със следните условия:

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО ѝ

Ще изпълним предмета на поръчката за цена в общ размер на:

51 333,10 (петдесет и една хиляди триста тридесет и три лева и десет стотинки) без включен ДДС

или

61 559,72 (шестдесет и една хиляди петстотин петдесет и девет лева и седемдесет и две стотинки) с включен ДДС

Предлаганата цена се доказва с приложената Количествено-стойностна сметка и Анализи за образуване на единичните цени за всяка една позиция и дейност.

При формиране на единичните цени за отделните видове СРМР сме използвали следните ценови показатели, както следва:

- средна часова ставка – 3,5 лева/час;
- допълнителни разходи за труд - 90 %;
- допълнителни разходи за механизация - 10 %;
- доставно-складови разходи – 10 %;
- печалба - 10 %.

II. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на договора, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията на обществената поръчка, техническа спецификация и по вид и начин, описан в настоящото предложение.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Приемаме начинът на плащане, предложен от Възложителя в проекта на договор.

Приложение:


1. Количествено-стойностна сметка;
2. Анализи за образуване на единичните цени за всяка една позиция и дейност.

04.04.2018 год.

ПОДПИС

ПЕЧАТ

[Атанас Голчев]



208 3312

29/37

Качествено-стойностна сметка

Обект: Подмяна на съществуваща и неподменена дървена дограма с PVC и AL профили в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Долен					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
	ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА И НЕПОДМЕНЕНА ДЪРВЕНА ДОГРАМА С PVC И AL ПРОФИЛИ				
1	Демонтаж на метални решетки				
2	Демонтаж на дървени врати от зид	бр.	25,00	12,50	312,50
3	Демонтаж на дървени прозорци от зид	бр.	3,00	17,45	52,35
	Доставка и монтаж на 3бр. AL врати с прекъснат термомост и стъклопакет бяло/бяло стъкло, антипаник устройство за аварийно излизане (задължително отваряеми навън)	бр.	87,00	21,50	1870,50
4	Доставка и монтаж на 81бр. Прозорци от 4 камерна PVC дограма със стъклопакет с нискоемисионно/бяло стъкло - по спецификация	м ²	10,15	316,50	3212,48
5	Доставка и монтаж по прозоречни первази от ламарина с полимерно покритие с ширина 25см.	м ²	216,00	135,70	29311,20
6	Вътрешно обръщане с мазилка около сменената дограма	м	131,90	16,50	2176,35
7	Монтаж на метални решетки, вкл.грундиране и бяло боядисване	м	542,10	13,20	7155,72
8	Доставка и монтаж на AL дограма за отделяне на стълбищни клетки	бр.	25,00	82,50	2062,50
9	Доставка и монтаж на врати - евакуационни стълби 90/200	м ²	38,00	120,70	4586,60
		бр.	2,00	296,45	592,90
	ВСИЧКО				51333,10
	ДДС 20%				10266,62
	ОБЩО				61559,72

Управител "АТРИМ"ЕООД.
 30.11.2018
 /А.Тоданис/

Образец към Ценова оферта: Анализ за образуване на единични цени

Обект: "Подмяна на съществуваща и неподменена дървена дограма с PVC и AL профили в ОУ "Св. Кирил и Методий" с. Долен"

Таблица 1

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
1	2	3	4	5	6
Анализ № 1	Демонтаж на метални решетки				ЗА БР
СЕК	МАТЕРИАЛИ:				
49.073	ДИСК ЗА ЪГЛОШЛАЙФ	бр	0,7130	10.25	7.308
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				7,31
	ТРУД :				0,00
	РАБОТНИК 49-2	ч/ч	0,5000	3,50	1,750
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				1,750
	Доп.р.материали (доставно-складови р-ди) (%)			10%	0,731
	Доп.р.механизация (%)			10%	0,000
	Доп.р-ди труд (%)			90%	1,575
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				9,06
	Общо допълнителни р-ди				2,31
	Начисления (%) (печалба)				1,14
	Обща цена :				12,50

Зак. на ом.
п. 20533AD

Образец към Ценова оферта: Анализ за образуване на единични цени

Обект: "Подмяна на съществуваща и неподменена дървена дограма с PVC и AL профили в ОУ "Св. Кирил и Методий" с. Долен"

Таблица 2

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
1	2	3	4	5	6
Анализ № 2	Демонтаж на дървени врати от зид				ЗА БР
СЕК	МАТЕРИАЛИ:				
49.112	ДИСК ЗА ТЪГЛОШЛАЙФ	бр	0,0370	10,25	0,379
					0,38
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК 49-2	ч/ч	2,3230	3,50	8,131
					8,131
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.материали (доставно-складови р-ди) (%)			10%	0,038
	Доп.р.механизация (%)			10%	0,000
	Доп.р-ди труд (%)			90%	7,317
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				8,51
	Общо допълнителни р-ди				7,36
	Начисления (%) (печалба)				1,59
	Обща цена :				17,45


 Зап. на ом.
 чл. 2 от ЗЗАО

Образец към Ценова оферта: Анализ за образуване на единични цени

Обект: "Подмяна на съществуваща и неподменена дървена дограма с PVC и AL профили в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Долен"

Таблица 3

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
1	2	3	4	5	6
Анализ № 3	Демонтаж на дървени прозорци от зид				ЗА БР
СЕК	МАТЕРИАЛИ:				
49.111	ДИСК ЗА ТЪГЛОШЛАЙФ	бр	0,5385	10,25	5,520
					5,52
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК 49-2	ч/ч	2,0255	3,50	7,089
					7,089
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.материали (доставно-складови р-ди) (%)			10%	0,552
	Доп.р.механизация (%)			10%	0,000
	Доп.р-ди труд (%)			90%	6,380
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				12,61
	Общо допълнителни р-ди				6,93
	Начисления (%) (печалба)				1,95
	Обща цена :				21,50

Зал. на осн.
Чл. 2.08.3372

Образец към Ценова оферта: Анализ за образуване на единични цени

Обект: "Подмяна на съществуваща и неподменена дървена дограма с PVC и AL профили в ОУ "Св. Кирил и Методий" с. Долен"

Таблица 4

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
1	2	3	4	5	6
Анализ № 4	Доставка и монтаж на 3бр. AL врати с прекъснат термомост и стъклопакет бяло/бяло стъкло				
СЕК	МАТЕРИАЛИ:				
14.023	3А М2				
	AL врата	м2	1,0000	211,78	211,775
	Дюбели	бр	8,0000	0,45	3,600
	Полиуританова пяна	бр	2,6000	8,56	22,256
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				237,63
	ТРУД :				0,00
	РАБОТНИК 14-3	ч/ч	1,3200	3,50	4,620
	РАБОТНИК 14-2	ч/ч	1,3200	3,50	4,620
	РАБОТНИК 14-1	ч/ч	1,3200	3,50	4,620
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				13,860
	Доп.р.материали (доставно-складови р-ди) (%)				
	Доп.р.механизация (%)				10%
	Доп.р-ди труд (%)				10%
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				90%
	Общо допълнителни р-ди				251,49
	Начисления (%) (печалба)				36,24
	Обща цена :				28,77
					316,50



 Зап. на адм.
 Д-р. 205 3312

Образец към Ценова оферта: Анализ за образуване на единични цени

Обект: "Подмяна на съществуваща и неподменена дървена дограма с PVC и AL профили в ОУ "Св. Кирил и Методий" с. Долен"

Таблица 5

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
1	2	3	4	5	6
Анализ № 5	Доставка и монтаж на 81бр. Прозорци от 4 камерна PVC дограма със стъклопакет с нискоемисионно/бяло стъкло - по спецификация				
СЕК	МАТЕРИАЛИ:				
14.024	PVC прозорци	м2	1,0000	83,84	83,840
	Дюбели	бр	4,0000	0,45	1,800
	Полиуританова пяна	бр	0,3000	8,56	2,568
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				88,21
	ТРУД :				0,00
	РАБОТНИК 14-3	ч/ч	1,3200	3,50	4,620
	РАБОТНИК 14-2	ч/ч	1,3200	3,50	4,620
	РАБОТНИК 14-1	ч/ч	1,3200	3,50	4,620
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				13,860
	Доп.р.материали (доставно-складови р-ди) (%)			10%	8,821
	Доп.р.механизация (%)			10%	0,000
	Доп.р-ди труд (%)			90%	12,474
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				102,07
	Общо допълнителни р-ди				21,29
	Начисления (%) (печалба)				12,34
	Обща цена :				135,70


 Зап. № 001
 Чл 208 3312

Образец към Ценова оферта: Анализ за образуване на единични цени

Обект: "Подмяна на съществуваща и неподменена дървена дограма с PVC и AL профили в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Долен"

Таблица 6

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
1	2	3	4	5	6
Анализ № 6	Доставка и монтаж по прозоречни первази от ламарина с полимерно покритие с ширина 25см				
СЕК	ЗА Л.М.				
09.561	МАТЕРИАЛИ:				
	Ламаринен подпрозоречен перваз	л.м.	1,1000	6,08	6,688
					0,000
					0,000
					6,69
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК 09-2	ч/ч	0,7600	3,50	2,660
	РАБОТНИК 09-1	ч/ч	0,3900	3,50	1,365
					4,025
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.материали (доставно-складови р-ди) (%)			10%	0,669
	Доп.р.механизация (%)			10%	0,000
	Доп.р-ди труд (%)			90%	3,623
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				10,71
	Общо допълнителни р-ди				4,29
	Начисления (%) (печалба)				1,50
	Обща цена :				16,50

ван. на осм.
14.2.05 3312

Образец към Ценова оферта: Анализ за образуване на единични цени

Обект: "Подмяна на съществуваща и неподменена дървена дограма с PVC и AL профили в ОУ "Св. Кирил и Методий" с. Долен"

Таблица 7

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
1	2	3	4	5	6
Анализ № 7	Вътрешно обръщане с мазилка около сменената дограма				3А Л.М
СЕК	МАТЕРИАЛИ:				
10.147	Гипсова мазилка	кг	11,2400	0,75	8,430
					8,43
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
					0,00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК 10-2	ч/ч	0,2500	3,50	0,875
	РАБОТНИК 10-1	ч/ч	0,1600	3,50	0,560
					1,435
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				
	Доп.р.материали (доставно-складови р-ди) (%)			10%	0,843
	Доп.р.механизация (%)			10%	0,000
	Доп.р-ди труд (%)			90%	1,292
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				9,87
	Общо допълнителни р-ди				2,13
	Начисления (%) (печалба)				1,20
	Обща цена :				13,20

Зал. на ам.
чл. 2 от ЗЗРД

Образец към Ценова оферта: Анализ за образуване на единични цени

Обект: "Подмяна на съществуваща и неподменена дървена дограма с PVC и AL профили в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Долен"

Таблица 8

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
1	2	3	4	5	6
Анализ № 8	Монтаж на метални решетки, вкл.грундиране и блажно боядисване				
СЕК	МАТЕРИАЛИ:				
14.008	Шкурене / шлайфане	бр	1,0000	17,48	17,480
	Грунд	бр	1,0000	14,80	14,800
	Боя	бр	1,0000	22,30	22,300
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				54,58
	ТРУД :				0,00
	РАБОТНИК 14-3	ч/ч	0,7500	3,50	2,625
	РАБОТНИК 14-2	ч/ч	0,7500	3,50	2,625
	РАБОТНИК 14-1	ч/ч	0,7500	3,50	2,625
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				7,875
	Доп.р.материали (доставно-складови р-ди) (%)			10%	5,458
	Доп.р.механизация (%)			10%	0,000
	Доп.р-ди труд (%)			90%	7,088
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				62,46
	Общо допълнителни р-ди				12,55
	Начисления (%) (печалба)				7,50
	Обща цена :				82,50

Зал. на см.
4/2083312

Образец към Ценова оферта: Анализ за образуване на единични цени

Обект: "Подмяна на съществуваща и неподменена дървена дограма с PVC и AL профили в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Долен"

Таблица 9

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
1	2	3	4	5	6
Анализ № 9	Доставка и монтаж на AL дограма за отделяне на стълбищни клетки ЗА М2				
СЕК	МАТЕРИАЛИ:				
14.024	AL дограма	м2	1,0000	72,56	72,560
	Дюбели	бр	3,4000	0,45	1,530
	Полиуританова пяна	бр	0,2500	6,88	1,720
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				75,81
	ТРУД :				0,00
	РАБОТНИК 14-3	ч/ч	1,3200	3,50	4,620
	РАБОТНИК 14-2	ч/ч	1,3200	3,50	4,620
	РАБОТНИК 14-1	ч/ч	1,3200	3,50	4,620
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				13,860
	Доп.р.материали (доставно-складови р-ди) (%)			10%	7,581
	Доп.р.механизация (%)			10%	0,000
	Доп.р-ди труд (%)			90%	12,474
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				89,67
	Общо допълнителни р-ди				20,06
	Начисления (%) (печалба)				10,97
	Обща цена :				120,70

301 на ос.
ср. 207 331D

Образец към Ценова оферта: Анализ за образуване на единични цени

Обект: "Подмяна на съществуваща и неподменена дървена дограма с PVC и AL профили в ОУ "Св. Кирил и Методий" с. Долен"

Таблица 10

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Единична цена /лева без ДДС/	Сума /лева без ДДС/
1	2	3	4	5	6
Анализ № 10	Доставка и монтаж на врати - евакуационни стълби 90/200 ЗА БР				
СЕК	МАТЕРИАЛИ:				
14.022	Врата - евакуационна	бр	1,0000	194,12	194,115
	Дюбели	бр	6,0000	0,45	2,700
	Полиуританова пяна	бр	0,6770	6,88	4,658
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				201,47
	ТРУД :				0,00
	РАБОТНИК 14-3	ч/ч	2,4000	3,50	8,400
	РАБОТНИК 14-2	ч/ч	2,4000	3,50	8,400
	РАБОТНИК 14-1	ч/ч	2,4000	3,50	8,400
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:				25,200
	Доп.р.материали (доставно-складови р-ди) (%)			10%	20,147
	Доп.р.механизация (%)			10%	0,000
	Доп.р-ди труд (%)			90%	22,680
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)				226,67
	Общо допълнителни р-ди				42,83
	Начисления (%) (печалба)				26,95
	Обща цена :				296,45


 Зам. на адм.
 2 от 3312