ОБРАЗЕЦ

„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”

ДО: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД [*наименование и адрес на възложителя*]

ОТ: „НАР” ООД [*наименование на участника*], регистрирано в Кърджалийски окръжен съд [*данни за регистрацията на участника*] представлявано от Лютви Селим Али [*трите имена*] в качеството на Управител [*длъжност или друго качество*] с БУЛСТАТ/ЕИК : 108681434, регистрирано в Кърджалийски окръжен съд с данни по регистрацията: Решение № 305/2006, регистрация по ДДС: BG108681434, със седалище и адрес на управление : гр.Момчилград, ул. „Маказа” № 55, адрес за кореспонденция: гр. Момчилград, ул. „Маказа” № 55, телефон за контакт : 036312052, факс : 036312052, електронна поща : office@nar.bg

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград”; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград”; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”, по обособена позиция № 1 с предмет : «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323, Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод по ул. "Албена", Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б»

1. Ще изпълним предмета на обособената позиция за цена, в това число и стойността на 3 /три/ % непредвидени дейности, в размер на:

273 493,28 лв. (словом: Двеста седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и три лева, 28 стотинки) **без включен ДДС**

или

328 191,94 лв. (словом: Триста двадесет и осем хиляди сто деветдесет и един лева, 94 стотинки) с включен ДДС, разпределена по подобекти, както следва:

- *Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323* – **39 479,26 лева без ДДС;**
- *Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19* - **13 341,74 лева без ДДС;**
- *Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80* – **59 789,80 лева без ДДС;**
- *Водопровод по ул. "Албена"* – **34 966,75 лева без ДДС;**
- *Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б»* - **125 915,73 лева без ДДС;**

**Участникът следва да добави толкова редове, колкото са подобектите, включени в обособената позиция.*



Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на обособената позиция, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

При формиране на единичните цени за отделните видове СМР сме използвали следните ценови показатели, както следва:

- средна часова ставка – 4,00 лева/час;
- допълнителни разходи за труд – 70 %;
- допълнителни разходи за механизация – 30 %;
- доставно-складови разходи - 6 %;
- печалба – 5 %.

В предложената цена е включена и стойността на непредвидени разходи във връзка с необходимостта от изпълнение на допълнително възникнали видове работи. Същите ще ни бъдат заплатени само в случаите, когато необходимостта от изпълнението им възникне след сключването на договора. Допълнително възникналите видове работи ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя и Строителния надзор. Същите се остойностяват по единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи, посочени в количествено - стойностната сметка, а в случай, че няма определени единични цени - се остойностяват със следните показателите за ценообразуване:

- средна часова ставка – 4,00 лв. /час;
- допълнителни разходи за труд - 70 %;
- допълнителни разходи за механизация – 30 %;
- доставно – складови разходи – 6 %;
- печалба – 5 %.

Посочената цена не включва дължимите такси, които Изпълнителят трябва да заплати за получаване на становища (положителни становища) от компетентните държавни органи и експлоатационните дружества за разрешаване въвеждането на строежите в експлоатация.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Цената е формирана съгласно приложената Количествено – стойностна сметка и анализите за образуване на единичните цени.

В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом се приема за вярна посочената словом цена.

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним предмета на поръчката, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Приложение:
1. Количествено-стойностна сметка;
2. Анализи за образуване на единичните цени.

18.01.2018 г. [дата]

ПОДПИС ПЕЧАТ: 

Лютви Али

[име и фамилия]

Обособена позиция №1 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323, Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод по ул. "Албена", Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б»

Подобект: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
	Водопровод по ул. "Миньорска" от о.т. 305 до о.т. 323				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-04-024>>	м3	353,00	5,77	2036,81
2	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА <<01-03-071>>	м3	44,00	41,29	1816,76
3	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	40,00	20,35	814,00
4	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	393,00	4,30	1689,90
5	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	44,00	5,35	235,40
6	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	393,00	6,37	2503,41
7	ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	44,00	6,70	294,80
8	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	117,00	6,57	768,69
9	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>>	м3	44,00	9,74	428,56
10	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	15,00	24,30	364,50
11	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК /УСН 01-01-059/ <<01-01-059>>	м3	42,00	24,30	1020,60
12	Доставка PEHD тръби D 160/9.5 PN 10	м	175,00	32,19	5633,25
13	ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 160 ММ <<09-50-069>>	м	175,00	3,88	679,00
14	ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ D 32/1.9 PN 10	м	100,00	4,50	450,00
15	ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 32 ММ <<09-50-060>>	м	100,00	1,70	170,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА 160/1"	бр.	15,00	64,63	969,45
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ Ф 32\1" МЪЖКА РЕЗБА	бр.	15,00	18,28	274,20
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР РЕ Ф32\ 1"МЪЖКА РЕЗБА	бр.	15,00	14,66	219,90
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф32	бр.	15,00	64,98	974,70
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф 150 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	2,00	1461,87	2923,74
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	2,00	170,50	341,00

22	ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ/ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	2,00	234,71	469,42
23	ДОСТАВКА ТРОЙНИК PEHD 160/160/90	бр.	3,00	165,36	496,08
24	НАПРАВА НА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ D160	бр.	35,00	45,97	1608,95
25	ПРЕВОЗ БАЛАСТРА НА 10 КМ	м3	375,00	15,83	5936,25
26	НАСИП БАЛАСТРА МАШИННО	м3	300,00	4,91	1473,00
27	НАСИП БАЛАСТРА РЪЧНО	м3	75,00	7,31	548,25
28	ТРАМБОВАНЕ НАСИП ОТ БАЛАСТРА	м3	375,00	2,18	817,50
29	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м	175,00	1,84	322,00
30	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	175,00	1,57	274,75
	ВПР за ул. "Миньорска"				**36 554,87**
	ПЕЧАЛБА - 5% в/у впр				**1 827,74**
	Непредвидени разходи - 3 % в/у впр				**1 096,65**
	ОБЩО :				**39 479,26**
	ДДС 20 %				**7 895,85**
	ВСИЧКО :				**47 375,11**

Участник :.....

/ Лютви Али - Управител на "НАР" ООД /

Подобект: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323


А Н А Л И З И

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ <<01-04-024>>	м3	353.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.00165	420.00	0.693
	БАГЕР	мсм	0.00780	480.00	3.744
					4.437
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.331*
	всичко преки				4.437
	общо допълнителни р-ди				1.331*
	Обща цена :				5.770
N.2	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА <<01-03-071>>	м3	44.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0.00700	1.00	0.007
	СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.07500	3.00	0.225
					0.232
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.07600	140.00	10.640
	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.07600	80.00	6.080
					16.720
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.84070	4.00	3.363*
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.99800	4.00	7.992
					11.355*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.014*
	доп.р.механизация (%)		30.00000		5.016
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		7.948*
	всичко преки				28.307*
	общо допълнителни р-ди				12.978*
	Обща цена :				41.290
N.3	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М <<01-01-030>>	м3	40.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.99800	4.00	7.992
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.99400	4.00	3.976
					11.968
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		8.378*
	всичко преки				11.968
	общо допълнителни р-ди				8.378*
	Обща цена :				20.350
N.4	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	393.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВЕРИЖЕН БАГЕР	мсм	0.00570	580.00	3.306

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.992*
	всичко преки				3.306
	общо допълнителни р-ди				0.992*
	Обща цена :				4.300
N.5	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	44.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВЕРИЖЕН БАГЕР	мсм	0.00710	580.00	4.118
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.235*
	всичко преки				4.118
	общо допълнителни р-ди				1.235*
	Обща цена :				5.350
N.6	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	393.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.01750	280.00	4.900
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.470
	всичко преки				4.900
	общо допълнителни р-ди				1.470
	Обща цена :				6.370
N.7	ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	44.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.01840	280.00	5.152
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.546*
	всичко преки				5.152
	общо допълнителни р-ди				1.546*
	Обща цена :				6.700
N.8	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-053>>	м3	117.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.96600	4.00	3.864
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.705*
	всичко преки				3.864
	общо допълнителни р-ди				2.705*
	Обща цена :				6.570
N.9	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО <<01-01-054>>	м3	44.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.43200	4.00	5.728
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		4.010*
	всичко преки				5.728
	общо допълнителни р-ди				4.010*
	Обща цена :				9.740



	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.10	ПОДЛОЖКИ ОТ ПЯСЪК	м3	15.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.00000	10.00	10.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02100	280.00	5.880
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.600
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.764
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.492
	всичко преки				19.440
	общо допълнителни р-ди				4.856
	Обща цена :				24.300
N.11	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК /УСН 01-01-059/ <<01-01-059>>	м3	42.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.00000	10.00	10.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02100	280.00	5.880
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.600
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.764
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.492
	всичко преки				19.440
	общо допълнителни р-ди				4.856
	Обща цена :				24.300
N.12	Доставка PEHD тръби D 160/9.5 PN 10	м	175.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	PEHD тръба D 160/9.5 PN 10	м	1.00000	30.00	30.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.00108	280.00	0.302*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		1.800
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.091*
	всичко преки				30.302*
	общо допълнителни р-ди				1.891*
	Обща цена :				32.190
N.13	ПОЛАГАНЕ НА PEHD ТРЪБИ Ф 160 ММ <<09-50-069>>	м	175.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.28500	4.00	1.140
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.28500	4.00	1.140
					2.280
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		1.596
	всичко преки				2.280
	общо допълнителни р-ди				1.596
	Обща цена :				3.880
N.14	ДОСТАВКА PEHD ТРЪБИ D 32/1.9 PN 10	м	100.00000		



	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	РЕНD ТРЪБА D 32/1.9 PN 10	м	1.00000	4.25	4.250
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.255
	всичко преки				4.250
	общо допълнителни р-ди				0.255
	Обща цена :				4.500
N.15	ПОЛАГАНЕ НА РЕНD ТРЪБИ Ф 32 ММ <<09-50-060>>	м	100.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	4.00	1.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.700
	всичко преки				1.000
	общо допълнителни р-ди				0.700
	Обща цена :				1.700
N.16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА 160/1"	бр.	15.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВОДОВЗЕМНА СКОБА 160/1"	бр.	1.00000	50.00	50.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.71000	4.00	6.840
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		3.000
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		4.788
	всичко преки				56.840
	общо допълнителни р-ди				7.788
	Обща цена :				64.630
N.17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕ Ф 32\1" МЪЖКА РЕЗБА	бр.	15.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	РЕ Ф 32\1" МЪЖКА РЕЗБА	бр.	1.00000	15.00	15.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.35000	4.00	1.400
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.900
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.980
	всичко преки				16.400
	общо допълнителни р-ди				1.880
	Обща цена :				18.280
N.18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР РЕ Ф32\ 1"МЪЖКА РЕЗБА	бр.	15.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	АДАПТОР РЕ Ф32\ 1"МЪЖКА РЕЗБА	бр.	1.00000	12.00	12.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.28500	4.00	1.140
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.720
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.798
	всичко преки				13.140
	общо допълнителни р-ди				1.518
	Обща цена :				14.660
N.19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф32	бр.	15.00000		

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМПЛЕКТ СК Ф32	бр.	1.00000	52.00	52.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.45000	4.00	5.800
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		3.120
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		4.060
	всичко преки				57.800
	общо допълнителни р-ди				7.180
	Обща цена :				64.980
N.20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф 150 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	2.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	СК Ф 150 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	1.00000	1 350.00	1 350.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.75000	4.00	11.000
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.78900	4.00	7.156
					18.156
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		81.000
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		12.709*
	всичко преки				1 368.156
	общо допълнителни р-ди				93.709*
	Обща цена :				1 461.870
N.21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	2.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	СК Ф80 КОМПЛЕКТ /ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	1.00000	140.00	140.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.25000	4.00	13.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		8.400
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		9.100
	всичко преки				153.000
	общо допълнителни р-ди				17.500
	Обща цена :				170.500
N.22	ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ/ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	2.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПХ 70/80 КОМПЛЕКТ/ВКЛ.ФЛАНШОВИ НАКРАЙНИК,СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ, БОЛТОВЕ, ГАЙКИ, ГАРНИТУРИ, ГЪРНЕ/	бр.	1.00000	200.00	200.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.67000	4.00	6.680
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.67000	4.00	6.680
					13.360
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		12.000
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		9.352
	всичко преки				213.360
	общо допълнителни р-ди				21.352



	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	Обща цена :				234.710
N.23	ДОСТАВКА ТРОЙНИК PEHD 160/160/90	бр.	3.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ТРОЙНИК PEHD 160/160/90	бр.	1.00000	156.00	156.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		9.360
	всичко преки				156.000
	общо допълнителни р-ди				9.360
	Обща цена :				165.360
N.24	НАПРАВА НА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ D160	бр.	35.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0.12100	80.00	9.680
	ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ	мсм	0.12100	40.00	4.840
					14.520
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.05000	4.00	8.200
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.93400	4.00	7.736
					15.936
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		4.356
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		11.155*
	всичко преки				30.456
	общо допълнителни р-ди				15.511*
	Обща цена :				45.970
N.25	ПРЕВОЗ БАЛАСТРА НА 10 КМ	м3	375.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БАЛАСТРА	м3	1.00000	7.00	7.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02310	280.00	6.468
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.420
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.940*
	всичко преки				13.468
	общо допълнителни р-ди				2.360*
	Обща цена :				15.830
N.26	НАСИП БАЛАСТРА МАШИННО	м3	300.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ	мсм	0.01050	360.00	3.780
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.134
	всичко преки				3.780
	общо допълнителни р-ди				1.134
	Обща цена :				4.910
N.27	НАСИП БАЛАСТРА РЪЧНО	м3	75.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.07500	4.00	4.300
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		3.010

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	всичко преки				4.300
	общо допълнителни р-ди				3.010
	Обща цена :				7.310
N.28	ТРАМБОВАНЕ НАСИП ОТ БАЛАСТРА	м3	375.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ТРАМБОВКА	мсм	0.00850	80.00	0.680
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.19000	4.00	0.760
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.204
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.532
	всичко преки				1.440
	общо допълнителни р-ди				0.736
	Обща цена :				2.180
N.29	ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м	175.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.22000	1.00	0.220
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.00700	4.00	0.028
	КАРБИД	кг	0.11000	3.00	0.330
					0.578
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.18000	4.00	0.720
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.035*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.504
	всичко преки				1.298
	общо допълнителни р-ди				0.539*
	Обща цена :				1.840
N.30	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	175.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	1.00000	1.00	1.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.07500	4.00	0.300
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.060
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.210
	всичко преки				1.300
	общо допълнителни р-ди				0.270
	Обща цена :				1.570

Съставил :.....

(Лютви Али - Управител "НАР" ООД)

Обособена позиция №1 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323, Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод по ул. "Албена", Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б»

Подобект: Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
	Водопровод по ул. "Миньорска"				
	строителни дейности				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	79,00	6,53	515,87
2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	16,00	16,93	270,88
3	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	10,00	42,87	428,70
4	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	16,00	4,30	68,80
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>	м3	10,00	11,42	114,20
6	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО	м3	105,00	7,10	745,50
7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	105,00	1,86	195,30
8	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	37,00	18,24	674,88
9	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	37,00	6,05	223,85
10	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	35,00	15,83	554,05
11	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	35,00	4,91	171,85
12	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	35,00	2,18	76,30
13	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	233,00	2,42	563,86
14	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	бр.	1,00	26,52	26,52
15	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	3,00	24,39	73,17
16	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	2,00	33,41	66,82
	всичко строителни дейности				**4770,55**
	монтажни работи				
1	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1 MPa	м	78,00	7,80	608,40
2	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN160 - 1MPa	м	4,00	50,21	200,84
3	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	20,00	27,62	552,40
4	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф110	бр.	1,00	29,39	29,39
5	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PEHD DN140 - 1MPa	бр.	2,00	35,97	71,94
6	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП ф160	бр.	5,00	45,97	229,85

7	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	м	78,00	2,99	233,22
8	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ РЕНD DN160	м	4,00	3,88	15,52
9	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	3,00	44,52	133,56
10	ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК РЕНD DN160/160 - 1МРа	бр.	1,00	153,70	153,70
11	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф110/90 - 10А	бр.	1,00	14,84	14,84
12	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф140/110 - 10А	бр.	1,00	29,04	29,04
13	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф160/140 - 10А	бр.	1,00	111,30	111,30
14	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1МРА	бр.	8,00	12,72	101,76
15	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА РЕНD DN140 - 1МРа	бр.	1,00	24,91	24,91
16	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК РЕНD DN160 - 1МРа	бр.	1,00	35,19	35,19
17	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1МРА	бр.	8,00	15,69	125,52
18	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ РЕНD DN140 - 1МРа	бр.	1,00	26,50	26,50
19	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ РЕНD DN160 - 1МРа	бр.	1,00	84,80	84,80
20	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1МРА	бр.	1,00	127,20	127,20
21	МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ. ф131/140 <<09-28-003>>	бр.	1,00	19,94	19,94
22	СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN150 - 1МРа	бр.	1,00	26,50	26,50
23	МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА /БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБАТА/ ДО Ф 150/159	бр.	1,00	23,37	23,37
24	Д-КА И М-Ж КОМБИНИРАНО ЖИБО РЕ90/Е80mm	бр.	1,00	36,36	36,36
25	ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	3,00	148,40	445,20
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80	бр.	2,00	230,36	460,72
27	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1МРА	бр.	8,00	56,75	454,00
28	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф125ММ	бр.	1,00	79,58	79,58
29	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN150	бр.	1,00	104,59	104,59
30	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	82,00	1,57	128,74
31	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	100 м.	0,78	18,49	14,42
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф150ММ	100 м.	0,04	29,17	1,17
33	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108	м	78,00	0,97	75,66
34	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф404/426 <<09-07-002>>	м	4,00	1,84	7,36
	всичко монтажни работи				**4787,49**
	сградни водопвородни отклоненеия - СВО				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	31,00	7,74	239,94
2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	21,00	16,93	355,53
3	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	1,00	4,30	4,30

ОДА НАП момчилград

4	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО	м3	32,00	7,10	227,20
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	32,00	1,86	59,52
6	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	20,00	18,24	364,80
7	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	20,00	6,05	121,00
8	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	6,00	15,83	94,98
9	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	6,00	4,91	29,46
10	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	6,00	2,18	13,08
11	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	12,00	5,78	69,36
12	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	8,00	1,86	14,88
13	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	м	48,00	4,50	216,00
14	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП	м	48,00	1,70	81,60
15	Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1''	бр.	6,00	35,73	214,38
16	Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1'' (БВ)	бр.	6,00	10,18	61,08
17	Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1'' (БВ)	бр.	18,00	7,88	141,84
18	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1''	бр.	6,00	72,11	432,66
19	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1''	бр.	6,00	8,97	53,82
	всичко СВО				**2795,43**
	ВПР за ул. "Миньорска"				**12 353,47**
	ПЕЧАЛБА - 5% в/у впр				**617,67**
	Непредвидени разходи - 3 % в/у впр				**370,60**
	ОБЩО :				**13 341,74**
	ДДС 20 %				**2 668,35**
	ВСИЧКО :				**16 010,09**

Участник :.....

/ Лютви Али - Управител на "НАР" ООД /

Подобект: Водопровод по ул. "Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19

А Н А Л И З И

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	79.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.00183	420.00	0.769*
	ВЕРИЖЕН БАГЕР	мсм	0.00734	580.00	4.257*
					5.026*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.508*
	всичко преки				5.026*
	общо допълнителни р-ди				1.508*
	Обща цена :				6.530
N.2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	16.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.65500	4.00	6.620
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.83400	4.00	3.336
					9.956
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		6.969*
	всичко преки				9.956
	общо допълнителни р-ди				6.969*
	Обща цена :				16.930
N.3	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	10.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН С ПРОИЗВ. ДО 7,5М3/МИН	мсм	0.07500	140.00	10.500
	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.07500	80.00	6.000
					16.500
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.72000	4.00	6.880
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.43000	4.00	5.720
					12.600
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		4.950
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		8.820
	всичко преки				29.100
	общо допълнителни р-ди				13.770
	Обща цена :				42.870
N.4	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	16.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВЕРИЖЕН БАГЕР	мсм	0.00570	580.00	3.306
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.992*
	всичко преки				3.306
	общо допълнителни р-ди				0.992*
	Обща цена :				4.300

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>	м3	10.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.68000	4.00	6.720
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		4.704
	всичко преки				6.720
	общо допълнителни р-ди				4.704
	Обща цена :				11.420
N.6	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО	м3	105.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.01950	280.00	5.460
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.638
	всичко преки				5.460
	общо допълнителни р-ди				1.638
	Обща цена :				7.100
N.7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	105.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.00340	420.00	1.428
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.428*
	всичко преки				1.428
	общо допълнителни р-ди				0.428*
	Обща цена :				1.860
N.8	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	37.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.00000	10.00	10.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02100	280.00	5.880
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.600
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.764
	всичко преки				15.880
	общо допълнителни р-ди				2.364
	Обща цена :				18.240
N.9	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	37.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.492
	всичко преки				3.560
	общо допълнителни р-ди				2.492
	Обща цена :				6.050
N.10	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	35.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БАЛАСТРА	м3	1.00000	7.00	7.000

ООД НАР МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02310	280.00	6.468
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.420
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.940*
	всичко преки				13.468
	общо допълнителни р-ди				2.360*
	Обща цена :				15.830
N.11	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	35.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ	мсм	0.01050	360.00	3.780
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.134
	всичко преки				3.780
	общо допълнителни р-ди				1.134
	Обща цена :				4.910
N.12	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	35.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ТРАМБОВКА	мсм	0.00850	80.00	0.680
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.19000	4.00	0.760
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.204
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.532
	всичко преки				1.440
	общо допълнителни р-ди				0.736
	Обща цена :				2.180
N.13	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	233.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БОЛТОВЕ	кг	0.02000	2.00	0.040
	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.00105	140.00	0.147
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.00085	140.00	0.119
	ТАЛПИ	м3	0.00155	180.00	0.279
					0.585
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.07510	4.00	0.300*
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.18900	4.00	0.756
					1.056*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.035*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.740*
	всичко преки				1.641*
	общо допълнителни р-ди				0.775*
	Обща цена :				2.420
N.14	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	бр.	1.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.00120	140.00	0.168
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00180	140.00	0.252
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	23.00000	0.50	11.500
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.10000	14.00	1.400
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.00500	5.00	0.025

ООД НАРУ МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ВОДА	м3	0.03000	2.00	0.060
	ПИРОНИ	кг	0.04100	4.00	0.164
	ПЯСЪК	м3	0.07000	10.00	0.700
					14.269
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.57700	4.00	2.308
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.09800	4.00	4.392
					6.700
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.856*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		4.690
	всичко преки				20.969
	общо допълнителни р-ди				5.546*
	Обща цена :				26.520
N.15	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	3.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	17.00000	0.50	8.500
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.00140	140.00	0.196
	ПИРОНИ	кг	0.03000	4.00	0.120
	ПЯСЪК	м3	0.17000	10.00	1.700
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00150	140.00	0.210
	ВОДА	м3	0.02000	2.00	0.040
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.00500	14.00	0.070
					10.836
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.91300	4.00	3.652
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.98400	4.00	3.936
					7.588
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.650*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		5.312*
	всичко преки				18.424
	общо допълнителни р-ди				5.962*
	Обща цена :				24.390
N.16	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	2.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.16000	14.00	2.240
	БИТУМ	кг	0.61000	1.20	0.732
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.00140	140.00	0.196
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.03000	5.00	0.150
	ПЯСЪК	м3	0.27000	10.00	2.700
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8.00000	0.50	4.000
	ВОДА	м3	0.01000	2.00	0.020
	БРАШНО КАМЕННО	кг	0.78000	1.50	1.170
	СТОМАНА БЕТОННА	кг	3.35000	0.50	1.675
	ДЪРВА	кг	0.51000	1.50	0.765
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00150	140.00	0.210
	ПИРОНИ	кг	0.06000	4.00	0.240
					14.098
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.07600	4.00	4.304
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.23600	4.00	4.944
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.40400	4.00	1.616
					10.864
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.846*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		7.605*

ООД НАП МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	всичко преки				24.962
	общо допълнителни р-ди				8.451*
	Обща цена :				33.410
N.17	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1 MPa	м	78.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ТРЪБА PEHD DN90 - 1 MPa	м	1.00000	7.00	7.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.00105	280.00	0.294
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.420
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.088*
	всичко преки				7.294
	общо допълнителни р-ди				0.508*
	Обща цена :				7.800
N.18	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN160 - 1MPa	м	4.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ТРЪБА PEHD DN160 - 1MPa	м	1.00000	47.00	47.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.00108	280.00	0.302*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		2.820
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.091*
	всичко преки				47.302*
	общо допълнителни р-ди				2.911*
	Обща цена :				50.210
N.19	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	20.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0.06700	80.00	5.360
	ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ	мсм	0.06700	40.00	2.680
					8.040
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.38100	4.00	5.524
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.14400	4.00	4.576
					10.100
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		2.412
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		7.070
	всичко преки				18.140
	общо допълнителни р-ди				9.482
	Обща цена :				27.620
N.20	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф110	бр.	1.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0.07200	80.00	5.760
	ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ	мсм	0.07200	40.00	2.880
					8.640
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.48000	4.00	5.920
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.19100	4.00	4.764
					10.684
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		2.592

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		7.479*
	всичко преки				19.324
	общо допълнителни р-ди				10.071*
	Обща цена :				29.390
N.21	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ PEHD DN140 - 1MPa	бр.	2.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0.09500	80.00	7.600
	ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ	мсм	0.09500	40.00	3.800
					11.400
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.79000	4.00	7.160
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.32000	4.00	5.280
					12.440
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		3.420
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		8.708
	всичко преки				23.840
	общо допълнителни р-ди				12.128
	Обща цена :				35.970
N.22	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП ф160	бр.	5.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0.12100	80.00	9.680
	ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ	мсм	0.12100	40.00	4.840
					14.520
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.05000	4.00	8.200
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.93400	4.00	7.736
					15.936
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		4.356
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		11.155*
	всичко преки				30.456
	общо допълнителни р-ди				15.511*
	Обща цена :				45.970
N.23	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	м	78.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.22000	4.00	0.880
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.22000	4.00	0.880
					1.760
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		1.232
	всичко преки				1.760
	общо допълнителни р-ди				1.232
	Обща цена :				2.990
N.24	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PEHD DN160	м	4.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.28500	4.00	1.140
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.28500	4.00	1.140
					2.280
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		1.596

ООД НАП МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	всичко преки				2.280
	общо допълнителни р-ди				1.596
	Обща цена :				3.880
N.25	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	3.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	1.00000	42.00	42.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		2.520
	всичко преки				42.000
	общо допълнителни р-ди				2.520
	Обща цена :				44.520
N.26	ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК PEHD DN160/160 - 1MPa	бр.	1.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК PEHD DN160/160 - 1MPa	бр.	1.00000	145.00	145.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		8.700
	всичко преки				145.000
	общо допълнителни р-ди				8.700
	Обща цена :				153.700
N.27	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф110/90 - 10А	бр.	1.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф110/90 - 10А	бр.	1.00000	14.00	14.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.840
	всичко преки				14.000
	общо допълнителни р-ди				0.840
	Обща цена :				14.840
N.28	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф140/110 - 10А	бр.	1.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф140/110 - 10А	бр.	1.00000	27.40	27.400
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		1.644
	всичко преки				27.400
	общо допълнителни р-ди				1.644
	Обща цена :				29.040
N.29	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф160/140 - 10А	бр.	1.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф160/140 - 10А	бр.	1.00000	105.00	105.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		6.300
	всичко преки				105.000
	общо допълнителни р-ди				6.300
	Обща цена :				111.300
N.30	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	8.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст

ООД НАР МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	1.00000	12.00	12.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.720
	всичко преки				12.000
	общо допълнителни р-ди				0.720
	Обща цена :				12.720
N.31	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА PEHD DN140 - 1MPa	бр.	1.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА PEHD DN140 - 1MPa	бр.	1.00000	23.50	23.500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		1.410
	всичко преки				23.500
	общо допълнителни р-ди				1.410
	Обща цена :				24.910
N.32	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК PEHD DN160 - 1MPa	бр.	1.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК PEHD DN160 - 1MPa	бр.	1.00000	33.20	33.200
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		1.992
	всичко преки				33.200
	общо допълнителни р-ди				1.992
	Обща цена :				35.190
N.33	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA	бр.	8.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA	бр.	1.00000	14.80	14.800
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.888
	всичко преки				14.800
	общо допълнителни р-ди				0.888
	Обща цена :				15.690
N.34	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ PEHD DN140 - 1MPa	бр.	1.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ PEHD DN140 - 1MPa	бр.	1.00000	25.00	25.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		1.500
	всичко преки				25.000
	общо допълнителни р-ди				1.500
	Обща цена :				26.500
N.35	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ PEHD DN160 - 1MPa	бр.	1.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ PEHD DN160 - 1MPa	бр.	1.00000	80.00	80.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		4.800
	всичко преки				80.000
	общо допълнителни р-ди				4.800
	Обща цена :				84.800
N.36	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1MPA	бр.	1.00000		

НАР МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1МРА	бр.	1.00000	120.00	120.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		7.200
	всичко преки				120.000
	общо допълнителни р-ди				7.200
	Обща цена :				127.200
N.37	МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ. ф131/140 <<09-28-003>>	бр.	1.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БЕЗИР	кг	0.01400	3.00	0.042
	ГРАФИТ	кг	0.02000	5.00	0.100
	МАСЛО МАШИННО	кг	0.02000	4.00	0.080
	МИНИУМ	кг	0.03800	5.00	0.190
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.27000	4.00	1.080
					1.492
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.70000	4.00	10.800
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.090*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		7.560
	всичко преки				12.292
	общо допълнителни р-ди				7.649*
	Обща цена :				19.940
N.38	СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ DN150 - 1MPa	бр.	1.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	СТОМАНЕН ФЛАНЦИ DN150 - 1MPa	бр.	1.00000	25.00	25.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		1.500
	всичко преки				25.000
	общо допълнителни р-ди				1.500
	Обща цена :				26.500
N.39	МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА /БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБАТА/ ДО Ф 150/159	бр.	1.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.40000	4.00	1.600
	МИНИУМ	кг	0.04000	5.00	0.200
	ГРАФИТ	кг	0.02000	4.00	0.080
	МАСЛО МАШИННО	кг	0.02000	4.00	0.080
	БЕЗИР	кг	0.02000	3.00	0.060
					2.020
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.56100	4.00	6.244
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.56100	4.00	6.244
					12.488
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.121*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		8.742*
	всичко преки				14.508
	общо допълнителни р-ди				8.863*
	Обща цена :				23.370
N.40	Д-КА И М-Ж КОМБИНИРАНО ЖИБО РЕ90/Е80mm	бр.	1.00000		

ООД НАР МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМБИНИРАНО ЖИБО PE90/E80mm	бр.	1.00000	25.00	25.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.45000	4.00	5.800
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		1.500
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		4.060
	всичко преки				30.800
	общо допълнителни р-ди				5.560
	Обща цена :				36.360
N.41	ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	3.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	1.00000	140.00	140.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		8.400
	всичко преки				140.000
	общо допълнителни р-ди				8.400
	Обща цена :				148.400
N.42	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80	бр.	2.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМПЛЕКТ ПХ ДУ80	бр.	1.00000	200.00	200.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.35000	4.00	5.400
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.35000	4.00	5.400
					10.800
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		12.000
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		7.560
	всичко преки				210.800
	общо допълнителни р-ди				19.560
	Обща цена :				230.360
N.43	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1МРА	бр.	8.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМПЛЕКТ М-ЛИ ЗА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1МРА	бр.	1.00000	40.00	40.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.11000	4.00	8.440
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		2.400
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		5.908
	всичко преки				48.440
	общо допълнителни р-ди				8.308
	Обща цена :				56.750
N.44	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф125ММ	бр.	1.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМПЛЕКТ М-ЛИ ЗА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф125ММ	бр.	1.00000	60.00	60.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст	ч.ч.	2.35000	4.00	9.400
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		3.600
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		6.580



	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	всичко преки				69.400
	общо допълнителни р-ди				10.180
	Обща цена :				79.580
N.45	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN150	бр.	1.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМПЛЕКТ М-ЛИ ЗА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА DN150	бр.	1.00000	80.00	80.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.91000	4.00	11.640
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		4.800
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		8.148
	всичко преки				91.640
	общо допълнителни р-ди				12.948
	Обща цена :				104.590
N.46	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	82.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	1.00000	1.00	1.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.07500	4.00	0.300
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.060
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.210
	всичко преки				1.300
	общо допълнителни р-ди				0.270
	Обща цена :				1.570
N.47	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	100 м.	0.78000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВАР ХЛОРНА	кг	0.04000	2.50	0.100
	ВОДА	м3	2.00000	2.00	4.000
					4.100
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.52000	4.00	2.080
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.56000	4.00	6.240
					8.320
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.246
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		5.824
	всичко преки				12.420
	общо допълнителни р-ди				6.070
	Обща цена :				18.490
N.48	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф150ММ	100 м.	0.04000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВОДА	м3	7.00000	2.00	14.000
	ВАР ХЛОРНА	кг	0.12000	1.50	0.180
					14.180
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.56000	4.00	6.240
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.52000	4.00	2.080
					8.320
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.851*

ООД НАП Момчилград

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		5.824
	всичко преки				22.500
	общо допълнителни р-ди				6.675*
	Обща цена :				29.170
N.49	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108	м	78.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.05000	1.00	0.050
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.00080	4.00	0.003*
	КАРБИД	кг	0.03500	3.00	0.105
					0.158*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.11800	4.00	0.472
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.010*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.330*
	всичко преки				0.630*
	общо допълнителни р-ди				0.340*
	Обща цена :				0.970
N.50	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф404/426 <<09-07-002>>	м	4.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.22000	1.00	0.220
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.00700	4.00	0.028
	КАРБИД	кг	0.11000	3.00	0.330
					0.578
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.18000	4.00	0.720
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.035*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.504
	всичко преки				1.298
	общо допълнителни р-ди				0.539*
	Обща цена :				1.840
N.51	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	31.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.00201	420.00	0.844*
	ВЕРИЖЕН БАГЕР	мсм	0.00881	580.00	5.110*
					5.954
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.786*
	всичко преки				5.954
	общо допълнителни р-ди				1.786*
	Обща цена :				7.740
N.52	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	21.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.65500	4.00	6.620
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.83400	4.00	3.336
					9.956
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		6.969*
	всичко преки				9.956



	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	общо допълнителни р-ди				6.969*
	Обща цена :				16.930
N.53	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	1.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВЕРИЖЕН БАГЕР	мсм	0.00570	580.00	3.306
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.992*
	всичко преки				3.306
	общо допълнителни р-ди				0.992*
	Обща цена :				4.300
N.54	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО	м3	32.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.01950	280.00	5.460
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.638
	всичко преки				5.460
	общо допълнителни р-ди				1.638
	Обща цена :				7.100
N.55	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	32.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.00340	420.00	1.428
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.428*
	всичко преки				1.428
	общо допълнителни р-ди				0.428*
	Обща цена :				1.860
N.56	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	20.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.00000	10.00	10.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02100	280.00	5.880
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.600
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.764
	всичко преки				15.880
	общо допълнителни р-ди				2.364
	Обща цена :				18.240
N.57	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	20.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.492
	всичко преки				3.560
	общо допълнителни р-ди				2.492
	Обща цена :				6.050
N.58	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	6.00000		



	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БАЛАСТРА	м3	1.00000	7.00	7.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02310	280.00	6.468
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.420
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.940*
	всичко преки				13.468
	общо допълнителни р-ди				2.360*
	Обща цена :				15.830
N.59	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	6.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ	мсм	0.01050	360.00	3.780
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.134
	всичко преки				3.780
	общо допълнителни р-ди				1.134
	Обща цена :				4.910
N.60	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	6.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ТРАМБОВКА	мсм	0.00850	80.00	0.680
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.19000	4.00	0.760
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.204
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.532
	всичко преки				1.440
	общо допълнителни р-ди				0.736
	Обща цена :				2.180
N.61	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	12.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.85000	4.00	3.400
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.380
	всичко преки				3.400
	общо допълнителни р-ди				2.380
	Обща цена :				5.780
N.62	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	8.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.00340	420.00	1.428
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.428*
	всичко преки				1.428
	общо допълнителни р-ди				0.428*
	Обща цена :				1.860
N.63	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	м	48.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст



	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ТРЪБА ПЕВП Ф32/10А	м	1.00000	4.25	4.250
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.255
	всичко преки				4.250
	общо допълнителни р-ди				0.255
	Обща цена :				4.500
N.64	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП	м	48.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	4.00	1.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.700
	всичко преки				1.000
	общо допълнителни р-ди				0.700
	Обща цена :				1.700
N.65	Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1"	бр.	6.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1"	бр.	1.00000	28.00	28.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		1.680
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.492
	всичко преки				31.560
	общо допълнителни р-ди				4.172
	Обща цена :				35.730
N.66	Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр.	6.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр.	1.00000	8.00	8.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	4.00	1.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.480
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.700
	всичко преки				9.000
	общо допълнителни р-ди				1.180
	Обща цена :				10.180
N.67	Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)	бр.	18.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)	бр.	1.00000	6.00	6.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.22400	4.00	0.896
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.360
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.627*
	всичко преки				6.896
	общо допълнителни р-ди				0.987*
	Обща цена :				7.880
N.68	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	6.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				

ООД НАВ МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМПЛЕКТ ТРОТОАР.КРАН С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	1.00000	50.00	50.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.56000	4.00	6.240
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.25000	4.00	5.000
					11.240
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		3.000
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		7.868
	всичко преки				61.240
	общо допълнителни р-ди				10.868
	Обща цена :				72.110
N.69	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	бр.	6.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	бр.	1.00000	7.20	7.200
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.19700	4.00	0.788
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.432
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.552*
	всичко преки				7.988
	общо допълнителни р-ди				0.984*
	Обща цена :				8.970

Съставил :.....

(Лютви Али - Управител "НАР" ООД)

Обособена позиция №1 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323, Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод по ул. "Албена", Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б»

Подобект: Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
	Канализационна мрежа ул. "Миньорска" - клон 80				
	Земни работи				
1	ИЗКОП С ШИР. НА 1.20М. ДЪЛБ. 0-2М ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН - машинно	м3	286,16	5,48	1568,16
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	122,64	16,93	2076,30
3	ИЗКОП С ШИР.НАД 1.20М, ДЪЛБ.0-2М СКАЛНИ ПОЧВИ МАШИННО С КЪРТАЧ	м3	218,04	13,65	2976,25
4	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.0-2М) СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧНО С КЪРТАЧ	м3	54,50	26,83	1462,24
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	54,50	6,57	358,07
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	122,64	9,74	1194,51
7	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МАШИННО	м3	317,56	4,17	1324,23
8	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	136,10	7,11	967,67
9	ТРАМБОВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	453,66	1,78	807,51
10	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	681,00	2,67	1818,27
11	ПРЕВОЗ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	681,00	6,37	4337,97
12	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	681,00	1,86	1266,66
13	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА5КМ	м3	453,60	6,37	2889,43
14	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	453,60	2,67	1211,11
15	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА 2КМ	м3	453,60	2,73	1238,33
	всичко земни работи				**25496,69**
	Бетонови работи				
1	БЕТОН КЛАС В15 ЗА СТЕНИ И ПЛОЧИ	м3	3,00	164,80	494,40
2	ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	3,00	11,69	35,07
	всичко бетонови работи				**529,47**
	Армировъчни работи				
1	МЕТАЛНИ СТЪПАЛА N18	бр.	35,00	4,20	147,00
	всичко армировъчни работи				**147,00**

НАП МОМЧИЛГРАД

	Канализационни работи				
1	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	32,60	24,30	792,18
2	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	169,00	24,30	4106,70
3	Д-КА ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 400/347 SN8	м	165,00	60,88	10045,20
4	ПОЛАГАНЕ в КАНАЛ DN 400/347	м	165,00	24,89	4106,85
5	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ НА ПЛЪТНОСТ ДУ 426 ММ	м	165,00	2,15	354,75
6	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 2М	бр.	6,00	1106,00	6636,00
	всичко канализационни работи				**26041,68**
	Разваляне и възстановяване на настилки				
1	РЯЗАНЕ И РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	10,00	9,96	99,60
2	НАСТИЛКА ОТ БИТУМИЗИРАН ТРОШЕН КАМЪК ДЕБ. 8см	м2	10,00	30,52	305,20
3	АСФАЛТОБЕТОН - НЕПЛ. СМЕС ЗА ДОЛ. ПЛАСТ ДЕБ. 4см	м2	10,00	19,45	194,50
4	АСФАЛТОБЕТОН - ПЛ. СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ ДЕБ. 4 см	м2	10,00	21,49	214,90
5	НАПРАВА ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА ДЕБ. 40СМ ЗА ПЪТНИ НАСТИЛКИ	100 м2	0,04	716,18	28,65
	всичко разваляне и възстановяване на настилки				**842,85**
	Сградни канализационни отклонения				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	18,80	7,60	142,88
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	1,00	16,93	16,93
3	Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения	м3	7,90	30,61	241,82
4	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА	м3	5,30	35,75	189,48
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	1,20	6,57	7,88
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	13,20	9,74	128,57
7	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	1,20	4,30	5,16
8	НАТОВАРВАНЕ СТР. ПОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ СКАЛНИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	13,20	5,35	70,62
9	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ ПОЧВИ НА 1 КМ	м3	8,25	2,11	17,41
10	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	6,95	1,86	12,93
11	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	6,95	7,11	49,41
12	РАЗРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	1,65	2,24	3,70
13	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	3,95	8,57	33,85
14	ТРАМБОВАНЕ НА ПОЧВИ	м3	48,85	1,78	86,95



15	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	4,40	24,30	106,92
16	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	10,35	24,30	251,51
17	ТРАМБОВАНЕ НА НАСИП <<01-01-066>>	м3	12,45	0,66	8,22
18	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ ID 200	м	20,00	43,82	876,40
19	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200	м	20,00	2,63	52,60
	всичко сградни канализационни отклонения				**2303,23**
	ВПР за ул. "Миньорска"				**55 360,92**
	ПЕЧАЛБА - 5% в/у впр				**2 768,05**
	Непредвидени разходи - 3 % в/у впр				**1 660,83**
	ОБЩО :				**59 789,80**
	ДДС 20 %				**11 957,96**
	ВСИЧКО :				**71 747,76**

Участник :.....

/ Лютви Али - Управител на "НАР" ООД /

Подобект: Канализация по ул. "Миньорска" клон 80

А Н А Л И З И

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.1	ИЗКОП С ШИР. НА 1.20М. ДЪЛБ. 0-2М ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН - машинно	м3	286.16000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ	мсм	0.01170	360.00	4.212
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.264*
	всичко преки				4.212
	общо допълнителни р-ди				1.264*
	Обща цена :				5.480
N.2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	122.64000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.65500	4.00	6.620
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.83400	4.00	3.336
					9.956
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		6.969*
	всичко преки				9.956
	общо допълнителни р-ди				6.969*
	Обща цена :				16.930
N.3	ИЗКОП С ШИР.НАД 1.20М, ДЪЛБ.0-2М СКАЛНИ ПОЧВИ МАШИННО С КЪРТАЧ	м3	218.04000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КАНАЛОКОПАТЕЛ	мсм	0.00875	1 200.00	10.500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		3.150
	всичко преки				10.500
	общо допълнителни р-ди				3.150
	Обща цена :				13.650
N.4	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.0-2М) СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧНО С КЪРТАЧ	м3	54.50000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0.00500	1.00	0.005
	СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.06400	3.00	0.192
					0.197
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.04700	140.00	6.580
	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.04700	80.00	3.760
					10.340
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.54070	4.00	2.163*
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.39800	4.00	5.592
					7.755*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.012*
	доп.р.механизация (%)		30.00000		3.102
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		5.428*
	всичко преки				18.292*
	общо допълнителни р-ди				8.542*
	Обща цена :				26.830

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	54.50000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.96600	4.00	3.864
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.705*
	всичко преки				3.864
	общо допълнителни р-ди				2.705*
	Обща цена :				6.570
N.6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	122.64000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.43200	4.00	5.728
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		4.010*
	всичко преки				5.728
	общо допълнителни р-ди				4.010*
	Обща цена :				9.740
N.7	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МАШИННО	м3	317.56000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ	мсм	0.00890	360.00	3.204
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.961*
	всичко преки				3.204
	общо допълнителни р-ди				0.961*
	Обща цена :				4.170
N.8	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	136.10000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.04500	4.00	4.180
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.926
	всичко преки				4.180
	общо допълнителни р-ди				2.926
	Обща цена :				7.110
N.9	ТРАМБОВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	453.66000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ТРАМБОВКА	мсм	0.00730	80.00	0.584
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15000	4.00	0.600
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.175*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.420
	всичко преки				1.184
	общо допълнителни р-ди				0.595*
	Обща цена :				1.780
N.10	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	681.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ	мсм	0.00570	360.00	2.052

ООД НАР МОНТИЛАРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.616*
	всичко преки				2.052
	общо допълнителни р-ди				0.616*
	Обща цена :				2.670
N.11	ПРЕВОЗ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	681.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.01750	280.00	4.900
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.470
	всичко преки				4.900
	общо допълнителни р-ди				1.470
	Обща цена :				6.370
N.12	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	681.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.00340	420.00	1.428
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.428*
	всичко преки				1.428
	общо допълнителни р-ди				0.428*
	Обща цена :				1.860
N.13	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА5КМ	м3	453.60000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.01750	280.00	4.900
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.470
	всичко преки				4.900
	общо допълнителни р-ди				1.470
	Обща цена :				6.370
N.14	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	453.60000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ	мсм	0.00570	360.00	2.052
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.616*
	всичко преки				2.052
	общо допълнителни р-ди				0.616*
	Обща цена :				2.670
N.15	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА	м3	453.60000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.00750	280.00	2.100
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.630
	всичко преки				2.100
	общо допълнителни р-ди				0.630
	Обща цена :				2.730
N.16	БЕТОН КЛАС В15 ЗА СТЕНИ И ПЛОЧИ	м3	3.00000		



	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БЕТОН В15	м3	1.00000	142.00	142.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.21000	4.00	4.840
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
					8.400
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		8.520
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		5.880
	всичко преки				150.400
	общо допълнителни р-ди				14.400
	Обща цена :				164.800
N.17	ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	3.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БЕТОНОВОЗ	мсм	0.01450	620.00	8.990
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		2.697
	всичко преки				8.990
	общо допълнителни р-ди				2.697
	Обща цена :				11.690
N.18	МЕТАЛНИ СТЪПАЛА N18	бр.	35.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	МЕТАЛНО СТЪПАЛО N18	бр.	1.00000	3.00	3.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15000	4.00	0.600
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.180
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.420
	всичко преки				3.600
	общо допълнителни р-ди				0.600
	Обща цена :				4.200
N.19	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	32.60000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.00000	10.00	10.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02100	280.00	5.880
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.600
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.764
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.492
	всичко преки				19.440
	общо допълнителни р-ди				4.856
	Обща цена :				24.300
N.20	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	169.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.00000	10.00	10.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02100	280.00	5.880

НАР
МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.600
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.764
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.492
	всичко преки				19.440
	общо допълнителни р-ди				4.856
	Обща цена :				24.300
N.21	Д-КА ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 400/347 SN8	м	165.00000		
	МАТЕРИАЛИ.				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 400/347 SN8	м	1.00000	54.00	54.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.01000	280.00	2.800
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		3.240
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.840
	всичко преки				56.800
	общо допълнителни р-ди				4.080
	Обща цена :				60.880
N.22	ПОЛАГАНЕ в КАНАЛ DN 400/347	м	165.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	АВТОКРАН ДО 3 ТОНА	мсм	0.01350	380.00	5.130
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.41000	4.00	5.640
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.27000	4.00	5.080
					10.720
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.539
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		7.504
	всичко преки				15.850
	общо допълнителни р-ди				9.043
	Обща цена :				24.890
N.23	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ НА ПЛЪТНОСТ ДУ 426 ММ	м	165.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВОДА	м3	0.15840	2.00	0.317*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ПОМПА ЗА ВОДА	мсм	0.00380	120.00	0.456
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.12000	4.00	0.480
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.06000	4.00	0.240
					0.720
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.019
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.137*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.504
	всичко преки				1.493*
	общо допълнителни р-ди				0.660*
	Обща цена :				2.150
N.24	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 2М	бр.	6.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				

НАР
МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
			р.н.	цена	ст-ст
	КОНУС ДОЛЕН	бр.	1.00000	160.00	160.000
	ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ)	бр.	1.00000	140.00	140.000
	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.09400	150.00	14.100
	ПЯСЪК	м3	0.34000	10.00	3.400
	КОНУС ГОРЕН	бр.	1.00000	160.00	160.000
	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	60.00000	0.40	24.000
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.23000	14.00	3.220
	ВОДА	м3	0.09000	2.00	0.180
	КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60 СМ	бр.	1.00000	280.00	280.000
					784.900
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОКРАН 3Т	мсм	0.33300	380.00	126.540
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4.42300	4.00	17.692
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	3.16400	4.00	12.656
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.51600	4.00	34.064
					64.412
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		47.094
	доп.р.механизация (%)		30.00000		37.962
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		45.088*
	всичко преки				975.852
	общо допълнителни р-ди				130.144*
	Обща цена :				1 106.000
N.25	РЯЗАНЕ И РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	10.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	АСФАЛТОВ ФУГОРЕЗ	мсм	0.01200	140.00	1.680
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ С ХИДР. ЧУК	мсм	0.00450	640.00	2.880
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ	мсм	0.00186	360.00	0.670*
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.00150	280.00	0.420
					5.650*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.38400	4.00	1.536
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.695*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		1.075*
	всичко преки				7.186*
	общо допълнителни р-ди				2.770*
	Обща цена :				9.960
N.26	НАСТИЛКА ОТ БИТУМИЗИРАН ТРОШЕН КАМЪК ДЕБ. 8см	м2	10.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БИТУМ	кг	2.15000	1.00	2.150
	БИТУМИЗИРАН ТРОШЕН КАМЪК	кг	192.00000	0.12	23.040
					25.190
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.00150	600.00	0.900
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.00100	400.00	0.400
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.00100	400.00	0.400
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.00180	280.00	0.504
					2.204
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.07200	4.00	0.288
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.05800	4.00	0.232
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.01090	4.00	0.044*
					0.564*
	ДОП.РАЗХОДИ:				



	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	доп.р.материали (%)		6.00000		1.511*
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.661*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.395*
	всичко преки				27.958*
	общо допълнителни р-ди				2.567*
	Обща цена :				30.520
N.27	АСФАЛТОБЕТОН - НЕПЛ. СМЕС ЗА ДОЛ. ПЛАСТ ДЕБ. 4см	м2	10.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БИТУМ	кг	1.50000	1.00	1.500
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	96.00000	0.14	13.440
					14.940
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.00120	600.00	0.720
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.00150	400.00	0.600
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.00150	400.00	0.600
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.00110	280.00	0.308
					2.228
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.05570	4.00	0.223*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.04200	4.00	0.168
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.00810	4.00	0.032*
					0.423*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.896*
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.668*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.296*
	всичко преки				17.591*
	общо допълнителни р-ди				1.861
	Обща цена :				19.450
N.28	АСФАЛТОБЕТОН - ПЛ. СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ ДЕБ. 4 см	м2	10.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БИТУМ	кг	1.50000	1.00	1.500
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	96.00000	0.16	15.360
					16.860
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.00120	600.00	0.720
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.00150	400.00	0.600
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.00150	400.00	0.600
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.00110	280.00	0.308
					2.228
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.05570	4.00	0.223*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.04200	4.00	0.168
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.00810	4.00	0.032*
					0.423*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		1.012*
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.668*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.296*
	всичко преки				19.511*
	общо допълнителни р-ди				1.976*
	Обща цена :				21.490
N.29	НАПРАВА ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА ДЕБ. 40СМ ЗА ПЪТНИ НАСТИЛКИ	100 м2	0.04000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст

ООД НАП МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	БАЛАСТРА	м3	40.00000	7.00	280.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.10760	280.00	30.128
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ВИБРАЦИОНЕН ДО 13 ТОНА	мсм	0.20400	400.00	81.600
	ГРЕЙДЕР	мсм	0.18883	640.00	120.851*
					232.579*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	17.21000	4.00	68.840
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		16.800
	доп.р.механизация (%)		30.00000		69.774*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		48.188
	всичко преки				581.419*
	общо допълнителни р-ди				134.762*
	Обща цена :				716.180
N.30	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	18.80000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВЕРИЖЕН БАГЕР	мсм	0.00201	580.00	1.166*
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.01114	420.00	4.679*
					5.845*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.753*
	всичко преки				5.845*
	общо допълнителни р-ди				1.753*
	Обща цена :				7.600
N.31	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	1.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.65500	4.00	6.620
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.83400	4.00	3.336
					9.956
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		6.969*
	всичко преки				9.956
	общо допълнителни р-ди				6.969*
	Обща цена :				16.930
N.32	Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения	м3	7.90000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0.00710	1.00	0.007*
	СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.07800	3.00	0.234
	о				0.241*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.05500	140.00	7.700
	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.05500	80.00	4.400
					12.100
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.63000	4.00	2.520
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.52000	4.00	6.080
					8.600
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.015*
	доп.р.механизация (%)		30.00000		3.630
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		6.020
	всичко преки				20.941*
	общо допълнителни р-ди				9.665*



	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	Обща цена :				30.610
N.33	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА	м3	5.30000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0.00740	1.00	0.007*
	СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.09200	3.00	0.276
					0.283*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.06100	140.00	8.540
	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.06100	80.00	4.880
					13.420
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.75000	4.00	3.000
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.89800	4.00	7.592
					10.592
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.017
	доп.р.механизация (%)		30.00000		4.026
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		7.414*
	всичко преки				24.295*
	общо допълнителни р-ди				11.457*
	Обща цена :				35.750
N.34	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	1.20000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.96600	4.00	3.864
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.705*
	всичко преки				3.864
	общо допълнителни р-ди				2.705*
	Обща цена :				6.570
N.35	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	13.20000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.43200	4.00	5.728
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		4.010*
	всичко преки				5.728
	общо допълнителни р-ди				4.010*
	Обща цена :				9.740
N.36	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	1.20000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВЕРИЖЕН БАГЕР	мсм	0.00570	580.00	3.306
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.992*
	всичко преки				3.306
	общо допълнителни р-ди				0.992*
	Обща цена :				4.300
N.37	НАТОВАРВАНЕ СТР. ПОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ СКАЛНИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	13.20000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВЕРИЖЕН БАГЕР	мсм	0.00710	580.00	4.118

ООД НАР МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.235*
	всичко преки				4.118
	общо допълнителни р-ди				1.235*
	Обща цена :				5.350
N.38	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ ПОЧВИ НА 1 КМ	м3	8.25000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.00580	280.00	1.624
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.487*
	всичко преки				1.624
	общо допълнителни р-ди				0.487*
	Обща цена :				2.110
N.39	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	6.95000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.00340	420.00	1.428
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.428*
	всичко преки				1.428
	общо допълнителни р-ди				0.428*
	Обща цена :				1.860
N.40	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	6.95000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.04500	4.00	4.180
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.926
	всичко преки				4.180
	общо допълнителни р-ди				2.926
	Обща цена :				7.110
N.41	РАЗРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	1.65000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.00410	420.00	1.722
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.517*
	всичко преки				1.722
	общо допълнителни р-ди				0.517*
	Обща цена :				2.240
N.42	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	3.95000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.26000	4.00	5.040
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		3.528
	всичко преки				5.040
	общо допълнителни р-ди				3.528
	Обща цена :				8.570
N.43	ТРАМБОВАНЕ НА ПОЧВИ	м3	48.85000		



	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ТРАМБОВКА	мсм	0.00730	80.00	0.584
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15000	4.00	0.600
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.175*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.420
	всичко преки				1.184
	общо допълнителни р-ди				0.595*
	Обща цена :				1.780
N.44	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	4.40000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.00000	10.00	10.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02100	280.00	5.880
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.600
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.764
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.492
	всичко преки				19.440
	общо допълнителни р-ди				4.856
	Обща цена :				24.300
N.45	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	10.35000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.00000	10.00	10.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02100	280.00	5.880
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.600
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.764
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.492
	всичко преки				19.440
	общо допълнителни р-ди				4.856
	Обща цена :				24.300
N.46	ТРАМБОВАНЕ НА НАСИП <<01-01-066>>	м3	12.45000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ОТ 4,1 ДО 6,7Т	мсм	0.00120	420.00	0.504
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.151*
	всичко преки				0.504
	общо допълнителни р-ди				0.151*
	Обща цена :				0.660
N.47	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ ID 200	м	20.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ ID 200	м	1.00000	30.00	30.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.00500	280.00	1.400
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.75000	4.00	3.000
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.75000	4.00	3.000
					6.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		1.800
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.420
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		4.200
	всичко преки				37.400
	общо допълнителни р-ди				6.420
	Обща цена :				43.820
N.48	Излитване на канал от полипропилен тръби ID200	м	20.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВОДА	м3	0.81000	2.00	1.620
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ПОМПА ЗА ВОДА	мсм	0.00190	120.00	0.228
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.06000	4.00	0.240
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.03000	4.00	0.120
					0.360
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.097*
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.068*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.252
	всичко преки				2.208
	общо допълнителни р-ди				0.418*
	Обща цена :				2.630

Съставил :.....
(Лютви Али - Управител "НАР" ООД)

Обособена позиция №1 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323, Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод по ул. "Албена", Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б»

Подобект: Водопровод по ул. "Албена"

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
	Водопровод по ул. "Албена"				
	строителни дейности				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	303,00	6,53	1978,59
2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	61,00	16,93	1032,73
3	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	40,00	42,87	1714,80
4	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	61,00	4,30	262,30
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>	м3	40,00	11,42	456,80
6	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО	м3	404,00	7,10	2868,40
7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	404,00	1,86	751,44
8	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	142,00	18,24	2590,08
9	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	142,00	6,05	859,10
10	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	148,00	15,83	2342,84
11	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	148,00	4,91	726,68
12	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	148,00	2,18	322,64
13	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	897,00	2,42	2170,74
14	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ РЕНД	бр.	2,00	26,52	53,04
15	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	3,00	33,41	100,23
	всичко строителни дейности				**18230,41**
	монтажни работи				
1	ДОСТАВКА ТРЪБИ РЕНД DN90 - 1 Mpa	м	314,00	7,80	2449,20
2	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1МРА	бр.	35,00	27,62	966,70
3	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1 МРа	бр.	1,00	30,16	30,16
4	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	м.	314,00	2,99	938,86

5	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	3,00	44,52	133,56
6	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф125/90 - 1 МРа	бр.	1,00	18,55	18,55
7	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА ПЕВП Ф90/10А 30ГР.	бр.	1,00	13,78	13,78
8	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/10А 90ГР.	бр.	2,00	21,20	42,40
9	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1МРА	бр.	3,00	12,72	38,16
10	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП ф125 - 1 МРа	бр.	1,00	106,00	106,00
11	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1МРА	бр.	3,00	15,69	47,07
12	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1МРА	бр.	1,00	127,20	127,20
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80	бр.	3,00	230,36	691,08
14	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1МРА	бр.	3,00	56,75	170,25
15	МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ. ф131/140 <<09-28-003>>	бр.	1,00	19,94	19,94
16	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф125ММ	бр.	1,00	79,58	79,58
17	Д-КА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТО-ЗАВАРЯЕМА МУФА PEHD DN90mm	бр.	2,00	42,00	84,00
18	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	314,00	1,57	492,98
19	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	100 м.	3,14	18,49	58,06
20	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108	м	314,00	0,97	304,58
	всичко монтажни работи				**6812,11**
	сградни водопвородни отклонениа - СВО				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	83,00	7,74	642,42
2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	56,00	16,93	948,08
3	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	1,00	4,30	4,30
4	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО	м3	84,00	7,10	596,40
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	84,00	1,86	156,24
6	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	51,60	18,24	941,18
7	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	51,60	6,05	312,18
8	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	13,00	15,83	205,79
9	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	13,00	4,91	63,83
10	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	13,00	2,18	28,34
11	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	33,00	5,78	190,74
12	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	22,00	1,86	40,92
13	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	м	128,00	4,50	576,00
14	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП	м	128,00	1,70	217,60

15	Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1''	бр.	16,00	35,73	571,68
16	Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1'' (БВ)	бр.	16,00	10,18	162,88
17	Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1'' (БВ)	бр.	48,00	7,88	378,24
18	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1''	бр.	16,00	72,11	1153,76
19	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1''	бр.	16,00	8,97	143,52
	всичко - СВО				**7334,10**
	ВПР за ул. "Албена"				**32 376,62**
	ПЕЧАЛБА - 5% в/у впр				**1 618,83**
	Непредвидени разходи - 3 % в/у впр				**971,30**
	ОБЩО :				**34 966,75**
	ДДС 20 %				**6 993,35**
	ВСИЧКО :				**41 960,10**

Участник :.....

/ Лютви Али - Управител на "НАР" ООД /

Подобект: Водопровод по ул. "Албена"

А Н А Л И З И

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>	м3	303.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.00183	420.00	0.769*
	ВЕРИЖЕН БАГЕР	мсм	0.00734	580.00	4.257*
					5.026*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.508*
	всичко преки				5.026*
	общо допълнителни р-ди				1.508*
	Обща цена :				6.530
N.2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	61.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.65500	4.00	6.620
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.83400	4.00	3.336
					9.956
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		6.969*
	всичко преки				9.956
	общо допълнителни р-ди				6.969*
	Обща цена :				16.930
N.3	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	40.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН С ПРОИЗВ. ДО 7,5М3/МИН	мсм	0.07500	140.00	10.500
	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.07500	80.00	6.000
					16.500
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.72000	4.00	6.880
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.43000	4.00	5.720
					12.600
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		4.950
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		8.820
	всичко преки				29.100
	общо допълнителни р-ди				13.770
	Обща цена :				42.870
N.4	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	61.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВЕРИЖЕН БАГЕР	мсм	0.00570	580.00	3.306
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.992*
	всичко преки				3.306
	общо допълнителни р-ди				0.992*

ООД НАРИ МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	Обща цена :				4.300
N.5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>>	м3	40.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.68000	4.00	6.720
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		4.704
	всичко преки				6.720
	общо допълнителни р-ди				4.704
	Обща цена :				11.420
N.6	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО	м3	404.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.01950	280.00	5.460
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.638
	всичко преки				5.460
	общо допълнителни р-ди				1.638
	Обща цена :				7.100
N.7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	404.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.00340	420.00	1.428
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.428*
	всичко преки				1.428
	общо допълнителни р-ди				0.428*
	Обща цена :				1.860
N.8	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	142.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.00000	10.00	10.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02100	280.00	5.880
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.600
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.764
	всичко преки				15.880
	общо допълнителни р-ди				2.364
	Обща цена :				18.240
N.9	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	142.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.492
	всичко преки				3.560
	общо допълнителни р-ди				2.492
	Обща цена :				6.050
N.10	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	148.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
			р.н.	цена	ст-ст
	БАЛАСТРА	м3	1.00000	7.00	7.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02310	280.00	6.468
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.420
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.940*
	всичко преки				13.468
	общо допълнителни р-ди				2.360*
	Обща цена :				15.830
N.11	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	148.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ	мсм	0.01050	360.00	3.780
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.134
	всичко преки				3.780
	общо допълнителни р-ди				1.134
	Обща цена :				4.910
N.12	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	148.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ТРАМБОВКА	мсм	0.00850	80.00	0.680
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.19000	4.00	0.760
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.204
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.532
	всичко преки				1.440
	общо допълнителни р-ди				0.736
	Обща цена :				2.180
N.13	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	897.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БОЛТОВЕ	кг	0.02000	2.00	0.040
	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.00105	140.00	0.147
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.00085	140.00	0.119
	ТАЛПИ	м3	0.00155	180.00	0.279
					0.585
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.07510	4.00	0.300*
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.18900	4.00	0.756
					1.056*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.035*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.740*
	всичко преки				1.641*
	общо допълнителни р-ди				0.775*
	Обща цена :				2.420
N.14	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	бр.	2.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.00120	140.00	0.168
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00180	140.00	0.252
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	23.00000	0.50	11.500

ООД НАР МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.10000	14.00	1.400
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.00500	5.00	0.025
	ВОДА	м3	0.03000	2.00	0.060
	ПИРОНИ	кг	0.04100	4.00	0.164
	ПЯСЪК	м3	0.07000	10.00	0.700
					14.269
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.57700	4.00	2.308
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.09800	4.00	4.392
					6.700
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.856*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		4.690
	всичко преки				20.969
	общо допълнителни р-ди				5.546*
	Обща цена :				26.520
N.15	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	3.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.16000	14.00	2.240
	БИТУМ	кг	0.61000	1.20	0.732
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.00140	140.00	0.196
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.03000	5.00	0.150
	ПЯСЪК	м3	0.27000	10.00	2.700
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8.00000	0.50	4.000
	ВОДА	м3	0.01000	2.00	0.020
	БРАШНО КАМЕННО	кг	0.78000	1.50	1.170
	СТОМАНА БЕТОННА	кг	3.35000	0.50	1.675
	ДЪРВА	кг	0.51000	1.50	0.765
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00150	140.00	0.210
	ПИРОНИ	кг	0.06000	4.00	0.240
					14.098
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.07600	4.00	4.304
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.23600	4.00	4.944
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.40400	4.00	1.616
					10.864
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.846*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		7.605*
	всичко преки				24.962
	общо допълнителни р-ди				8.451*
	Обща цена :				33.410
N.16	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1 MPa	м	314.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ТРЪБА PEHD DN90 - 1 MPa	м	1.00000	7.00	7.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.00105	280.00	0.294
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.420
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.088*
	всичко преки				7.294
	общо допълнителни р-ди				0.508*
	Обща цена :				7.800
N.17	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	35.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				



	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
			р.н.	цена	ст-ст
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0.06700	80.00	5.360
	ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ	мсм	0.06700	40.00	2.680
					8.040
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.38100	4.00	5.524
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.14400	4.00	4.576
					10.100
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		2.412
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		7.070
	всичко преки				18.140
	общо допълнителни р-ди				9.482
	Обща цена :				27.620
N.18	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1 MPa	бр.	1.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0.07500	80.00	6.000
	ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ	мсм	0.07500	40.00	3.000
					9.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.52000	4.00	6.080
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.19500	4.00	4.780
					10.860
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		2.700
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		7.602
	всичко преки				19.860
	общо допълнителни р-ди				10.302
	Обща цена :				30.160
N.19	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	м	314.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.22000	4.00	0.880
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.22000	4.00	0.880
					1.760
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		1.232
	всичко преки				1.760
	общо допълнителни р-ди				1.232
	Обща цена :				2.990
N.20	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	3.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	1.00000	42.00	42.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		2.520
	всичко преки				42.000
	общо допълнителни р-ди				2.520
	Обща цена :				44.520
N.21	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф125/90 - 1 MPa	бр.	1.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф125/90 - 1 MPa	бр.	1.00000	17.50	17.500
	ДОП.РАЗХОДИ:				

С О Д НАР МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	доп.р.материали (%)		6.00000		1.050
	всичко преки				17.500
	общо допълнителни р-ди				1.050
	Обща цена :				18.550
N.22	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА ПЕВП Ф90/10А 30ГР.	бр.	1.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЗАВАРЯЕМА ДЪГА ПЕВП Ф90/10А 30ГР.	бр.	1.00000	13.00	13.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.780
	всичко преки				13.000
	общо допълнителни р-ди				0.780
	Обща цена :				13.780
N.23	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/10А 90ГР.	бр.	2.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/10А 90ГР.	бр.	1.00000	20.00	20.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		1.200
	всичко преки				20.000
	общо допълнителни р-ди				1.200
	Обща цена :				21.200
N.24	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1МРА	бр.	3.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1МРА	бр.	1.00000	12.00	12.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.720
	всичко преки				12.000
	общо допълнителни р-ди				0.720
	Обща цена :				12.720
N.25	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП ф125 - 1 МРа	бр.	1.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП ф125 - 1 МРа	бр.	1.00000	100.00	100.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		6.000
	всичко преки				100.000
	общо допълнителни р-ди				6.000
	Обща цена :				106.000
N.26	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1МРА	бр.	3.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1МРА	бр.	1.00000	14.80	14.800
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.888
	всичко преки				14.800
	общо допълнителни р-ди				0.888
	Обща цена :				15.690
N.27	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1МРА	бр.	1.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				



	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
			р.н.	цена	ст-ст
	ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1МРА	бр.	1.00000	120.00	120.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		7.200
	всичко преки				120.000
	общо допълнителни р-ди				7.200
	Обща цена :				127.200
N.28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80	бр.	3.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМПЛЕКТ ПХ ДУ80	бр.	1.00000	200.00	200.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.35000	4.00	5.400
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.35000	4.00	5.400
					10.800
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		12.000
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		7.560
	всичко преки				210.800
	общо допълнителни р-ди				19.560
	Обща цена :				230.360
N.29	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1МРА	бр.	3.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМПЛЕКТ М-ЛИ ЗА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1МРА	бр.	1.00000	40.00	40.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.11000	4.00	8.440
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		2.400
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		5.908
	всичко преки				48.440
	общо допълнителни р-ди				8.308
	Обща цена :				56.750
N.30	МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ. ф131/140 <<09-28-003>>	бр.	1.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БЕЗИР	кг	0.01400	3.00	0.042
	ГРАФИТ	кг	0.02000	5.00	0.100
	МАСЛО МАШИННО	кг	0.02000	4.00	0.080
	МИНИУМ	кг	0.03800	5.00	0.190
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.27000	4.00	1.080
					1.492
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст	ч.ч.	2.70000	4.00	10.800
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.090*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		7.560
	всичко преки				12.292
	общо допълнителни р-ди				7.649*
	Обща цена :				19.940
N.31	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф125ММ	бр.	1.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМПЛЕКТ М-ЛИ ЗА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф125ММ	бр.	1.00000	60.00	60.000
	ТРУД :				

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.35000	4.00	9.400
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		3.600
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		6.580
	всичко преки				69.400
	общо допълнителни р-ди				10.180
	Обща цена :				79.580
N.32	Д-КА И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТО-ЗАВАРЯЕМА МУФА PEHD DN90mm	бр.	2.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛЕКТО-ЗАВАРЯЕМА МУФА PEHD DN90mm	бр.	1.00000	35.00	35.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.36000	4.00	1.440
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.36000	4.00	1.440
					2.880
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		2.100
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.016
	всичко преки				37.880
	общо допълнителни р-ди				4.116
	Обща цена :				42.000
N.33	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	314.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	1.00000	1.00	1.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.07500	4.00	0.300
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.060
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.210
	всичко преки				1.300
	общо допълнителни р-ди				0.270
	Обща цена :				1.570
N.34	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	100 м.	3.14000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВАР ХЛОРНА	кг	0.04000	2.50	0.100
	ВОДА	м3	2.00000	2.00	4.000
					4.100
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.52000	4.00	2.080
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.56000	4.00	6.240
					8.320
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.246
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		5.824
	всичко преки				12.420
	общо допълнителни р-ди				6.070
	Обща цена :				18.490
N.35	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100/108	м	314.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КИСЛОРОД	м3	0.05000	1.00	0.050
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.00080	4.00	0.003*
	КАРБИД	кг	0.03500	3.00	0.105



	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
					0.158*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.11800	4.00	0.472
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.010*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.330*
	всичко преки				0.630*
	общо допълнителни р-ди				0.340*
	Обща цена :				0.970
N.36	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-028>>	м3	83.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.00201	420.00	0.844*
	ВЕРИЖЕН БАГЕР	мсм	0.00881	580.00	5.110*
					5.954
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.786*
	всичко преки				5.954
	общо допълнителни р-ди				1.786*
	Обща цена :				7.740
N.37	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	56.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.65500	4.00	6.620
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.83400	4.00	3.336
					9.956
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		6.969*
	всичко преки				9.956
	общо допълнителни р-ди				6.969*
	Обща цена :				16.930
N.38	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	1.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВЕРИЖЕН БАГЕР	мсм	0.00570	580.00	3.306
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.992*
	всичко преки				3.306
	общо допълнителни р-ди				0.992*
	Обща цена :				4.300
N.39	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО	м3	84.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.01950	280.00	5.460
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.638
	всичко преки				5.460
	общо допълнителни р-ди				1.638
	Обща цена :				7.100
N.40	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	84.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.00340	420.00	1.428

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.428*
	всичко преки				1.428
	общо допълнителни р-ди				0.428*
	Обща цена :				1.860
N.41	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	51.60000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.00000	10.00	10.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02100	280.00	5.880
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.600
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.764
	всичко преки				15.880
	общо допълнителни р-ди				2.364
	Обща цена :				18.240
N.42	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	51.60000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.492
	всичко преки				3.560
	общо допълнителни р-ди				2.492
	Обща цена :				6.050
N.43	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	13.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БАЛАСТРА	м3	1.00000	7.00	7.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02310	280.00	6.468
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.420
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.940*
	всичко преки				13.468
	общо допълнителни р-ди				2.360*
	Обща цена :				15.830
N.44	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОП С БАЛАСТРА	м3	13.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ	мсм	0.01050	360.00	3.780
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.134
	всичко преки				3.780
	общо допълнителни р-ди				1.134
	Обща цена :				4.910
N.45	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	13.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ТРАМБОВКА	мсм	0.00850	80.00	0.680
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.19000	4.00	0.760

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.204
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.532
	всичко преки				1.440
	общо допълнителни р-ди				0.736
	Обща цена :				2.180
N.46	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>	м3	33.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.85000	4.00	3.400
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.380
	всичко преки				3.400
	общо допълнителни р-ди				2.380
	Обща цена :				5.780
N.47	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ <<01-04-063>>	м3	22.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.00340	420.00	1.428
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.428*
	всичко преки				1.428
	общо допълнителни р-ди				0.428*
	Обща цена :				1.860
N.48	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	м	128.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ТРЪБА ПЕВП Ф32/10А	м	1.00000	4.25	4.250
	ДОП.РАЗХОДИ.				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.255
	всичко преки				4.250
	общо допълнителни р-ди				0.255
	Обща цена :				4.500
N.49	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП	м	128.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	4.00	1.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.700
	всичко преки				1.000
	общо допълнителни р-ди				0.700
	Обща цена :				1.700
N.50	Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1"	бр.	16.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1"	бр.	1.00000	28.00	28.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		1.680
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.492
	всичко преки				31.560
	общо допълнителни р-ди				4.172

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	Обща цена :				35.730
N.51	Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр.	16.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр.	1.00000	8.00	8.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25000	4.00	1.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.480
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.700
	всичко преки				9.000
	общо допълнителни р-ди				1.180
	Обща цена :				10.180
N.52	Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)	бр.	48.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)	бр.	1.00000	6.00	6.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.22400	4.00	0.896
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.360
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.627*
	всичко преки				6.896
	общо допълнителни р-ди				0.987*
	Обща цена :				7.880
N.53	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	16.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМПЛЕКТ ТРОТОАР.КРАН С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	1.00000	50.00	50.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.56000	4.00	6.240
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.25000	4.00	5.000
					11.240
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		3.000
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		7.868
	всичко преки				61.240
	общо допълнителни р-ди				10.868
	Обща цена :				72.110
N.54	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	бр.	16.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	бр.	1.00000	7.20	7.200
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.19700	4.00	0.788
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.432
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.552*
	всичко преки				7.988
	общо допълнителни р-ди				0.984*
	Обща цена :				8.970

Съставил :.....

(Лютви Али - Управител "НАР" ООД)

Обособена позиция №1 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Миньорска" и ул. "Албена", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Миньорска" о.т.305 до о.т.323, Водопровод по ул."Миньорска" пр.т.Б18 до пр.т.Б19, Канализация по ул. "Миньорска" Клон 80, Водопровод по ул. "Албена", Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б»

Подобект: Канализация по ул. "Албена" Клон 65,Клон 79А, Клон 79Б

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
	Канализационна мрежа ул. "Албена" - КЛОН 65				
	Земни работи				
1	ИЗКОП С ШИР. НА 1.20М. ДЪЛБ. 0-2М ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН - машинно	м3	309,66	5,48	1696,94
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	132,17	16,93	2237,64
3	ИЗКОП С ШИР.НАД 1.20М, ДЪЛБ.0-2М СКАЛНИ ПОЧВИ МАШИННО С КЪРТАЧ	м3	235,93	13,65	3220,44
4	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.0-2М) СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧНО С КЪРТАЧ	м3	58,98	26,83	1582,43
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	132,71	6,57	871,90
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	58,98	9,74	574,47
7	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МАШИННО	м3	434,04	4,17	1809,95
8	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	186,02	7,11	1322,60
9	ТРАМБОВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	620,06	1,78	1103,71
10	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	737,28	2,67	1968,54
11	ПРЕВОЗ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	737,28	6,37	4696,47
12	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	737,28	1,86	1371,34
13	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА5КМ	м3	620,06	6,37	3949,78
14	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	620,06	2,67	1655,56
15	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА 2КМ	м3	620,06	2,73	1692,76
	всичко земни работи				**29754,54**
	Бетонови работи				
1	БЕТОН КЛАС В15 ЗА СТЕНИ И ПЛОЧИ	м3	2,00	164,80	329,60
2	ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	2,00	11,69	23,38
	всичко бетонови работи				**352,98**
	Армировъчни работи				

НАП МОМЧИЛГРАД

1	МЕТАЛНИ СТЪПАЛА N18	бр.	20,00	4,20	84,00
	всичко армировъчни работи				**84,00**
	Канализационни работи				
1	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	16,75	24,30	407,03
2	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	60,95	24,30	1481,09
3	Д-КА ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 400/347 SN8	м	197,00	60,88	11993,36
4	ПОЛАГАНЕ в КАНАЛ DN 400/348	м	197,00	24,89	4903,33
5	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ НА ПЛЪТНОСТ ДУ 426 ММ	м	197,00	2,15	423,55
6	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 2М	бр.	4,00	1106,00	4424,00
	всичко канализационни работи				**23632,35**
	Сградни канализационни отклонения				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	56,40	7,60	428,64
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	3,00	16,93	50,79
3	Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения	м3	23,70	30,61	725,46
4	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА	м3	15,90	35,75	568,43
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	3,60	6,57	23,65
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	39,60	9,74	385,70
7	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	3,60	4,30	15,48
8	НАТОВАРВАНЕ СТР. ПОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ СКАЛНИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	39,60	5,35	211,86
9	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ ПОЧВИ НА 1 КМ	м3	24,75	2,11	52,22
10	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	17,85	1,86	33,20
11	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	17,85	7,11	126,91
12	РАЗРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	4,95	2,24	11,09
13	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	11,85	8,57	101,55
14	ТРАМБОВАНЕ НА ПОЧВИ	м3	146,55	1,78	260,86
15	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	13,20	24,30	320,76
16	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	31,05	24,30	754,52
17	ТРАМБОВАНЕ НА НАСИП <<01-01-066>>	м3	37,35	0,66	24,65
18	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ ID 200	м	60,00	43,82	2629,20
19	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200	м	60,00	2,63	157,80
	всичко сградни канализационни отклонения				**6882,77**
	ВСИЧКО КЛОН 65				**60706,64**
	Канализационна мрежа КЛОН 79 А				
	Земни работи				
1	ИЗКОП С ШИР. НА 1.20М. ДЪЛБ. 0-2М ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН - машинно	м3	191,21	5,48	1047,83

2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	81,94	16,93	1387,24
3	ИЗКОП С ШИР.НАД 1.20М, ДЪЛБ.0-2М СКАЛНИ ПОЧВИ МАШИННО С КЪРТАЧ	м3	145,70	13,65	1988,81
4	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.0-2М) СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧНО С КЪРТАЧ	м3	36,43	26,83	977,42
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	81,94	6,57	538,35
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	36,43	9,74	354,83
7	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МАШИННО	м3	267,51	4,17	1115,52
8	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	114,65	7,11	815,16
9	ТРАМБОВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	382,16	1,78	680,24
10	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	455,25	2,67	1215,52
11	ПРЕВОЗ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	455,25	6,37	2899,94
12	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	455,25	1,86	846,77
13	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА5КМ	м3	382,16	6,37	2434,36
14	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	382,16	2,67	1020,37
15	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА 2КМ	м3	382,16	2,73	1043,30
	всичко земни работи				**18365,64**
	Бетонови работи				
1	БЕТОН КЛАС В15 ЗА СТЕНИ И ПЛОЧИ	м3	1,50	164,80	247,20
2	ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	1,50	11,69	17,54
	всичко бетонови работи				**264,74**
	Армировъчни работи				
1	МЕТАЛНИ СТЪПАЛА N18	бр.	15,00	4,20	63,00
	всичко армировъчни работи				**63,00**
	Канализационни работи				
1	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	16,32	24,30	396,58
2	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	41,21	24,30	1001,40
3	Д-КА ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 400/347 SN8	м	102,00	60,88	6209,76
4	ПОЛАГАНЕ КАНАЛ DN 400/348	м	102,00	24,89	2538,78
5	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ НА ПЛЪТНОСТ ДУ 426 ММ	м	102,00	2,15	219,30
6	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 2М	бр.	3,00	1106,00	3318,00
	всичко канализационни работи				**13683,82**
	Разваляне и възстановяване на настилки				
1	РЯЗАНЕ И РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	20,00	9,96	199,20
2	НАСТИЛКА ОТ БИТУМИЗИРАН ТРОШЕН КАМЪК ДЕБ. 8см	м2	20,00	30,52	610,40



3	АСФАЛТОБЕТОН - НЕПЛ. СМЕС ЗА ДОЛ. ПЛАСТ ДЕБ. 4см	м2	20,00	19,45	389,00
4	АСФАЛТОБЕТОН - ПЛ. СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ ДЕБ. 4 см	м2	20,00	21,49	429,80
5	НАПРАВА ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА ДЕБ. 40СМ ЗА ПЪТНИ НАСТИЛКИ	100 м2	0,08	716,18	57,29
	всичко разваляне и възстановяване на настилки				**1685,69**
	Сградни канализационни отклонения				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	37,60	7,60	285,76
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	2,00	16,93	33,86
3	Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения	м3	15,80	30,61	483,64
4	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА	м3	10,60	35,75	378,95
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	2,40	6,57	15,77
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	26,40	9,74	257,14
7	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	2,40	4,30	10,32
8	НАТОВАРВАНЕ СТР. ПОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ СКАЛНИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	26,40	5,35	141,24
9	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ ПОЧВИ НА 1 КМ	м3	16,50	2,11	34,82
10	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	11,90	1,86	22,13
11	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	11,90	7,11	84,61
12	РАЗРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	3,30	2,24	7,39
13	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	7,90	8,57	67,70
14	ТРАМБОВАНЕ НА ПОЧВИ	м3	97,70	1,78	173,91
15	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	8,80	24,30	213,84
16	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	20,70	24,30	503,01
17	ТРАМБОВАНЕ НА НАСИП <<01-01-066>>	м3	24,90	0,66	16,43
18	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ ID 200	м	40,00	43,82	1752,80
19	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200	м	40,00	2,63	105,20
	всичко сградни канализационни отклонения				**4588,52**
	ВСИЧКО КЛОН 79 А				**38651,41**
	Канализационна мрежа КЛОН 79 Б				
	Земни работи				
1	ИЗКОП С ШИР. НА 1.20М. ДЪЛБ. 0-2М ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН - машинно	м3	82,81	5,48	453,80
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	35,49	16,93	600,85
3	ИЗКОП С ШИР.НАД 1.20М, ДЪЛБ.0-2М СКАЛНИ ПОЧВИ МАШИННО С КЪРТАЧ	м3	63,09	13,65	861,18
4	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.0-2М) СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧНО С КЪРТАЧ	м3	15,77	26,83	423,11

ООД НАП МОМЧИЛГРАД

5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	35,49	6,57	233,17
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	15,77	9,74	153,60
7	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МАШИННО	м3	115,54	4,17	481,80
8	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	49,52	7,11	352,09
9	ТРАМБОВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	165,06	1,78	293,81
10	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	197,16	2,67	526,42
11	ПРЕВОЗ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	197,16	6,37	1255,91
12	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	197,16	1,86	366,72
13	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА5КМ	м3	165,06	6,37	1051,43
14	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	165,06	2,67	440,71
15	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА 2КМ	м3	165,06	2,73	450,61
	всичко земни работи				**7945,20**
	Бетонови работи				
1	БЕТОН КЛАС В15 ЗА СТЕНИ И ПЛОЧИ	м3	0,50	164,80	82,40
2	ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	0,50	11,69	5,85
	всичко бетонови работи				**88,25**
	Армировъчни работи				
1	МЕТАЛНИ СТЪПАЛА N18	бр.	5,00	4,20	21,00
	всичко армировъчни работи				**21,00**
	Канализационни работи				
1	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	4,30	24,30	104,49
2	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	17,80	24,30	432,54
3	Д-КА ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 400/347 SN8	м	50,00	60,88	3044,00
4	ПОЛАГАНЕ КАНАЛ DN 400/348	м	50,00	24,89	1244,50
5	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ НА ПЛЪТНОСТ ДУ 426 ММ	м	50,00	2,15	107,50
6	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 2М	бр.	1,00	1106,00	1106,00
	всичко канализационни работи				**6039,03**
	Разваляне и възстановяване на настилки				
1	РЯЗАНЕ И РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	10,00	9,96	99,60
2	НАСТИЛКА ОТ БИТУМИЗИРАН ТРОШЕН КАМЪК ДЕБ. 8см	м2	10,00	30,52	305,20
3	АСФАЛТОБЕТОН - НЕПЛ. СМЕС ЗА ДОЛ. ПЛАСТ ДЕБ. 4см	м2	10,00	19,45	194,50
4	АСФАЛТОБЕТОН - ПЛ. СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ ДЕБ. 4 см	м2	10,00	21,49	214,90
5	НАПРАВА ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА ДЕБ. 40СМ ЗА ПЪТНИ НАСТИЛКИ	100 м2	0,04	716,18	28,65
	всичко разваляне и възстановяване на настилки				**842,85**

	Сградни канализационни отклонения				
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	18,80	7,60	142,88
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	1,00	16,93	16,93
3	Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения	м3	7,90	30,61	241,82
4	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВА	м3	5,30	35,75	189,48
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	1,20	6,57	7,88
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	13,20	9,74	128,57
7	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	1,20	4,30	5,16
8	НАТОВАРВАНЕ СТР. ПОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ СКАЛНИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	13,20	5,35	70,62
9	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ ПОЧВИ НА 1 КМ	м3	8,25	2,11	17,41
10	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	5,95	1,86	11,07
11	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	5,95	7,11	42,30
12	РАЗРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	1,65	2,24	3,70
13	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	3,95	8,57	33,85
14	ТРАМБОВАНЕ НА ПОЧВИ	м3	48,85	1,78	86,95
15	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	4,40	24,30	106,92
16	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	10,35	24,30	251,51
17	ТРАМБОВАНЕ НА НАСИП <<01-01-066>>	м3	12,45	0,66	8,22
18	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ ID 200	м	20,00	43,82	876,40
19	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200	м	20,00	2,63	52,60
	всичко сградни канализационни отклонения				**2294,26**
	ВСИЧКО КЛОН 79 Б				**17230,59**
	ВПР за канализаци по ул. "Албена"				**116 588,64**
	ПЕЧАЛБА - 5% в/у впр				**5 829,43**
	Непредвидени разходи - 3 % в/у впр				**3 497,66**
	ОБЩО :				**125 915,73**
	ДДС 20 %				**25 183,15**
	ВСИЧКО :				**151 098,88**

Участник :.....

/ Лютви Али - Управител на "НАР" ООД /

Подобект: Канлазиация по ул. "Албена" Клон 65, Клон79А, Клон79Б

А Н А Л И З И

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.1	ИЗКОП С ШИР. НА 1.20М. ДЪЛБ. 0-2М ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН - машинно	м3	309.66000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ	мсм	0.01170	360.00	4.212
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.264*
	всичко преки				4.212
	общо допълнителни р-ди				1.264*
	Обща цена :				5.480
N.2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН H=или<2М	м3	132.17000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.65500	4.00	6.620
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.83400	4.00	3.336
	ДОП.РАЗХОДИ:				9.956
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		6.969*
	всичко преки				9.956
	общо допълнителни р-ди				6.969*
	Обща цена :				16.930
N.3	ИЗКОП С ШИР.НАД 1.20М. ДЪЛБ.0-2М СКАЛНИ ПОЧВИ МАШИННО С КЪРТАЧ	м3	235.93000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КАНАЛОКОПАТЕЛ	мсм	0.00875	1 200.00	10.500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		3.150
	всичко преки				10.500
	общо допълнителни р-ди				3.150
	Обща цена :				13.650
N.4	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.0-2М) СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧНО С КЪРТАЧ	м3	58.98000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0.00500	1.00	0.005
	СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.06400	3.00	0.192
					0.197
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.04700	140.00	6.580
	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.04700	80.00	3.760
					10.340
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.54070	4.00	2.163*
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.39800	4.00	5.592
					7.755*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.012*
	доп.р.механизация (%)		30.00000		3.102

ОБД НАП МФМЧИЛГРАД

64

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		5.428*
	всичко преки				18.292*
	общо допълнителни р-ди				8.542*
	Обща цена :				26.830
N.5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	132.71000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.96600	4.00	3.864
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.705*
	всичко преки				3.864
	общо допълнителни р-ди				2.705*
	Обща цена :				6.570
N.6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ -	м3	58.98000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.43200	4.00	5.728
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		4.010*
	всичко преки				5.728
	общо допълнителни р-ди				4.010*
	Обща цена :				9.740
N.7	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МАШИННО	м3	434.04000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.00890	360.00	3.204
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.961*
	всичко преки				3.204
	общо допълнителни р-ди				0.961*
	Обща цена :				4.170
N.8	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	186.02000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.04500	4.00	4.180
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.926
	всичко преки				4.180
	общо допълнителни р-ди				2.926
	Обща цена :				7.110
N.9	ТРАМБОВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	620.06000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТРАМБОВКА		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	мсм	0.00730	80.00	0.584
	РАБОТНИК - I ст.				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.15000	4.00	0.600
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.175*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.420
	всичко преки				1.184
	общо допълнителни р-ди				0.595*
	Обща цена :				1.780

НАР
МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.10	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	737.28000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ	мсм	0.00570	360.00	2.052
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.616*
	всичко преки				2.052
	общо допълнителни р-ди				0.616*
	Обща цена :				2.670
N.11	ПРЕВОЗ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	737.28000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.01750	280.00	4.900
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.470
	всичко преки				4.900
	общо допълнителни р-ди				1.470
	Обща цена :				6.370
N.12	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	737.28000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.00340	420.00	1.428
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.428*
	всичко преки				1.428
	общо допълнителни р-ди				0.428*
	Обща цена :				1.860
N.13	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА5КМ	м3	620.06000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.01750	280.00	4.900
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.470
	всичко преки				4.900
	общо допълнителни р-ди				1.470
	Обща цена :				6.370
N.14	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	620.06000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ	мсм	0.00570	360.00	2.052
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.616*
	всичко преки				2.052
	общо допълнителни р-ди				0.616*
	Обща цена :				2.670
N.15	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА 2КМ	м3	620.06000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.00750	280.00	2.100
	ДОП.РАЗХОДИ:				

ООД НАР МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.630
	всичко преки				2.100
	общо допълнителни р-ди				0.630
	Обща цена :				2.730
N.16	БЕТОН КЛАС В15 ЗА СТЕНИ И ПЛОЧИ	м3	2.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БЕТОН В15	м3	1.00000	142.00	142.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.21000	4.00	4.840
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
					8.400
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		8.520
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		5.880
	всичко преки				150.400
	общо допълнителни р-ди				14.400
	Обща цена :				164.800
N.17	ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	2.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БЕТОНОВОЗ	мсм	0.01450	620.00	8.990
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		2.697
	всичко преки				8.990
	общо допълнителни р-ди				2.697
	Обща цена :				11.690
N.18	МЕТАЛНИ СТЪПАЛА N18	бр.	20.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	МЕТАЛНО СТЪПАЛО N18	бр.	1.00000	3.00	3.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15000	4.00	0.600
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.180
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.420
	всичко преки				3.600
	общо допълнителни р-ди				0.600
	Обща цена :				4.200
N.19	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	16.75000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.00000	10.00	10.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02100	280.00	5.880
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.600
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.764
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.492
	всичко преки				19.440
	общо допълнителни р-ди				4.856
	Обща цена :				24.300

СОД НАР МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.20	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	60.95000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.00000	10.00	10.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02100	280.00	5.880
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.600
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.764
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.492
	всичко преки				19.440
	общо допълнителни р-ди				4.856
	Обща цена :				24.300
N.21	Д-КА ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 400/347 SN8	м	197.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 400/347 SN8	м	1.00000	54.00	54.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.01000	280.00	2.800
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		3.240
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.840
	всичко преки				56.800
	общо допълнителни р-ди				4.080
	Обща цена :				60.880
N.22	ПОЛАГАНЕ в КАНАЛ DN 400/348	м	197.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	АВТОКРАН ДО 3 ТОНА	мсм	0.01350	380.00	5.130
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.41000	4.00	5.640
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.27000	4.00	5.080
					10.720
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.539
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		7.504
	всичко преки				15.850
	общо допълнителни р-ди				9.043
	Обща цена :				24.890
N.23	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ НА ПЛЪТНОСТ ДУ 426 ММ	м	197.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВОДА	м3	0.15840	2.00	0.317*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ПОМПА ЗА ВОДА	мсм	0.00380	120.00	0.456
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.12000	4.00	0.480
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.06000	4.00	0.240
					0.720
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.019
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.137*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.504
	всичко преки				1.493*

ООД НАР ЮМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	общо допълнителни р-ди				0.660*
	Обща цена :				2.150
N.24	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 2М	бр.	4.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОНУС ДОЛЕН	бр.	1.00000	160.00	160.000
	ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ)	бр.	1.00000	140.00	140.000
	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.09400	150.00	14.100
	ПЯСЪК	м3	0.34000	10.00	3.400
	КОНУС ГОРЕН	бр.	1.00000	160.00	160.000
	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	60.00000	0.40	24.000
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.23000	14.00	3.220
	ВОДА	м3	0.09000	2.00	0.180
	КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60 СМ	бр.	1.00000	280.00	280.000
					784.900
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОКРАН 3Т	мсм	0.33300	380.00	126.540
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4.42300	4.00	17.692
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	3.16400	4.00	12.656
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.51600	4.00	34.064
					64.412
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		47.094
	доп.р.механизация (%)		30.00000		37.962
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		45.088*
	всичко преки				975.852
	общо допълнителни р-ди				130.144*
	Обща цена :				1 106.000
N.25	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	56.40000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВЕРИЖЕН БАГЕР	мсм	0.00201	580.00	1.166*
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.01114	420.00	4.679*
					5.845*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.753*
	всичко преки				5.845*
	общо допълнителни р-ди				1.753*
	Обща цена :				7.600
N.26	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	3.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.65500	4.00	6.620
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.83400	4.00	3.336
					9.956
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		6.969*
	всичко преки				9.956
	общо допълнителни р-ди				6.969*
	Обща цена :				16.930
N.27	Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения	м3	23.70000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст

ООД НАР МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0.00710	1.00	0.007*
	СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.07800	3.00	0.234
					0.241*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.05500	140.00	7.700
	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.05500	80.00	4.400
					12.100
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.63000	4.00	2.520
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.52000	4.00	6.080
					8.600
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.015*
	доп.р.механизация (%)		30.00000		3.630
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		6.020
	всичко преки				20.941*
	общо допълнителни р-ди				9.665*
	Обща цена :				30.610
N.28	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВ	м3	15.90000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0.00740	1.00	0.007*
	СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.09200	3.00	0.276
					0,283*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.06100	140.00	8.540
	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.06100	80.00	4.880
					13.420
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.75000	4.00	3.000
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.89800	4.00	7.592
					10.592
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.017
	доп.р.механизация (%)		30.00000		4.026
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		7.414*
	всичко преки				24.295*
	общо допълнителни р-ди				11.457*
	Обща цена :				35.750
N.29	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	3.60000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.96600	4.00	3.864
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.705*
	всичко преки				3,864
	общо допълнителни р-ди				2.705*
	Обща цена :				6.570
N.30	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ -	м3	39.60000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.43200	4.00	5.728
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		4.010*
	всичко преки				5.728
	общо допълнителни р-ди				4.010*
	Обща цена :				9.740

ООД НАР МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.31	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	3.60000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВЕРИЖЕН БАГЕР	мсм	0.00570	580.00	3.306
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.992*
	всичко преки				3.306
	общо допълнителни р-ди				0.992*
	Обща цена :				4.300
N.32	НАТОВАРВАНЕ СТР. ПОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ СКАЛНИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	39.60000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВЕРИЖЕН БАГЕР	мсм	0.00710	580.00	4.118
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.235*
	всичко преки				4.118
	общо допълнителни р-ди				1.235*
	Обща цена :				5.350
N.33	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ ПОЧВИ НА 1 КМ	м3	24.75000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.00580	280.00	1.624
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.487*
	всичко преки				1.624
	общо допълнителни р-ди				0.487*
	Обща цена :				2.110
N.34	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	17.85000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.00340	420.00	1.428
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.428*
	всичко преки				1.428
	общо допълнителни р-ди				0.428*
	Обща цена :				1.860
N.35	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	17.85000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.04500	4.00	4.180
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.926
	всичко преки				4.180
	общо допълнителни р-ди				2.926
	Обща цена :				7.110
N.36	РАЗРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	4.95000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.00410	420.00	1.722
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.517*

ООД НАМ МОМЧИЛГРАД

44

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	всичко преки				1.722
	общо допълнителни р-ди				0.517*
	Обща цена :				2.240
N.37	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	11.85000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.26000	4.00	5.040
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		3.528
	всичко преки				5.040
	общо допълнителни р-ди				3.528
	Обща цена :				8.570
N.38	ТРАМБОВАНЕ НА ПОЧВИ	м3	146.55000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ТРАМБОВКА	мсм	0.00730	80.00	0.584
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15000	4.00	0.600
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.175*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.420
	всичко преки				1.184
	общо допълнителни р-ди				0.595*
	Обща цена :				1.780
N.39	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	13.20000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.00000	10.00	10.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02100	280.00	5.880
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.600
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.764
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.492
	всичко преки				19.440
	общо допълнителни р-ди				4.856
	Обща цена :				24.300
N.40	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	31.05000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.00000	10.00	10.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02100	280.00	5.880
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.600
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.764
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.492
	всичко преки				19.440
	общо допълнителни р-ди				4.856
	Обща цена :				24.300

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.41	ТРАМБОВАНЕ НА НАСИП <<01-01-066>>	м3	37.35000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ОТ 4,1 ДО 6,7Т	мсм	0.00120	420.00	0.504
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.151*
	всичко преки				0.504
	общо допълнителни р-ди				0.151*
	Обща цена :				0.660
N.42	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ ID 200	м	60.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ ID 200	м	1.00000	30.00	30.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.00500	280.00	1.400
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.75000	4.00	3.000
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.75000	4.00	3.000
					6.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		1.800
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.420
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		4.200
	всичко преки				37.400
	общо допълнителни р-ди				6.420
	Обща цена :				43.820
N.43	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200	м	60.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВОДА	м3	0.81000	2.00	1.620
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ПОМПА ЗА ВОДА	мсм	0.00190	120.00	0.228
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.06000	4.00	0.240
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.03000	4.00	0.120
					0.360
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.097*
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.068*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.252
	всичко преки				2.208
	общо допълнителни р-ди				0.418*
	Обща цена :				2.630
N.44	ИЗКОП С ШИР. НА 1.20М. ДЪЛБ. 0-2М ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН - машинно	м3	191.21000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ	мсм	0.01170	360.00	4.212
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.264*
	всичко преки				4.212
	общо допълнителни р-ди				1.264*
	Обща цена :				5.480
N.45	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	81.94000		
	ТРУД :				



	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	РАБОТНИК - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.65500	4.00	6.620
		ч.ч.	0.83400	4.00	3.336
	ДОП.РАЗХОДИ:				9.956
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		70.00000		6.969*
	общо допълнителни р-ди				9.956
	Обща цена :				6.969*
					16.930
N.46	ИЗКОП С ШИР.НАД 1.20М, ДЪЛБ.0-2М СКАЛНИ ПОЧВИ МАШИННО С КЪРТАЧ	м3	145.70000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КАНАЛОКОПАТЕЛ	мсм	0.00875	1 200.00	10.500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		3.150
	всичко преки				10.500
	общо допълнителни р-ди				3.150
	Обща цена :				13.650
N.47	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.0-2М) СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧНО С КЪРТАЧ	м3	36.43000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0.00500	1.00	0.005
	СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.06400	3.00	0.192
					0.197
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.04700	140.00	6.580
	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.04700	80.00	3.760
					10.340
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.54070	4.00	2.163*
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.39800	4.00	5.592
					7.755*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.012*
	доп.р.механизация (%)		30.00000		3.102
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		5.428*
	всичко преки				18.292*
	общо допълнителни р-ди				8.542*
	Обща цена :				26.830
N.48	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	81.94000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.96600	4.00	3.864
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.705*
	всичко преки				3.864
	общо допълнителни р-ди				2.705*
	Обща цена :				6.570
N.49	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ -	м3	36.43000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.43200	4.00	5.728
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		4.010*
	всичко преки				5.728

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	общо допълнителни р-ди				4.010*
	Обща цена :				9.740
N.50	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МАШИННО	м3	267.51000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.00890	360.00	3.204
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.961*
	всичко преки				3.204
	общо допълнителни р-ди				0.961*
	Обща цена :				4.170
N.51	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	114.65000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.04500	4.00	4.180
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.926
	всичко преки				4.180
	общо допълнителни р-ди				2.926
	Обща цена :				7.110
N.52	ТРАМБОВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	382.16000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТРАМБОВКА		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	мсм	0.00730	80.00	0.584
	РАБОТНИК - I ст.				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.15000	4.00	0.600
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.175*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.420
	всичко преки				1.184
	общо допълнителни р-ди				0.595*
	Обща цена :				1.780
N.53	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	455.25000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.00570	360.00	2.052
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.616*
	всичко преки				2.052
	общо допълнителни р-ди				0.616*
	Обща цена :				2.670
N.54	ПРЕВОЗ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	455.25000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.01750	280.00	4.900
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.470
	всичко преки				4.900
	общо допълнителни р-ди				1.470
	Обща цена :				6.370
N.55	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	455.25000		

ООД 1-1440 МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БУЛДОЗЕР		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.00340	420.00	1.428
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.428*
	всичко преки				1.428
	общо допълнителни р-ди				0.428*
	Обща цена :				1.860
N.56	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА5КМ	м3	382.16000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.01750	280.00	4.900
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.470
	всичко преки				4.900
	общо допълнителни р-ди				1.470
	Обща цена :				6.370
N.57	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	382.16000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.00570	360.00	2.052
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.616*
	всичко преки				2.052
	общо допълнителни р-ди				0.616*
	Обща цена :				2.670
N.58	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА 2КМ	м3	382.16000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.00750	280.00	2.100
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.630
	всичко преки				2.100
	общо допълнителни р-ди				0.630
	Обща цена :				2.730
N.59	БЕТОН КЛАС В15 ЗА СТЕНИ И ПЛОЧИ	м3	1.50000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕТОН В15		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	м3	1.00000	142.00	142.000
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.21000	4.00	4.840
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				8.400
	доп.р.материали (%)		6.00000		8.520
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		5.880
	всичко преки				150.400
	общо допълнителни р-ди				14.400
	Обща цена :				164.800
N.60	ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	1.50000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				

ФОД НАР МАРИЦА-ЮГ

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
			р.н.	цена	ст-ст
	БЕТОНОВОЗ	мсм	0.01450	620.00	8.990
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		2.697
	всичко преки				8.990
	общо допълнителни р-ди				2.697
	Обща цена :				11.690
N.61	МЕТАЛНИ СТЪПАЛА N18	бр.	15.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	МЕТАЛНО СТЪПАЛО N18	бр.	1.00000	3.00	3.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15000	4.00	0.600
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.180
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.420
	всичко преки				3.600
	общо допълнителни р-ди				0.600
	Обща цена :				4.200
N.62	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	16.32000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.00000	10.00	10.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02100	280.00	5.880
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.600
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.764
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.492
	всичко преки				19.440
	общо допълнителни р-ди				4.856
	Обща цена :				24.300
N.63	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	41.21000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.00000	10.00	10.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02100	280.00	5.880
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.600
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.764
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.492
	всичко преки				19.440
	общо допълнителни р-ди				4.856
	Обща цена :				24.300
N.64	Д-КА ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 400/347 SN8	м	102.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 400/347 SN8	м	1.00000	54.00	54.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.01000	280.00	2.800

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		3.240
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.840
	всичко преки				56.800
	общо допълнителни р-ди				4.080
	Обща цена :				60.880
N.65	ПОЛАГАНЕ КАНАЛ DN 400/348	м	102.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	АВТОКРАН ДО 3 ТОНА	мсм	0.01350	380.00	5.130
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.41000	4.00	5.640
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.27000	4.00	5.080
					10.720
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.539
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		7.504
	всичко преки				15.850
	общо допълнителни р-ди				9.043
	Обща цена :				24.890
N.66	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ НА ПЛЪТНОСТ ДУ 426 ММ	м	102.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВОДА	м3	0.15840	2.00	0.317*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ПОМПА ЗА ВОДА	мсм	0.00380	120.00	0.456
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.12000	4.00	0.480
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.06000	4.00	0.240
					0.720
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.019
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.137*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.504
	всичко преки				1.493*
	общо допълнителни р-ди				0.660*
	Обща цена :				2.150
N.67	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 2М	бр.	3.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОНУС ДОЛЕН	бр.	1.00000	160.00	160.000
	ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ)	бр.	1.00000	140.00	140.000
	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.09400	150.00	14.100
	ПЯСЪК	м3	0.34000	10.00	3.400
	КОНУС ГОРЕН	бр.	1.00000	160.00	160.000
	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	60.00000	0.40	24.000
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.23000	14.00	3.220
	ВОДА	м3	0.09000	2.00	0.180
	КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60 СМ	бр.	1.00000	280.00	280.000
					784.900
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОКРАН 3Т	мсм	0.33300	380.00	126.540
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4.42300	4.00	17.692
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	3.16400	4.00	12.656
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.51600	4.00	34.064

НАП МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
					64.412
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		47.094
	доп.р.механизация (%)		30.00000		37.962
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		45.088*
	всичко преки				975.852
	общо допълнителни р-ди				130.144*
	Обща цена :				1 106.000
N.68	РЯЗАНЕ И РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	20.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	АСФАЛТОВ ФУГОРЕЗ	мсм	0.01200	140.00	1.680
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ С ХИДР. ЧУК	мсм	0.00450	640.00	2.880
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ	мсм	0.00186	360.00	0.670*
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.00150	280.00	0.420
					5.650*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.38400	4.00	1.536
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.695*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		1.075*
	всичко преки				7.186*
	общо допълнителни р-ди				2.770*
	Обща цена :				9.960
N.69	НАСТИЛКА ОТ БИТУМИЗИРАН ТРОШЕН КАМЪК ДЕБ. 8см	м2	20.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БИТУМ	кг	2.15000	1.00	2.150
	БИТУМИЗИРАН ТРОШЕН КАМЪК	кг	192.00000	0.12	23.040
					25.190
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.00150	600.00	0.900
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.00100	400.00	0.400
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.00100	400.00	0.400
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.00180	280.00	0.504
					2.204
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.07200	4.00	0.288
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.05800	4.00	0.232
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.01090	4.00	0.044*
					0.564*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		1.511*
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.661*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.395*
	всичко преки				27.958*
	общо допълнителни р-ди				2.567*
	Обща цена :				30.520
N.70	АСФАЛТОБЕТОН - НЕПЛ. СМЕС ЗА ДОЛ. ПЛАСТ ДЕБ. 4см	м2	20.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БИТУМ	кг	1.50000	1.00	1.500
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	96.00000	0.14	13.440
					14.940
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.00120	600.00	0.720
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.00150	400.00	0.600



	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.00150	400.00	0.600
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.00110	280.00	0.308
					2.228
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.05570	4.00	0.223*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.04200	4.00	0.168
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.00810	4.00	0.032*
					0.423*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.896*
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.668*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.296*
	всичко преки				17.591*
	общо допълнителни р-ди				1.861
	Обща цена :				19.450
N.71	АСФАЛТОБЕТОН - ПЛ. СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ ДЕБ. 4 см	м2	20.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БИТУМ	кг	1.50000	1.00	1.500
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	96.00000	0.16	15.360
					16.860
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.00120	600.00	0.720
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.00150	400.00	0.600
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.00150	400.00	0.600
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.00110	280.00	0.308
					2.228
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.05570	4.00	0.223*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.04200	4.00	0.168
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.00810	4.00	0.032*
					0.423*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		1.012*
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.668*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.296*
	всичко преки				19.511*
	общо допълнителни р-ди				1.976*
	Обща цена :				21.490
N.72	НАПРАВА ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА ДЕБ. 40СМ ЗА ПЪТНИ НАСТИЛКИ	100 м2	0.08000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БАЛАСТРА	м3	40.00000	7.00	280.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.10760	280.00	30.128
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ВИБРАЦИОНЕН ДО 13 ТОНА	мсм	0.20400	400.00	81.600
	ГРЕЙДЕР	мсм	0.18883	640.00	120.851*
					232.579*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	17.21000	4.00	68.840
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		16.800
	доп.р.механизация (%)		30.00000		69.774*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		48.188
	всичко преки				581.419*
	общо допълнителни р-ди				134.762*
	Обща цена :				716.180
N.73	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	37.60000		

ООД НАП МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВЕРИЖЕН БАГЕР	мсм	0.00201	580.00	1.166*
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.01114	420.00	4.679*
					5.845*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.753*
	всичко преки				5.845*
	общо допълнителни р-ди				1.753*
	Обща цена :				7.600
N.74	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	2.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.65500	4.00	6.620
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.83400	4.00	3.336
					9.956
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		6.969*
	всичко преки				9.956
	общо допълнителни р-ди				6.969*
	Обща цена :				16.930
N.75	Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения	м3	15.80000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0.00710	1.00	0.007*
	СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.07800	3.00	0.234
					0.241*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.05500	140.00	7.700
	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.05500	80.00	4.400
					12.100
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.63000	4.00	2.520
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.52000	4.00	6.080
					8.600
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.015*
	доп.р.механизация (%)		30.00000		3.630
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		6.020
	всичко преки				20.941*
	общо допълнителни р-ди				9.665*
	Обща цена :				30.610
N.76	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВ	м3	10.60000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0.00740	1.00	0.007*
	СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.09200	3.00	0.276
					0.283*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.06100	140.00	8.540
	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.06100	80.00	4.880
					13.420
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.75000	4.00	3.000
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.89800	4.00	7.592
					10.592

ООД НАР КОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.017
	доп.р.механизация (%)		30.00000		4.026
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		7.414*
	всичко преки				24.295*
	общо допълнителни р-ди				11.457*
	Обща цена :				35.750
N.77	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	2.40000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.96600	цена 4.00	ст-ст 3.864
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.705*
	всичко преки				3.864
	общо допълнителни р-ди				2.705*
	Обща цена :				6.570
N.78	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ -	м3	26.40000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.43200	цена 4.00	ст-ст 5.728
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		4.010*
	всичко преки				5.728
	общо допълнителни р-ди				4.010*
	Обща цена :				9.740
N.79	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	2.40000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ВЕРИЖЕН БАГЕР	мсм	р.н. 0.00570	цена 580.00	ст-ст 3.306
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.992*
	всичко преки				3.306
	общо допълнителни р-ди				0.992*
	Обща цена :				4.300
N.80	НАТОВАРВАНЕ СТР. ПОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ СКАЛНИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	26.40000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ВЕРИЖЕН БАГЕР	мсм	р.н. 0.00710	цена 580.00	ст-ст 4.118
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.235*
	всичко преки				4.118
	общо допълнителни р-ди				1.235*
	Обща цена :				5.350
N.81	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ ПОЧВИ НА 1 КМ	м3	16.50000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	р.н. 0.00580	цена 280.00	ст-ст 1.624
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.487*
	всичко преки				1.624
	общо допълнителни р-ди				0.487*
	Обща цена :				2.110

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.82	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	11.90000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БУЛДОЗЕР		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.00340	420.00	1.428
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.428*
	всичко преки				1.428
	общо допълнителни р-ди				0.428*
	Обща цена :				1.860
N.83	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	11.90000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.04500	4.00	4.180
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.926
	всичко преки				4.180
	общо допълнителни р-ди				2.926
	Обща цена :				7.110
N.84	РАЗРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	3.30000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БУЛДОЗЕР		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.00410	420.00	1.722
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.517*
	всичко преки				1.722
	общо допълнителни р-ди				0.517*
	Обща цена :				2.240
N.85	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	7.90000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.26000	4.00	5.040
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		3.528
	всичко преки				5.040
	общо допълнителни р-ди				3.528
	Обща цена :				8.570
N.86	ТРАМБОВАНЕ НА ПОЧВИ	м3	97.70000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТРАМБОВКА		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	мсм	0.00730	80.00	0.584
	РАБОТНИК - I ст.				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.15000	4.00	0.600
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.175*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.420
	всичко преки				1.184
	общо допълнителни р-ди				0.595*
	Обща цена :				1.780
N.87	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	8.80000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПЯСЪК		р.н.	цена	ст-ст
		м3	1.00000	10.00	10.000

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02100	280.00	5.880
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.600
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.764
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.492
	всичко преки				19.440
	общо допълнителни р-ди				4.856
	Обща цена :				24.300
N.88	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	20.70000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.00000	10.00	10.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02100	280.00	5.880
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.600
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.764
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.492
	всичко преки				19.440
	общо допълнителни р-ди				4.856
	Обща цена :				24.300
N.89	ТРАМБОВАНЕ НА НАСИП <<01-01-066>>	м3	24.90000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ОТ 4,1 ДО 6,7Т	мсм	0.00120	420.00	0.504
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.151*
	всичко преки				0.504
	общо допълнителни р-ди				0.151*
	Обща цена :				0.660
N.90	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ ID 200	м	40.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ ID 200	м	1.00000	30.00	30.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.00500	280.00	1.400
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.75000	4.00	3.000
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.75000	4.00	3.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				6.000
	доп.р.материали (%)		6.00000		1.800
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.420
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		4.200
	всичко преки				37.400
	общо допълнителни р-ди				6.420
	Обща цена :				43.820
N.91	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200	м	40.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст

ООД НАР МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ВОДА	м3	0.81000	2.00	1.620
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ПОМПА ЗА ВОДА	мсм	0.00190	120.00	0.228
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.06000	4.00	0.240
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.03000	4.00	0.120
					0.360
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.097*
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.068*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.252
	всичко преки				2.208
	общо допълнителни р-ди				0.418*
	Обща цена :				2.630
N.92	ИЗКОП С ШИР. НА 1.20М. ДЪЛБ. 0-2М ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН - машинно	м3	82.81000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ	мсм	0.01170	360.00	4.212
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.264*
	всичко преки				4.212
	общо допълнителни р-ди				1.264*
	Обща цена :				5.480
N.93	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	35.49000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.65500	4.00	6.620
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.83400	4.00	3.336
					9.956
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		6.969*
	всичко преки				9.956
	общо допълнителни р-ди				6.969*
	Обща цена :				16.930
N.94	ИЗКОП С ШИР.НАД 1.20М, ДЪЛБ.0-2М СКАЛНИ ПОЧВИ МАШИННО С КЪРТАЧ	м3	63.09000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КАНАЛОКОПАТЕЛ	мсм	0.00875	1 200.00	10.500
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		3.150
	всичко преки				10.500
	общо допълнителни р-ди				3.150
	Обща цена :				13.650
N.95	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР (НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.0-2М) СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧНО С КЪРТАЧ	м3	15.77000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0.00500	1.00	0.005
	СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.06400	3.00	0.192
					0.197
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.04700	140.00	6.580
	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.04700	80.00	3.760
					10.340
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.54070	4.00	2.163*

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.39800	4.00	5.592
					7.755*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.012*
	доп.р.механизация (%)		30.00000		3.102
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		5.428*
	всичко преки				18.292*
	общо допълнителни р-ди				8.542*
	Обща цена :				26.830
N.96	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	35.49000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.96600	4.00	3.864
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		70.00000		2.705*
	общо допълнителни р-ди				3.864
	Обща цена :				2.705*
					6.570
N.97	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ -	м3	15.77000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.43200	4.00	5.728
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		70.00000		4.010*
	общо допълнителни р-ди				5.728
	Обща цена :				4.010*
					9.740
N.98	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МАШИННО	м3	115.54000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.00890	360.00	3.204
	доп.р.механизация (%)				
	всичко преки		30.00000		0.961*
	общо допълнителни р-ди				3.204
	Обща цена :				0.961*
					4.170
N.99	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	49.52000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.04500	4.00	4.180
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		70.00000		2.926
	общо допълнителни р-ди				4.180
	Обща цена :				2.926
					7.110
N.100	ТРАМБОВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	165.06000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТРАМБОВКА		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	мсм	0.00730	80.00	0.584
	РАБОТНИК - I ст.				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.15000	4.00	0.600
	доп.р.механизация (%)				
			30.00000		0.175*

ООД НАР МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.420
	всичко преки				1.184
	общо допълнителни р-ди				0.595*
	Обща цена :				1.780
N.101	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	197.16000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.00570	360.00	2.052
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.616*
	всичко преки				2.052
	общо допълнителни р-ди				0.616*
	Обща цена :				2.670
N.102	ПРЕВОЗ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	197.16000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.01750	280.00	4.900
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.470
	всичко преки				4.900
	общо допълнителни р-ди				1.470
	Обща цена :				6.370
N.103	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	197.16000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БУЛДОЗЕР		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.00340	420.00	1.428
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.428*
	всичко преки				1.428
	общо допълнителни р-ди				0.428*
	Обща цена :				1.860
N.104	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА5КМ	м3	165.06000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.01750	280.00	4.900
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.470
	всичко преки				4.900
	общо допълнителни р-ди				1.470
	Обща цена :				6.370
N.105	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	165.06000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.00570	360.00	2.052
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.616*
	всичко преки				2.052
	общо допълнителни р-ди				0.616*
	Обща цена :				2.670
N.106	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА 2КМ	м3	165.06000		

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.00750	280.00	2.100
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.630
	всичко преки				2.100
	общо допълнителни р-ди				0.630
	Обща цена :				2.730
N.107	БЕТОН КЛАС В15 ЗА СТЕНИ И ПЛОЧИ	м3	0.50000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БЕТОН В15	м3	1.00000	142.00	142.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.21000	4.00	4.840
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				8.400
	доп.р.материали (%)		6.00000		8.520
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		5.880
	всичко преки				150.400
	общо допълнителни р-ди				14.400
	Обща цена :				164.800
N.108	ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	0.50000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БЕТОНОВОЗ	мсм	0.01450	620.00	8.990
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		2.697
	всичко преки				8.990
	общо допълнителни р-ди				2.697
	Обща цена :				11.690
N.109	МЕТАЛНИ СТЪПАЛА N18	бр.	5.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	МЕТАЛНО СТЪПАЛО N18	бр.	1.00000	3.00	3.000
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15000	4.00	0.600
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.180
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.420
	всичко преки				3.600
	общо допълнителни р-ди				0.600
	Обща цена :				4.200
N.110	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	4.30000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.00000	10.00	10.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02100	280.00	5.880
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.600
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.764

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.492
	всичко преки				19.440
	общо допълнителни р-ди				4.856
	Обща цена :				24.300
N.111	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	17.80000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.00000	10.00	10.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02100	280.00	5.880
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.600
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.764
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.492
	всичко преки				19.440
	общо допълнителни р-ди				4.856
	Обща цена :				24.300
N.112	Д-КА ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 400/347 SN8	м	50.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 400/347 SN8	м	1.00000	54.00	54.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.01000	280.00	2.800
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		3.240
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.840
	всичко преки				56.800
	общо допълнителни р-ди				4.080
	Обща цена :				60.880
N.113	ПОЛАГАНЕ КАНАЛ DN 400/348	м	50.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	АВТОКРАН ДО 3 ТОНА	мсм	0.01350	380.00	5.130
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.41000	4.00	5.640
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.27000	4.00	5.080
					10.720
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.539
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		7.504
	всичко преки				15.850
	общо допълнителни р-ди				9.043
	Обща цена :				24.890
N.114	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ НА ПЛЪТНОСТ ДУ 426 ММ	м	50.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВОДА	м3	0.15840	2.00	0.317*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ПОМПА ЗА ВОДА	мсм	0.00380	120.00	0.456
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.12000	4.00	0.480
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.06000	4.00	0.240
					0.720

НАР
ПРИЧИНАТРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.019
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.137*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.504
	всичко преки				1.493*
	общо допълнителни р-ди				0.660*
	Обща цена :				2.150
N.115	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 2М	бр.	1.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОНУС ДОЛЕН	бр.	1.00000	160.00	160.000
	ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ)	бр.	1.00000	140.00	140.000
	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.09400	150.00	14.100
	ЛЯСЪК	м3	0.34000	10.00	3.400
	КОНУС ГОРЕН	бр.	1.00000	160.00	160.000
	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	60.00000	0.40	24.000
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.23000	14.00	3.220
	ВОДА	м3	0.09000	2.00	0.180
	КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60 СМ	бр.	1.00000	280.00	280.000
					784.900
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АВТОКРАН 3Т	мсм	0.33300	380.00	126.540
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	4.42300	4.00	17.692
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	3.16400	4.00	12.656
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.51600	4.00	34.064
					64.412
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		47.094
	доп.р.механизация (%)		30.00000		37.962
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		45.088*
	всичко преки				975.852
	общо допълнителни р-ди				130.144*
	Обща цена :				1 106.000
N.116	РЯЗАНЕ И РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	10.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	АСФАЛТОВ ФУГОРЕЗ	мсм	0.01200	140.00	1.680
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ С ХИДР. ЧУК	мсм	0.00450	640.00	2.880
	КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ	мсм	0.00186	360.00	0.670*
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.00150	280.00	0.420
					5.650*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.38400	4.00	1.536
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.695*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		1.075*
	всичко преки				7.186*
	общо допълнителни р-ди				2.770*
	Обща цена :				9.960
N.117	НАСТИЛКА ОТ БИТУМИЗИРАН ТРОШЕН КАМЪК ДЕБ. 8см	м2	10.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БИТУМ	кг	2.15000	1.00	2.150
	БИТУМИЗИРАН ТРОШЕН КАМЪК	кг	192.00000	0.12	23.040
					25.190



	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.00150	600.00	0.900
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.00100	400.00	0.400
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.00100	400.00	0.400
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.00180	280.00	0.504
					2.204
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.07200	4.00	0.288
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.05800	4.00	0.232
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.01090	4.00	0.044*
					0.564*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		1.511*
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.661*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.395*
	всичко преки				27.958*
	общо допълнителни р-ди				2.567*
	Обща цена :				30.520
N.118	АСФАЛТОБЕТОН - НЕПЛ. СМЕС ЗА ДОЛ. ПЛАСТ ДЕБ. 4см	м2	10.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БИТУМ	кг	1.50000	1.00	1.500
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	96.00000	0.14	13.440
					14.940
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.00120	600.00	0.720
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.00150	400.00	0.600
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.00150	400.00	0.600
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.00110	280.00	0.308
					2.228
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.05570	4.00	0.223*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.04200	4.00	0.168
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.00810	4.00	0.032*
					0.423*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.896*
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.668*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.296*
	всичко преки				17.591*
	общо допълнителни р-ди				1.861
	Обща цена :				19.450
N.119	АСФАЛТОБЕТОН - ПЛ. СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ ДЕБ. 4 см	м2	10.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БИТУМ	кг	1.50000	1.00	1.500
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	96.00000	0.16	15.360
					16.860
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0.00120	600.00	0.720
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0.00150	400.00	0.600
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.00150	400.00	0.600
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.00110	280.00	0.308
					2.228
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.05570	4.00	0.223*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.04200	4.00	0.168
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.00810	4.00	0.032*
					0.423*

ООД НАР МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		1.012*
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.668*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.296*
	всичко преки				19.511*
	общо допълнителни р-ди				1.976*
	Обща цена :				21.490
N.120	НАПРАВА ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА ДЕБ. 40СМ ЗА ПЪТНИ НАСТИЛКИ	100 м2	0.04000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БАЛАСТРА	м3	40.00000	7.00	280.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.10760	280.00	30.128
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ВИБРАЦИОНЕН ДО 13 ТОНА	мсм	0.20400	400.00	81.600
	ГРЕЙДЕР	мсм	0.18883	640.00	120.851*
					232.579*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	17.21000	4.00	68.840
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		16.800
	доп.р.механизация (%)		30.00000		69.774*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		48.188
	всичко преки				581.419*
	общо допълнителни р-ди				134.762*
	Обща цена :				716.180
N.121	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	18.80000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВЕРИЖЕН БАГЕР	мсм	0.00201	580.00	1.166*
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.01114	420.00	4.679*
					5.845*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.753*
	всичко преки				5.845*
	общо допълнителни р-ди				1.753*
	Обща цена :				7.600
N.122	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	1.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.65500	4.00	6.620
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.83400	4.00	3.336
					9.956
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		6.969*
	всичко преки				9.956
	общо допълнителни р-ди				6.969*
	Обща цена :				16.930
N.123	Тесен изкоп (в=0.6до1.2м, н=2до4м) в скални почви в нас.места и до съоръжения	м3	7.90000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0.00710	1.00	0.007*
	СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.07800	3.00	0.234
					0.241*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.05500	140.00	7.700

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.05500	80.00	4.400
					12.100
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.63000	4.00	2.520
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.52000	4.00	6.080
					8.600
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.015*
	доп.р.механизация (%)		30.00000		3.630
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		6.020
	всичко преки				20.941*
	общо допълнителни р-ди				9.665*
	Обща цена :				30.610
N.124	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.2-4М) БЕЗ ВЗР.М-ЛИ С КЪРТАЧ СР.СК.ПОЧВ	м3	5.30000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0.00740	1.00	0.007*
	СТОМАНА ЗА БУРГИИ	кг	0.09200	3.00	0.276
					0.283*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4,1-7,5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0.06100	140.00	8.540
	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.06100	80.00	4.880
					13.420
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.75000	4.00	3.000
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.89800	4.00	7.592
					10.592
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.017
	доп.р.механизация (%)		30.00000		4.026
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		7.414*
	всичко преки				24.295*
	общо допълнителни р-ди				11.457*
	Обща цена :				35.750
N.125	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	1.20000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.96600	4.00	3.864
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.705*
	всичко преки				3.864
	общо допълнителни р-ди				2.705*
	Обща цена :				6.570
N.126	ПРЕХВЪРЛЯНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ -	м3	13.20000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.43200	4.00	5.728
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		4.010*
	всичко преки				5.728
	общо допълнителни р-ди				4.010*
	Обща цена :				9.740
N.127	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	1.20000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст



	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ВЕРИЖЕН БАГЕР	мсм	0.00570	580.00	3.306
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.992*
	всичко преки				3.306
	общо допълнителни р-ди				0.992*
	Обща цена :				4.300
N.128	НАТОВАРВАНЕ СТР. ПОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ СКАЛНИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	13.20000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВЕРИЖЕН БАГЕР	мсм	0.00710	580.00	4.118
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.235*
	всичко преки				4.118
	общо допълнителни р-ди				1.235*
	Обща цена :				5.350
N.129	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ ПОЧВИ НА 1 КМ	м3	8.25000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.00580	280.00	1.624
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.487*
	всичко преки				1.624
	общо допълнителни р-ди				0.487*
	Обща цена :				2.110
N.130	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	5.95000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.00340	420.00	1.428
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.428*
	всичко преки				1.428
	общо допълнителни р-ди				0.428*
	Обща цена :				1.860
N.131	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	5.95000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.04500	4.00	4.180
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.926
	всичко преки				4.180
	общо допълнителни р-ди				2.926
	Обща цена :				7.110
N.132	РАЗРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	1.65000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР	мсм	0.00410	420.00	1.722
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.517*
	всичко преки				1.722
	общо допълнителни р-ди				0.517*
	Обща цена :				2.240
N.133	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	3.95000		

ООД НАР МОМЧИЛГРАД

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.26000	4.00	5.040
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		3.528
	всичко преки				5.040
	общо допълнителни р-ди				3.528
	Обща цена :				8.570
N.134	ТРАМБОВАНЕ НА ПОЧВИ	м3	48.85000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ТРАМБОВКА	мсм	0.00730	80.00	0.584
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15000	4.00	0.600
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.175*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.420
	всичко преки				1.184
	общо допълнителни р-ди				0.595*
	Обща цена :				1.780
N.135	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	4.40000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.00000	10.00	10.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02100	280.00	5.880
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.600
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.764
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.492
	всичко преки				19.440
	общо допълнителни р-ди				4.856
	Обща цена :				24.300
N.136	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	10.35000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.00000	10.00	10.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМИОН САМОСВАЛ	мсм	0.02100	280.00	5.880
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст	ч.ч.	0.89000	4.00	3.560
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.600
	доп.р.механизация (%)		30.00000		1.764
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		2.492
	всичко преки				19.440
	общо допълнителни р-ди				4.856
	Обща цена :				24.300
N.137	ТРАМБОВАНЕ НА НАСИП <<01-01-066>>	м3	12.45000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ОТ 4,1 ДО 6,7Т	мсм	0.00120	420.00	0.504

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.151*
	всичко преки				0.504
	общо допълнителни р-ди				0.151*
	Обща цена :				0.660
N.138	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ ID 200	м	20.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ ID 200	м	1.00000	30.00	30.000
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.00500	280.00	1.400
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.75000	4.00	3.000
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.75000	4.00	3.000
					6.000
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		1.800
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.420
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		4.200
	всичко преки				37.400
	общо допълнителни р-ди				6.420
	Обща цена :				43.820
N.139	Изпитване на канал от полипропилен тръби ID200	м	20.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВОДА	м3	0.81000	2.00	1.620
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ПОМПА ЗА ВОДА	мсм	0.00190	120.00	0.228
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.06000	4.00	0.240
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.03000	4.00	0.120
					0.360
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		6.00000		0.097*
	доп.р.механизация (%)		30.00000		0.068*
	доп.р-ди труд (%)		70.00000		0.252
	всичко преки				2.208
	общо допълнителни р-ди				0.418*
	Обща цена :				2.630

Съставил :.....

(Лютви Али - Управител "НАР" ООД)