ОБРАЗЕЦ

„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ"

ДО: Община Златоград

ОТ: „Родопстрой-97"ООД регистрирано в гр.Момчилград ,представлявано от Красимир Тошков Боюклиев в качеството на управител с БУЛСТАТ/ЕИК 108034169, регистрирано в гр.Момчилград ,ул."Маказа"№ 2А с данни по регистрацията: гр.Момчилград,ул."Маказа"№ 2А, регистрация по ДДС: BG108034169, със седалище гр.Момчилград ,ул."Маказа"№ 2А и адрес на управление гр.Момчилград ,ул."Маказа"№ 2А, адрес за кореспонденция:гр.Момчилград,ул."Отец Паисий"№10, телефон за контакт 03631/6774, факс 03631/6774, електронна поща rodopstroy97@abv.bg.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград", по обособена позиция № 6 с предмет «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Горски пътник", ул. "Дияна" и ул. "Водолей", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Горски пътник", Водопровод по ул. "Дияна", Канализация по ул. "Дияна" Клон -ПР6 и Водопровод по ул."Водолей";

1. Ще изпълним предмета на обособената позиция за цена, в това число и стойността на 3 /три/ % непредвидени дейности, в размер на:

133 719,83 лв. без ДДС

(словом сто тридесет и три хиляди ,седемстотин и деветнадесет лева и осемдесет и три ст.) без включен ДДС

или

160 463,80лв.с ДДС

(словом сто и шейсет хиляди,четиристотин ,шейсет и три лева и осемдесет ст.) с включен ДДС, разпределена по подобекти, както следва:

- Водопровод по ул. "Горски пътник" – 42 197,84лева без ДДС;

-Водопровод по ул."Дияна"- 26 531,33 лева без ДДС;
- Канализация по ул. "Дияна" Клон -ПР6- 41 483,27 лева без ДДС;
-Водопровод по ул."Водолей"- 23 507,39 лева без ДДС.

**Участникът следва да добави толкова редове, колкото са подобектите, включени в обособената позиция*

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на обособената позиция, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

При формиране на единичните цени за отделните видове СМР сме използвали следните ценови показатели, както следва:

- средна часова ставка - 4.50 лева/час;
- допълнителни разходи за труд - 90 %;
- допълнителни разходи за механизация - 40 %;
- доставно-складови разходи - 10%;
- печалба - 10 %.

В предложената цена е включена и стойността на непредвидени разходи във връзка с необходимостта от изпълнение на допълнително възникнали видове работи. Същите ще ни бъдат заплатени само в случаите, когато необходимостта от изпълнението им възникне след сключването на договора. Допълнително възникналите видове работи ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя и Строителния надзор. Същите се остойностяват по единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи, посочени в количествено - стойностната сметка, а в случай, че няма определени единични цени - се остойностяват със следните показателите за ценообразуване:

- средна часова ставка – 4,50лв. /час;
- допълнителни разходи за труд - 90%;
- допълнителни разходи за механизация - 40 %;
- доставно – складови разходи – 10 %;
- печалба – 10%.

Посочената цена не включва дължимите такси, които Изпълнителят трябва да заплати за получаване на становища (положителни становища) от компетентните държавни органи и експлоатационните дружества за разрешаване въвеждането на строежите в експлоатация.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Цената е формирана съгласно приложената Количествено – стойностна сметка и анализите за образуване на единичните цени.

В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом се приема за вярна посочената словом цена.

2.Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

2/64

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним предмета на поръчката, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Приложение:
1. Количествено-стойностна сметка;
2. Анализи за образуване на единичните цени.

[19.01.2018] **ПОДПИС** **ПЕЧАТ**

ПРОЕКТ

3/64

ОБЕКТ:„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград"; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград"

Обособена позиция №6 «Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград по ул. "Горски пътник", ул. "Дияна" и ул. "Водолей", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Горски пътник", Водопровод по ул. "Дияна", Канализация по ул. "Дияна" Клон -ПР6 и Водопровод по ул."Водолей";

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	подобект	стойност
1	Водопровод по ул. "Горски пътник"	42 197.84 лв.
2	Водопровод по ул. "Дияна"	26 531.33 лв.
3	Канализация по ул. "Дияна" Клон -ПР6	41 483.27 лв.
4	Водопровод по ул."Водолей"	23 507.39 лв.
	ОБЩО	**133 719.83 лв.**
	ДДС 20 %	26 743.97 лв.
	ВСИЧКО	160 463.80 лв.

Управител: ...../К.Боюклиев/

ОП 6 Подобект: Канализация ул. Дияна

Количествено - стойностна сметка

ном.	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	Канализация по ул. "Диана" - ПР-6	**бр.**	**1.00**		
	Земни работи	**бр.**	**1.00**		
1	'ИЗКОП С ШИР. НА 1.20М. ДЪЛБ. 0-2М ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН - машинно	м3	164.22	1.90	312.02*
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	70.38	16.15	1 136.64
3	ИЗКОП С ШИР.НАД 1.20М, ДЪЛБ.0-2М СКАЛНИ ПОЧВИ МАШИННО С КЪРТАЧ	м3	109.48	53.76	5 885.65
4	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ.0-2М) СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧНО С КЪРТАЧ	м3	46.92	26.05	1 222.27
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	70.38	8.26	581.34*
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3.00М ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2.00М ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	46.92	12.24	574.30*
7	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МАШИННО	м3	223.48	1.97	440.26*
8	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	97.77	7.35	718.61*
9	ТРАМБОВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	319.25	1.48	472.49
10	'НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	391.00	2.00	782.00
11	ПРЕВОЗ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	391.00	5.50	2 150.50
12	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	391.00	1.70	664.70
13	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА5КМ	м3	319.25	5.50	1 755.88
14	'НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	319.25	2.00	638.50
15	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА2КМ	м3	319.25	4.30	1 372.78
	Земни работи		**1.00**		**18 707.91**
	Бетонови работи	**бр.**	**1.00**		
1	БЕТОН КЛАС В15 ЗА СТЕНИ И ПЛОЧИ	м3	3.50	140.91	493.19*
2	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	3.50	15.00	52.50
	Бетонови работи		**1.00**		**545.68***
	Армировъчни работи	**бр.**	**1.00**		
1	МЕТАЛНИ СТЪПАЛА N18	бр.	35.00	7.78	272.30
	Армировъчни работи		**1.00**		**272.30**
	Канализационни работи	**бр.**	**1.00**		
1	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	14.00	23.76	332.64
2	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	26.39	10.12	267.07*
3	Д-КА ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 315/272 SN8	м	175.00	1.30	227.50
4	ПОЛАГАНЕ КАНАЛ DN 315/272	м	175.00	36.53	6 392.75
5	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ НА ПЛЪТНОСТ ДУ 315 ММ	м	175.00	1.47	257.25
6	НАПРАВА НА УЛИЧНИ РШ ОТВОР 0.60 М ОТ СГЛОБ.ЕЛЕМЕНТИТИ ЗА КАНАЛИ С ДЪЛБОЧИНА 2 М	бр.	7.00	748.27	5 237.89
	Канализационни работи		**1.00**		**12 715.10**
	Сградни канализационни отклонения	**бр.**	**1.00**		
1	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМ. ПОЧВИ ПРИ 2 УТЕЖН. УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	41.36	3.19	131.94*
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	2.20	16.15	35.53
3	ТЕСЕН ИЗКОП (в=0.6до1.2м, н=2до4м) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	17.38	53.76	934.35*
4	Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва	м3	11.66	40.67	474.21*

ном.	име	мярка	к-во	цена	Стойност
5	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	2.64	8.26	21.81*
6	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3.00М ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2.00М ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	29.04	12.24	355.45
7	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНА ПО -ВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	2.64	2.53	6.68*
8	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ СКАЛНИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	29.04	3.45	100.19*
9	ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ ПОЧВИ НА 1 КМ	м3	18.15	3.50	63.52*
10	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	13.09	1.70	22.25*
11	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	13.09	7.35	96.21*
12	РАЗРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	3.63	1.44	5.23*
13	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	8.69	13.25	115.14*
14	ТРАМБОВАНЕ НА ПОЧВИ	м3	107.47	1.70	182.70*
15	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	9.68	23.76	230.00*
16	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	22.77	10.12	230.43*
17	ТРАМБОВАНЕ НА НАСИП	м3	27.39	1.33	36.43*
18	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ ID 200	м	44.00	31.25	1 375.00
19	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ НА ПЛЪТНОСТ ДУ 219 ММ	м	44.00	1.20	52.80
	Сградни канализационни отклонения		**1.00**		**4 469.87**
	Канализация по ул. "Диана" - ПР-6		**1.00**		**36 710.86**
	ВПР за ул. "Дияна"-ПР-6				**36 710.86**
	Печалба 10% в/у ВПР				**3 671.09**
	Непредвидени р-ди 3%в/у ВПР				**1 101.33**
	ОБЩО				**41 483.27**
	ДДС 20%				**8 296.66**
	ВСИЧКО				**49 779.93**

Управител:...../К.Боюклиев/

ОБЩ ПОДИПЕТРОЙ 97 ЯМБОЛ

КС - анализи

	ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.1	СЕК23.031	ИЗКОП С ШИР. НА 1.20М. ДЪЛБ. 0-2М ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН - машинно	м3	164.22		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		БАГЕР ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.01*	190.00	1.24*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		40.00		0.49*
		всичко преки				1.24*
		общо допълнителни р-ди				0.49*
		начисления (%)		10.00		0.17*
		Обща цена :				1.90
N.2		ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	70.38		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	0.63*	4.50	2.85*
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1.25*	4.50	5.65*
						8.50
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.00		7.65
		всичко преки				8.50
		общо допълнителни р-ди				7.65
		Обща цена :				16.15
N.3	СЕК04.991	ИЗКОП С ШИР.НАД 1.20М, ДЪЛБ.0-2М СКАЛНИ ПОЧВИ МАШИННО С КЪРТАЧ	м3	109.48		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		БАГЕР-ХИДРОЧУК	мсм	0.12	320.00	38.40
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		40.00		15.36
		всичко преки				38.40
		общо допълнителни р-ди				15.36
		Обща цена :				53.76
N.4	8101104342	ИЗКОПИ С ОГР.ШИР.(НАД 1.2 М.И ДЪЛБ 0-2М) СКАЛНИ ПОЧВИ РЪЧНО С КЪРТАЧ	м3	46.92		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				

	ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
				р.н.	цена	ст-ст
		КЪРТАЧ	мсм	0.53	18.00	9.54
		ТРУД :				
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1.49*	4.50	6.68*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		40.00		3.82*
		доп.р-ди труд (%)		90.00		6.01*
		всичко преки				16.22*
		общо допълнителни р-ди				9.83
		Обща цена :				26.05
N.5	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	70.38		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0.97*	4.50	4.35*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.00		3.91*
		всичко преки				4.35*
		общо допълнителни р-ди				3.91*
		Обща цена :				8.26
N.6	8101110200	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3.00М ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2.00М ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	46.92		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1.43*	4.50	6.44*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.00		5.80
		всичко преки				6.44*
		общо допълнителни р-ди				5.80
		Обща цена :				12.24
N.7	8101409111	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МАШИННО	м3	223.48		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		БАГЕР-ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.01*	190.00	1.41*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		40.00		0.56*

	ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
		всичко преки				1.41*
		общо допълнителни р-ди				0.56*
		Обща цена :				1.97
N.8	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	97.77		
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
		ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.86	4.50	3.87
		доп.р-ди труд (%)		90.00		3.48*
		всичко преки				3.87
		общо допълнителни р-ди				3.48*
		Обща цена :				7.35
N.9	8101114112	ТРАМБОВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	319.25		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ВИБРОТРАМБОВКА		р.н.	цена	ст-ст
		ТРУД :	мсм	0.03	25.00	0.75
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.05	4.50	0.23*
		ДОП.РАЗХОДИ:		40.00		0.30
		доп.р.механизация (%)		90.00		0.20*
		доп.р-ди труд (%)				0.97*
		всичко преки				0.50*
		общо допълнителни р-ди				1.48
		Обща цена :				
N.10	8101403210	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	391.00		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		БАГЕР-ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ		р.н.	цена	ст-ст
		ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.01*	190.00	1.43*
		доп.р.механизация (%)		40.00		0.57
		всичко преки				1.43*
		общо допълнителни р-ди				0.57
		Обща цена :				2.00

	ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.11	*000000004	ПРЕВОЗ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	391.00		
		УСЛУГИ :				
		ПРЕВОЗ НА 5 КМ		р.н.	цена	ст-ст
		ДОП.РАЗХОДИ:	м3	1.00	5.50	5.50
		доп.р-ди услуги (%)				
		всичко преки		0.00		0.00
		Обща цена :				5.50
						5.50
N.12	8101409111	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	391.00		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.		р.н.	цена	ст-ст
		ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.01*	190.00	1.22*
		доп.р.механизация (%)				
		всичко преки		40.00		0.49*
		общо допълнителни р-ди				1.22*
		Обща цена :				0.49*
						1.70
N.13	*000000004	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА5КМ	м3	319.25		
		УСЛУГИ :				
		ПРЕВОЗ НА 5 КМ		р.н.	цена	ст-ст
		ДОП.РАЗХОДИ:	м3	1.00	5.50	5.50
		доп.р-ди услуги (%)				
		всичко преки		0.00		0.00
		Обща цена :				5.50
N.14	8101403210	НАТОВАРВАНЕ ПОЧВА НА САМОСВАЛ	м3	319.25		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		БАГЕР-ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ		р.н.	цена	ст-ст
		ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.01*	190.00	1.43*

	ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
		Обща цена :				2.00
N.15	*000000004	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ДЕПО ЗА ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ СЪС САМОСВАЛ НА2КМ	м3	319.25		
		УСЛУГИ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		ПРЕВОЗ НА 2 КМ	м3	1.00	4.30	4.30
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди услуги (%)		0.00		0.00
		всичко преки				4.30
		Обща цена :				4.30
N.16	8102070340	БЕТОН КЛАС В15 ЗА СТЕНИ И ПЛОЧИ	м3	3.50		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ВОДА	м3	0.10	1.00	0.10
		БЕТОН КЛАС В15	м3	1.03	95.00	97.85
						97.95
		ТРУД :				
		БЕТОНДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.56*	4.50	2.50*
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.25	4.50	10.13*
		БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.07*	4.50	4.83*
						17.46*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10.00		9.79*
		доп.р-ди труд (%)		90.00		15.71
		всичко преки				115.41*
		общо допълнителни р-ди				25.50*
		Обща цена :				140.91
N.17		ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	3.50		
		УСЛУГИ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	1.00	15.00	15.00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди услуги (%)		0.00		0.00
		всичко преки				15.00
		Обща цена :				15.00

	ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.18		МЕТАЛНИ СТЪПАЛА N18	бр.	35.00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		МЕТАЛНИ СТЪПАЛА N18	бр.	1.00	3.50	3.50
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.46	4.50	2.07
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10.00		0.35
		доп.р-ди труд (%)		90 00		1.86*
		всичко преки				5.57
		общо допълнителни р-ди				2.21*
		Обща цена :				7 78
N.19		НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	14.00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ПЯСЪК	м3	1.05	11.00	11.55
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		БАГЕР-ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.03	190.00	5.70
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.36	4.50	1.62
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10.00		1.16*
		доп.р.механизация (%)		40.00		2.28
		доп.р-ди труд (%)		90.00		1.46*
		всичко преки				18.87
		общо допълнителни р-ди				4.89*
		Обща цена :				23.76
N.20	8101113100	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	26.39		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.18*	4.50	5.33*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90 00		4.79*
		всичко преки				5.33*

	ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
		общо допълнителни р-ди				4.79*
		Обща цена :				10.12
N.21		Д-КА ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 315/272 SN8	м	175.00		
		УСЛУГИ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		Д-КА ВЪЛНООБРАЗНИ ПОЛИЕТ. ТРЪБИ 315/272 SN8	м	1.00	1.30	1.30
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди услуги (%)		0.00		0.00
		всичко преки				1.30
		Обща цена :				1.30
N.22	СЕК23.516	ПОЛАГАНЕ КАНАЛ DN 315/272	м	175.00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ТРЪБА ГОФРИРАНА МУФИРАНА SN4 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТ Ф 315 ММ	м	1.05	24.90	26.14*
		ТРУД :				
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0.26	4.50	1.17
		МОНТАЖНИК ВИК - II ст.	ч.ч.	0.26	4.50	1.17
						2.34
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10.00		2.62*
		доп.р-ди труд (%)		90.00		2.11*
		всичко преки				28.48*
		общо допълнителни р-ди				4.72
		начисления (%)		10.00		3.32*
		Обща цена :				36.53
N.23	8252130325	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ НА ПЛЪТНОСТ ДУ 315 ММ	м	175.00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ВОДА	м3	0.09*	1.00	0.09*
		ТРУД :				
		МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0.11*	4.50	0.48
		МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0.05*	4.50	0.24
						0.72
		ДОП.РАЗХОДИ:				

	ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
		доп.р.материали (%)		10.00		0.01*
		доп.р-ди труд (%)		90.00		0.65*
		всичко преки				0.81*
		общо допълнителни р-ди				0.66*
		Обща цена :				1.47
N.24	8244281020	НАПРАВА НА УЛИЧНИ РШ ОТВОР 0.60 М ОТ СГЛОБ.ЕЛЕМЕНТИТИ ЗА КАНАЛИ С ДЪЛБОЧИНА 2 М	бр.	7.00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60 СМ	бр.	1.00	180.00	180.00
		КОНУС ГОРЕН	бр.	1.00	110.00	110.00
		КОНУС ДОЛЕН	бр.	1.00	110.00	110.00
		ПЯСЪК	м3	0.34	11.00	3.74
		ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ)	бр.	1.00	150.00	150.00
		ЦИМЕНТ ПЦ35-ДО	кг	0.09*	0.11	0.01
		ЧАКЪЛ	м3	0.23	5.40	1.24*
		ВОДА	м3	0.09	1.00	0.09
						555.08*
		ТРУД :				
		КАНАЛДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	3.16*	4.50	14.24*
		КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	4.42*	4.50	19.90*
		КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	8.52*	4.50	38.32*
						72.46*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10.00		55.51*
		доп.р-ди труд (%)		90.00		65.22*
		всичко преки				627.55*
		общо допълнителни р-ди				120.72*
		Обща цена :				748.27
N.25	СЕК01.316	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМ. ПОЧВИ ПРИ 2 УТЕЖН. УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	41.36		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		БАГЕР ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.01*	190.00	2.28
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		40.00		0.91*
		всичко преки				2.28
		общо допълнителни р-ди				0.91*

	ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
		Обща цена :				3.19
N.26		ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М	м3	2.20		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	0.63*	4.50	2.85*
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1.25*	4.50	5.65*
						8.50
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.00		7.65
		всичко преки				8.50
		общо допълнителни р-ди				7.65
		Обща цена :				16.15
N.27	8101306311	ТЕСЕН ИЗКОП (в=0.6до1.2м, н=2до4м) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ	м3	17.38		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		БАГЕР-ХИДРОЧУК	мсм	0.12	320.00	38.40
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		40.00		15.36
		всичко преки				38.40
		общо допълнителни р-ди				15.36
		Обща цена :				53.76
N.28	8101103352	Изкопи с огр.шир.(над 1.2 м и дълб. 2-4м) без взр.м-ли с къртач ср.ск.почва	м3	11.66		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		КЪРТАЧ	мсм	0.90*	18.00	16.22*
		ТРУД :				
		ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	2.10	4.50	9.45
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		40.00		6.49*
		доп.р-ди труд (%)		90.00		8.51*
		всичко преки				25.67*
		общо допълнителни р-ди				14.99*
		Обща цена :				40.67

	ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.29	8101110100	ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	2.64		
		ТРУД :				
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
		ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.97*	4.50	4.35*
		доп.р-ди труд (%)		90.00		3.91*
		всичко преки				4.35*
		общо допълнителни р-ди				3.91*
		Обща цена :				8.26
N.30	8101110200	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3.00М ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2.00М ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО	м3	29.04		
		ТРУД :				
		ИЗКОПЧИЯ - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
		ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.43*	4.50	6.44*
		доп.р-ди труд (%)		90.00		5.80
		всичко преки				6.44*
		общо допълнителни р-ди				5.80
		Обща цена :				12.24
N.31	8101403210	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	2.64		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		БАГЕР-ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ		р.н.	цена	ст-ст
		ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.01*	190.00	1.80*
		доп.р.механизация (%)		40.00		0.72*
		всичко преки				1.80*
		общо допълнителни р-ди				0.72*
		Обща цена :				2.53
N.32	8101403220	НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ СКАЛНИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	29.04		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		БАГЕР-ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ		р.н.	цена	ст-ст
		ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.01*	190.00	2.28
		доп.р.механизация (%)		40.00		0.91*

	ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
		всичко преки				2.28
		общо допълнителни р-ди				0.91*
		начисления (%)		8.00		0.26*
		Обща цена :				3.45
N.33		ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ И СКАЛНИ ПОЧВИ НА 1 КМ	м3	18.15		
		УСЛУГИ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		ПРЕВОЗ	м3	1.00	3.50	3.50
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди услуги (%)		0.00		0.00
		всичко преки				3.50
		Обща цена :				3.50
N.34	8101409111	РАЗРИВАНЕ НА ПОЧВИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	13.09		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.01*	190.00	1.22*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		40.00		0.49*
		всичко преки				1.22*
		общо допълнителни р-ди				0.49*
		Обща цена :				1.70
N.35	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО	м3	13.09		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.86	4.50	3.87
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.00		3.48*
		всичко преки				3.87
		общо допълнителни р-ди				3.48*
		Обща цена :				7.35
N.36	8101409111	РАЗРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОФОРМЯНЕ НА НАСИПИ	м3	3.63		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				

	ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
				р.н.	цена	ст-ст
		БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.01*	190.00	1.03*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		40.00		0.41
		всичко преки				1.03*
		общо допълнителни р-ди				0.41
		Обща цена :				1.44
N.37	8101305100	ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	8.69		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.27	4.50	5.71*
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.28	4.50	1.26
						6.97*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.00		6.28*
		всичко преки				6.97*
		общо допълнителни р-ди				6.28*
		Обща цена :				13.25
N.38	8222311200	ТРАМБОВАНЕ НА ПОЧВИ	м3	107.47		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		ВИБРОТРАМБОВКА	мсм	0.04*	25.00	0.88*
		ТРУД :				
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0.06*	4.50	0.25*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		40.00		0.35
		доп.р-ди труд (%)		90.00		0.22*
		всичко преки				1.12*
		общо допълнителни р-ди				0.57*
		Обща цена :				1.70
N.39		НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБИТЕ	м3	9.68		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ПЯСЪК	м3	1.05	11.00	11.55

	ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		БАГЕР-ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.03	190.00	5.70
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.36	4.50	1.62
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		10.00		1.16*
		доп.р.механизация (%)		40.00		2.28
		доп.р-ди труд (%)		90.00		1.46*
		всичко преки				18.87
		общо допълнителни р-ди				4.89*
		Обща цена :				23.76
N.40	8101113100	ЗАСИПВАНЕ С ПЯСЪК НАД И ОКОЛО ТРЪБИТЕ	м3	22.77		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.18*	4.50	5.33*
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90.00		4.79*
		всичко преки				5.33*
		общо допълнителни р-ди				4.79*
		Обща цена :				10.12
N.41	8101114215	ТРАМБОВАНЕ НА НАСИП	м3	27.39		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ОТ 4.1 ДО 6.7Т	мсм	0.01*	190.00	0.95
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		40.00		0.38
		всичко преки				0.95
		общо допълнителни р-ди				0.38
		Обща цена :				1.33
N.42	8255081200	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОЛИПРОПИЛЕН ТРЪБИ ID 200	м	44.00		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ТРЪБИ ПОЛИПРОПИЛЕН Ф 200 ММ	м	1.01	21.00	21.21
		ТРУД :				

	ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.59*	4.50	2.67
		МОНТАЖНИК ВИК - I ст.	ч.ч.	0.33*	4.50	1.50*
		ДОП.РАЗХОДИ:				4.17*
		доп.р.материали (%)		10.00		2.12*
		доп.р-ди труд (%)		90.00		3.75*
		всичко преки				25.38*
		общо допълнителни р-ди				5.87*
		Обща цена :				31.25
N.43	8252130219	ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ НА ПЛЪТНОСТ ДУ 219 ММ	м	44.00		
		МАТЕРИАЛИ:				
		ВОДА		р.н.	цена	ст-ст
		ТРУД :	м3	0.08*	1.00	0.08*
		МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0.09*	4.50	0.39
		МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0.04*	4.50	0.20*
		ДОП.РАЗХОДИ:				0.58*
		доп.р.материали (%)		10.00		0.01*
		доп.р-ди труд (%)		90.00		0.53*
		всичко преки				0.67*
		общо допълнителни р-ди				0.54*
		Обща цена :				1.20

Съставил: ..... /инж.Ю.Големилов/

Ръководител:
/К. Боюклиев/

ООД РОДОПСТРОЙ 97

20/64

ОП6 - Подобект: Водопровод по ул. "Горски пътник"

Количествено - стойностна сметка

поз.ПСД	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	Водопровод по ул. "Горски пътник"	**бр.**	**1.00**		
	строителни дейности	**бр.**	**1.00**		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	310.00	2.42	750.20
2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	62.00	21.28	1 319.36
3	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	41.00	59.98	2 459.18
4	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	62.00	2.26	140.12
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	41.00	5.30	217.30
6	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	414.00	5.50	2 277.00
7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	414.00	1.81	749.34
8	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	142.00	5.50	781.00
9	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	142.00	27.23	3 866.66
10	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	144.00	5.50	792.00
11	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С БАЛАСТРА	м3	144.00	10.41	1 499.04
12	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	144.00	2.25	324.00
12	'НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	916.00	3.69	3 380.04
14	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	бр.	4.00	84.08	336.32
15	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	4.00	21.79	87.16
16	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	2.00	37.27	74.54
	строителни дейности		**1.00**		**19 053.26**
	МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ	**бр.**	**1.00**		
17	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф63/10А	м	34.00	0.30	10.20
18	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa	м	258.00	0.30	77.40
19	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф125/10А	м	21.00	0.30	6.30
20	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф63 - 1MPA	бр.	3.00	5.71	17.13
21	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	30.00	11.93	357.90
22	'НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф110	бр.	1.00	14.40	14.40
23	'НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1MPA	бр.	10.00	18.19	181.90
24	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф63 В ИЗКОП	м	34.00	8.52	289.68
25	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	м	258.00	14.36	3 704.88
26	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф125 В ИЗКОП	м	21.00	25.06	526.26
27	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/63/9010А	бр.	1.00	11.00	11.00
28	'ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	2.00	11.20	22.40
29	'ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф125/10А	бр.	1.00	15.00	15.00
30	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN125/90 - 1MPa	бр.	1.00	15.00	15.00
31	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN125/110 - 1MPa	бр.	1.00	14.00	14.00
32	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМА ДЪГА ПЕВП Ф90/10А 30ГР.	бр.	1.00	11.00	11.00
33	Д-КА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф90/45ГР - 10А	бр.	2.00	11.00	22.00
34	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф125/10А-30ГР.	бр.	2.00	21.00	42.00
35	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф125/10А-90ГР	бр.	1.00	18.00	18.00
36	ДОСТАВКА КАПА PEHD DN63 - 1MPa	бр.	1.00	16.00	16.00
37	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф63/10А	бр.	2.00	5.50	11.00
38	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	6.00	7.80	46.80
39	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф110/10А	бр.	1.00	8.00	8.00
40	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф125 - 1MPA	бр.	3.00	12.00	36.00
41	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф63 1MPA	бр.	2.00	4.00	8.00
42	'ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA	бр.	6.00	6.00	36.00
43	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф110	бр.	1.00	6.00	6.00
44	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1MPA	бр.	3.00	10.00	30.00
45	ДОСТАВКА ФЛАНЕЦ Ду = 100ММ/1МПа	бр.	1.00	8.00	8.00
46	МОНТАЖ НА ФЛАНЕЦ КЪМ ТРЪБА /БЕЗ СТОЙНОСТТА НА ТРЪБАТА/ ДО Ф 106/114	бр.	1.00	11.18	11.18
47	МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ. Ф131/140	бр.	1.00	24.77	24.77
48	ДОСТАВКА СК ДУ 50 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	1.00	55.00	55.00
49	ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	2.00	58.00	116.00
50	ДОСТАВКА СК ДУ 125 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	1.00	78.00	78.00
51	'ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80	бр.	2.00	647.22	1 294.44
52	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф60ММ	бр.	2.00	6.18	12.36
53	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф80ММ	бр.	6.00	6.45	38.70
54	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф125ММ	бр.	3.00	11.69	35.07
55	'ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	313.00	0.57	178.41
56	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ Ф 100 ММ	100 м.	2.92	7.09	20.70*
57	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ Ф 125 ММ	100 м.	0.21	11.07	2.33*
58	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф100/108	м	292.00	1.04	303.68
59	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф404/426	м	21.00	1.74	36.54
	МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ		**1.00**		**7 769.43**
	сградни водопроводни отклонения - СВО	**бр.**	**1.00**		
60	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТЕЖНЕНО УСЛОВИЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	131.00	3.70	484.70
61	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	87.00	21.28	1 851.36

А Н А Л И З И

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	310.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.00180	190.00	0.34*
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.00730	190.00	1.39*
					1.73*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		40.00000		0.69*
	всичко преки				1.73*
	общо допълнителни р-ди				0.69*
	Обща цена :				2.42
N.2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	62.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	0.83400	4.50	3.75*
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1.65500	4.50	7.45*
					11.20*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.00000		10.08
	всичко преки				11.20*
	общо допълнителни р-ди				10.08
	Обща цена :				21.28
N.3	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	41.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	СТОМАНА ЗА ШИЛА	кг	0.03000	1.25	0.04*
	ТРУД :				
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	4.00600	4.50	18.03*
	МИНЬОР - II ст.	ч.ч.	3.00400	4.50	13.52*
					31.55*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00000		~0
	доп.р-ди труд (%)		90.00000		28.39*
	всичко преки				31.58*
	общо допълнителни р-ди				28.39*
	Обща цена :				59.98
N.4	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	62.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.00570	190.00	1.08*
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.00280	190.00	0.53*
					1.61*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		40.00000		0.65*
	всичко преки				1.61*
	общо допълнителни р-ди				0.65*
	Обща цена :				2.26
N.5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	41.00000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0.62000	4.50	2.79
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.00000		2.51*
	всичко преки				2.79
	общо допълнителни р-ди				2.51*
	Обща цена :				5.30
N.6	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	414.00000		
	УСЛУГИ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	превоз	м3	1.00000	5.50	5.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди услуги (%)		0.00000		0.00
	всичко преки				5.50
	Обща цена :				5.50
N.7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	414.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.00680	190.00	1.29*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		40.00000		0.52*
	всичко преки				1.29*

22/64

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.14	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	бр.	4.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПОДЛОЖКА ГУМЕНА	бр.	0.65000	0.00	0.00
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00300	250.00	0.75
	ВОДА	м3	0.10000	1.20	0.12
	ЛАША	кг	7.50000	0.00	0.00
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.06960	1.60	0.11*
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.00840	1.80	0.02*
	БОЛТОВЕ М-16 С ГАЙКИ	бр.	3.00000	0.95	2.85
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.30000	18.00	5.40
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	105.00000	0.11	11.55
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.00200	200.00	0.40
	ПЯСЪК	м3	0.21000	14.00	2.94
					24.14*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3.87700	4.50	17.45*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00400	4.50	9.02*
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.84800	4.50	3.82*
					30.28
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00000		2.41*
	доп.р-ди труд (%)		90.00000		27.25*
	всичко преки				54.42*
	общо допълнителни р-ди				29.67*
	Обща цена :				84.08
N.15	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	4.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	17.00000	0.11	1.87
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.00140	200.00	0.28
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.03000	1.60	0.05*
	ПЯСЪК	м3	0.17000	14.00	2.38
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00150	250.00	0.38*
	ВОДА	м3	0.02000	1.20	0.02*
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.00500	18.00	0.09
					5.07*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.98400	4.50	4.43*
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.91300	4.50	4.11*
					8.54*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00000		0.51*
	доп.р-ди труд (%)		90.00000		7.68*
	всичко преки				13.60*
	общо допълнителни р-ди				8.19
	Обща цена :				21.79
N.16	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	2.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.16000	18.00	2.88
	БИТУМ	кг	0.61000	0.92	0.56*
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.00140	200.00	0.28
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.03000	1.80	0.05*
	ПЯСЪК	м3	0.27000	14.00	3.78
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8.00000	0.11	0.88
	ВОДА	м3	0.01000	1.20	0.01*
	СТОМАНА БЕТОННА	кг	3.35000	1.15	3.85*
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.00150	250.00	0.38*
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.06000	1.60	0.10*
					12.77*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.40400	4.50	1.82*
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.23600	4.50	5.56*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.07600	4.50	4.84*
					12.22*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00000		1.28*
	доп.р-ди труд (%)		90.00000		11.00
	всичко преки				24.99*
	общо допълнителни р-ди				12.28*
	Обща цена :				37.27
N.17	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф63/10А	м	34.00000		
	УСЛУГИ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф63/10А	м	1.00000	0.30	0.30
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди услуги (%)		0.00000		0.00
	всичко преки				0.30

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	всичко преки				9.06*
	общо допълнителни р-ди				5.33*
	Обща цена :				14.40
N.23	'НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1MPA	бр.	10.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	СПИРТ		р.н.	цена	ст-ст
	КОНЦИ	л.	0.05000	0.00	0.00
		кг	0.03000	0.00	0.00
					0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ ПРЕНОСИМ	мсм	0.08100	25.00	2.02*
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0.08100	66.00	5.35*
					7.37*
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.46000	4.50	2.07
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.46000	4.50	2.07
					4.14
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00000		0.00
	доп.р.механизация (%)		40.00000		2.95*
	доп.р-ди труд (%)		90.00000		3.73*
	всичко преки				11.51*
	общо допълнителни р-ди				6.67*
	Обща цена :				18.19
N.24	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф63 В ИЗКОП	м	34.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРЪБА ПОЛИЕТИЛЕН PEHD-100 Ф 63 ММ		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	м	1.03000	4.80	4.94*
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.				
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.12800	4.50	0.58*
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - III ст.	ч.ч.	0.12200	4.50	0.55*
		ч.ч.	0.11000	4.50	0.50*
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.62
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		10.00000		0.49*
	всичко преки		90.00000		1.46*
	общо допълнителни р-ди				6.56*
	Обща цена :				1.95*
					8.52
N.25	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	м	258.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРЪБА ПОЛИЕТИЛЕН PEHD-100 Ф 90 ММ		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	м	1.05000	9.70	10.19*
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.				
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.13100	4.50	0.59
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - III ст.	ч.ч.	0.12300	4.50	0.55*
		ч.ч.	0.11500	4.50	0.52*
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.66*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		10.00000		1.02*
	всичко преки		90.00000		1.49*
	общо допълнителни р-ди				11.85*
	Обща цена :				2.51*
					14.36
N.26	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф125 В ИЗКОП	м	21.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРЪБА ПОЛИЕТИЛЕН PEHD-100 Ф 125 ММ		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	м	1.05000	18.60	19.53
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.				
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.14000	4.50	0.63
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - III ст.	ч.ч.	0.14000	4.50	0.63
		ч.ч.	0.13800	4.50	0.62*
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.88*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		10.00000		1.95*
	всичко преки		90.00000		1.69*
	общо допълнителни р-ди				21.41*
	Обща цена :				3.65*
					25.06
N.27	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/63/90ІОА	бр.	1.00000		
	УСЛУГИ :				
	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/63/90ІОА		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	бр.	1.00000	11.00	11.00
	доп.р-ди услуги (%)				
	всичко преки		0.00000		0.00
	Обща цена :				11.00
					11.00

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	доп.р-ди услуги (%)		0.00000		0.00
	всичко преки				16.00
	Обща цена :				16.00
N.37	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф63/10А	бр.	2.00000		
	УСЛУГИ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф63/10А	бр.	1.00000	5.50	5.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди услуги (%)		0.00000		0.00
	всичко преки				5.50
	Обща цена :				5.50
N.38	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	6.00000		
	УСЛУГИ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	1.00000	7.80	7.80
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди услуги (%)		0.00000		0.00
	всичко преки				7.80
	Обща цена :				7.80
N.39	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф110/10А	бр.	1.00000		
	УСЛУГИ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф110/10А	бр.	1.00000	8.00	8.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди услуги (%)		0.00000		0.00
	всичко преки				8.00
	Обща цена :				8.00
N.40	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф125 - 1MPA	бр.	3.00000		
	УСЛУГИ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф125 - 1MPA	бр.	1.00000	12.00	12.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди услуги (%)		0.00000		0.00
	всичко преки				12.00
	Обща цена :				12.00
N.41	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф63 1MPA	бр.	2.00000		
	УСЛУГИ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф63 1MPA	бр.	1.00000	4.00	4.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди услуги (%)		0.00000		0.00
	всичко преки				4.00
	Обща цена :				4.00
N.42	'ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA	бр.	6.00000		
	УСЛУГИ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	'ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA	бр.	1.00000	6.00	6.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди услуги (%)		0.00000		0.00
	всичко преки				6.00
	Обща цена :				6.00
N.43	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф110	бр.	1.00000		
	УСЛУГИ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф110	бр.	1.00000	6.00	6.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди услуги (%)		0.00000		0.00
	всичко преки				6.00
	Обща цена :				6.00
N.44	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1MPA	бр.	3.00000		
	УСЛУГИ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1MPA	бр.	1.00000	10.00	10.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди услуги (%)		0.00000		0.00
	всичко преки				10.00
	Обща цена :				10.00
N.45	ДОСТАВКА ФЛАНЕЦ Ду = 100ММ/1МПа	бр.	1.00000		
	УСЛУГИ :				

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	БОЛТ М16Х80	бр.	8.00000	0.86	6.88
	ГАЙКА М16	бр.	8.00000	0.27	2.16
	ГАРНИТУРА 80	бр.	2.00000	1.90	3.80
	ПХ 70/80 НАДЗЕМЕН Н215	бр.	1.00000	560.00	560.00
					572.84
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00000	4.50	4.50
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00000	4.50	4.50
					9.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00000		57.28*
	доп.р-ди труд (%)		90.00000		8.10
	всичко преки				581.84
	общо допълнителни р-ди				65.38*
	Обща цена :				647.22
N.52	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф60ММ	бр.	2.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ДЪРВА		р.н.	цена	ст-ст
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 60 ММ	кг	0.10000	0.00	0.00
	БОЛТОВЕ M/L 16x70	бр.	1.00000	0.18	0.18
	БИТУМ	бр.	4.00000	0.40	1.60
		кг	0.20000	0.92	0.18*
					1.96*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.06000	4.50	0.27
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.41000	4.50	1.84*
					2.12*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00000		0.20*
	доп.р-ди труд (%)		90.00000		1.90*
	всичко преки				4.08*
	общо допълнителни р-ди				2.10
	Обща цена :				6.18
N.53	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф80ММ	бр.	6.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ДЪРВА		р.н.	цена	ст-ст
	БОЛТОВЕ M/L 16x75	кг	0.15000	0.00	0.00
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 80 ММ	бр.	4.00000	0.45	1.80
	БИТУМ	бр.	1.00000	0.18	0.18
		кг	0.25000	0.92	0.23
					2.21
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.06000	4.50	0.27
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.41000	4.50	1.84*
					2.12*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00000		0.22*
	доп.р-ди труд (%)		90.00000		1.90*
	всичко преки				4.33*
	общо допълнителни р-ди				2.12*
	Обща цена :				6.45
N.54	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф125ММ	бр.	3.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БИТУМ		р.н.	цена	ст-ст
	ДЪРВА	кг	0.35000	0.92	0.32*
	БОЛТОВЕ M/L 16x75	кг	0.20000	0.00	0.00
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ Ф125 ММ	бр.	8.00000	0.45	3.60
		бр.	1.00000	0.18	0.18
					4.10*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.30000	4.50	1.35
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.54000	4.50	2.43
					3.78
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00000		0.41
	доп.р-ди труд (%)		90.00000		3.40*
	всичко преки				7.88*
	общо допълнителни р-ди				3.81*
	Обща цена :				11.69
N.55	'ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	313.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	м	1.00000	0.47	0.47
	РАБОТНИК - I ст.				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.00650	4.50	0.03*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		10.00000		0.05*
	всичко преки		90.00000		0.03*
					0.50*

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	0.83400	4.50	3.75*
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1.65500	4.50	7.45*
					11.20*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.00000		10.08
	всичко преки				11.20*
	общо допълнителни р-ди				10.08
	Обща цена :				21.28
N.62	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	9.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.00570	190.00	1.08*
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.00280	190.00	0.53*
					1.61*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		40.00000		0.65*
	всичко преки				1.61*
	общо допълнителни р-ди				0.65*
	Обща цена :				2.26
N.63	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	141.00000		
	УСЛУГИ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	превоз	м3	1.00000	5.50	5.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди услуги (%)		0.00000		0.00
	всичко преки				5.50
	Обща цена :				5.50
N.64	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	141.00000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.00680	190.00	1.29*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		40.00000		0.52*
	всичко преки				1.29*
	общо допълнителни р-ди				0.52*
	Обща цена :				1.81
N.65	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	83.50000		
	УСЛУГИ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	доставка	м3	1.00000	5.50	5.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди услуги (%)		0.00000		0.00
	всичко преки				5.50
	Обща цена :				5.50
N.66	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	83.50000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.05000	14.00	14.70
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.03000	190.00	5.70
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.36000	4.50	1.62
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00000		1.47
	доп.р.механизация (%)		40.00000		2.28
	доп.р-ди труд (%)		90.00000		1.46*
	всичко преки				22.02
	общо допълнителни р-ди				5.21*
	Обща цена :				27.23
N.67	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	23.00000		
	УСЛУГИ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	доставка баластра	м3	1.00000	5.50	5.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди услуги (%)		0.00000		0.00
	всичко преки				5.50
	Обща цена :				5.50
N.68	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С БАЛАСТРА	м3	23.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	Обща цена :				12.65
N.75	Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1"	бр.	19.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 90-1"	бр.	1.00000	8.50	8.50
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.22000	4.50	0.99
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.22000	4.50	0.99
					1.98
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00000		0.85
	доп.р-ди труд (%)		90.00000		1.78*
	всичко преки				10.48
	общо допълнителни р-ди				2.63*
	Обща цена :				13.11
N.76	'Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр.	25.00000		
	УСЛУГИ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	'Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр.	1.00000	3.00	3.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди услуги (%)		0.00000		0.00
	всичко преки				3.00
	Обща цена :				3.00
N.77	Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)	бр.	75.00000		
	УСЛУГИ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)	бр.	1.00000	3.00	3.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди услуги (%)		0.00000		0.00
	всичко преки				3.00
	Обща цена :				3.00
N.78	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	25.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	1.00000	53.00	53.00
	ТРУД :				
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.57000	4.50	2.56*
	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.57000	4.50	2.56*
					5.13
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00000		5.30
	доп.р-ди труд (%)		90.00000		4.62*
	всичко преки				58.13
	общо допълнителни р-ди				9.92*
	Обща цена :				68.05
N.79	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	бр.	25.00000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	бр.	1.00000	2.34	2.34
	ТРУД :				
	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.18000	4.50	0.81
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00000		0.23*
	доп.р-ди труд (%)		90.00000		0.73*
	всичко преки				3.15
	общо допълнителни р-ди				0.96*
	Обща цена :				4.11

Съставил: ...../инж.Ю.Големилов/

ООД РОДОПСТРОЙ МОНТАНА

Управител:
/Н. Боновиев/

ОП 6 Подобект: Водопровод по ул. Водолей

Количествено - стойностна сметка

поз.ПСД	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	Водопровод по ул. "Водолей"	**бр.**	**1.00**		
	строителни дейности	**бр.**	**1.00**		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	157.00	2.42	379.94
2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	31.00	21.28	659.68
3	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	21.00	59.98	1 259.58
4	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	31.00	2.26	70.06
5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	21.00	5.30	111.30
6	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	209.00	5.50	1 149.50
7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	209.00	1.81	378.29
8	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	73.00	5.50	401.50
9	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	73.00	27.23	1 987.79
10	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	136.00	5.50	748.00
11	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С БАЛАСТРА	м3	136.00	10.41	1 415.76
12	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	136.00	2.25	306.00
13	'НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	452.00	3.61	1 631.72
14	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	бр.	3.00	83.70	251.10
15	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	3.00	21.58	64.74
16	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	2.00	37.06	74.12
	строителни дейности		**1.00**		**10 889.08**
	монтажни дейности	**бр.**	**1.00**		
17	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN75 - 1MPa	м	1.00	0.20	0.20
18	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa	м	13.00	0.20	2.60
19	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф125/10А	м	155.00	0.20	31.00
20	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф75 - 1MPA	бр.	1.00	5.71	5.71
21	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	1.00	11.93	11.93
22	'НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1MPA	бр.	25.00	18.19	454.75
23	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф75 В ИЗКОП	м	1.00	8.58	8.58
24	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	м	13.00	14.36	186.68
25	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф125 В ИЗКОП	м	155.00	25.06	3 884.30
26	'ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	1.00	11.20	11.20
27	'ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф125Х90Х125/10А	бр.	3.00	15.00	45.00
28	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф90/75/10А	бр.	1.00	14.00	14.00
29	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN125/90 - 1MPa	бр.	1.00	15.00	15.00
30	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф125/10А-90ГР	бр.	1.00	18.00	18.00
31	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	6.00	7.80	46.80
32	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф125 - 1MPA	бр.	3.00	12.00	36.00
33	'ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA	бр.	6.00	6.00	36.00
34	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1MPA	бр.	3.00	10.00	30.00
35	МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ. Ф131/140	бр.	1.00	24.72	24.72
36	'Д-КА И М-Ж КОМБИНИРАНО ЖИБО PE75/E60mm	бр.	1.00	22.88	22.88
37	Д-КА И М-Ж КОМБИНИРАНО ЖИБО PE90/E80mm	бр.	1.00	25.08	25.08
38	ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	2.00	58.00	116.00
39	ДОСТАВКА СК ДУ 125 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	1.00	78.00	78.00
40	'ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80	бр.	2.00	647.22	1 294.44
41	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1MPA	бр.	6.00	6.45	38.70
42	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф125ММ	бр.	3.00	11.69	35.07
43	'ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	169.00	0.53	89.57
44	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	100 м.	0.14	7.09	0.99*
45	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ Ф 125 ММ	100 м.	1.55	11.07	17.16*
46	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф100/108	м	14.00	1.04	14.56
47	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф404/426	м	155.00	1.53	237.15
	монтажни дейности		**1.00**		**6 832.07**
	сградни водопроводни отклонения -СВО	**бр.**	**1.00**		
48	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТЕЖНЕНО УСЛОВИЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	37.00	3.70	136.90
49	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	24.00	21.28	510.72
50	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	20.00	2.26	45.20
51	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	56.00	5.50	308.00
52	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	56.00	1.81	101.36
53	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	23.00	5.50	126.50
54	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	23.00	27.23	626.29
55	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	13.00	5.50	71.50
56	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С БАЛАСТРА	м3	13.00	10.41	135.33
57	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	13.00	2.25	29.25
58	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	3.00	7.27	21.81
59	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	2.00	1.81	3.62
60	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф32/10А	м	56.00	0.20	11.20
61	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф32 В ИЗКОП	м	56.00	4.88	273.28
62	Д-КА И М-Ж ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ТРЪБИ ПЕВП УСИЛЕНА 125-1"	бр.	7.00	13.11	91.77
63	'Д-КА КОЛЯНО ПЕВП С ВЪНШНА РЕЗБА Ф 32-1" (БВ)	бр	7.00	3.00	21.00
64	Д-КА ФИТИНГ С ВЪНШНА РЕЗБА ПЕВП 32Х1" (БВ)	бр.	21.00	3.00	63.00
65	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 1"	бр.	7.00	68.05	476.35
66	Д-КА И М-Ж КОМП. ХОЛЕНДЪР С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1"	бр.	7.00	4.11	28.77
	сградни водопроводни отклонения -СВО		**1.00**		**3 081.85**
	Водопровод по ул. "Водолей"		**1.00**		**20 803.00**

поз.ПСД	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	ВПР за ел. "Водолей"				20 803.00
	Печалба 10 % в/у ВПР				2 080.30
	Непредвидени р-ди 3% в/у ВПР				624.09
	ОБЩО				23 507.39
	ДДС 20 %				4 701.48
	ВСИЧКО				28 208.87

Управител: ...../К.Боюклиев/

ОП 6 Подобект:Водопровод ул.Водолей

КС - анализи

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	157.00		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	~0	190.00	0.34*
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.01*	190.00	1.39*
					1.73*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		40.00		0.69*
	всичко преки				1.73*
	общо допълнителни р-ди				0.69*
	Обща цена :				2.42
N.2	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	31.00		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	0.83*	4.50	3.75*
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1.66*	4.50	7.45*
					11.20*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.00		10.08
	всичко преки				11.20*
	общо допълнителни р-ди				10.08
	Обща цена :				21.28
N.3	ИЗКОП РЪЧЕН В СКАЛНИ ПОЧВИ	м3	21.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	СТОМАНА ЗА ШИЛА	кг	0.03	1.25	0.04*
	ТРУД :				
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	4.01*	4.50	18.03*
	МИНЬОР - II ст.	ч.ч.	3.00*	4.50	13.52*
					31.55*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00		~0
	доп.р-ди труд (%)		90.00		28.39*
	всичко преки				31.58*
	общо допълнителни р-ди				28.39*
	Обща цена :				59.98
N.4	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	31.00		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.01*	190.00	1.08*
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	~0	190.00	0.53*
					1.61*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		40.00		0.65*
	всичко преки				1.61*
	общо допълнителни р-ди				0.65*
	Обща цена :				2.26
N.5	НАТОВАРВАНЕ СКАЛНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - РЪЧНО	м3	21.00		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0.62	4.50	2.79
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90.00		2.51*
	всичко преки				2.79
	общо допълнителни р-ди				2.51*
	Обща цена :				5.30
N.6	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	209.00		
	УСЛУГИ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	превоз	м3	1.00	5.50	5.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди услуги (%)		0.00		0.00
	всичко преки				5.50
	Обща цена :				5.50

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.7	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	209.00		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.01*	190.00	1.29*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		40.00		0.52*
	всичко преки				1.29*
	общо допълнителни р-ди				0.52*
	Обща цена :				1.81
N.8	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	73.00		
	УСЛУГИ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	доставка	м3	1.00	5.50	5.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди услуги (%)		0.00		0.00
	всичко преки				5.50
	Обща цена :				5.50
N.9	НАПРАВА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	73.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЯСЪК	м3	1.05	14.00	14.70
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.03	190.00	5.70
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.36	4.50	1.62
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00		1.47
	доп.р.механизация (%)		40.00		2.28
	доп.р-ди труд (%)		90.00		1.46*
	всичко преки				22.02
	общо допълнителни р-ди				5.21*
	Обща цена :				27.23
N.10	ДОСТАВКА БАЛАСТРА ДО ОБЕКТА	м3	136.00		
	УСЛУГИ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	доставка баластра	м3	1.00	5.50	5.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди услуги (%)		0.00		0.00
	всичко преки				5.50
	Обща цена :				5.50
N.11	МЕХАНИЗИРАНО ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С БАЛАСТРА	м3	136.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	баластра	м3	1.05	8.00	8.40
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	~0	190.00	0.84*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00		0.84
	доп.р.механизация (%)		40.00		0.33*
	всичко преки				9.24*
	общо допълнителни р-ди				1.17*
	Обща цена :				10.41
N.12	УПЛЪТНЯВАНЕ БАЛАСТРА С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	136.00		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ТРАМБОВКА	мсм	0.03	25.00	0.75
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.14	4.50	0.63
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		40.00		0.30
	доп.р-ди труд (%)		90.00		0.57*
	всичко преки				1.38
	общо допълнителни р-ди				0.87*
	Обща цена :				2.25
N.13	НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	452.00		

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	МАТЕРИАЛИ:				
			р н.	цена	ст-ст
	БОЛТОВЕ. СКОБИ. ПИРОНИ	кг	0.02	1.60	0.03*
	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	~0	160.00	0.15*
	ГРЕДИ ОБЛИ - ШИРОКОЛИСТНИ	м3	~0	160.00	0.12*
	ТАЛПИ	м3	~0	160.00	0.25*
					0.56*
	ТРУД :				
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0.24	4.50	1.08
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.11*	4.50	0.50*
					1.58*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00		0.06*
	доп.р-ди труд (%)		90.00		1.42
	всичко преки				2.13*
	общо допълнителни р-ди				1.48*
	Обща цена :				3.61
N.14	НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ТРЪБИ PEHD	бр.	3.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПОДЛОЖКА ГУМЕНА	бр.	0.65	0.00	0.00
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	~0	160.00	0.48
	ВОДА	м3	0.10	1.20	0.12
	ЛАША	кг	7.50	0.00	0.00
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.07	1.60	0.11*
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.01*	1.80	0.02*
	БОЛТОВЕ М-16 С ГАЙКИ	бр.	3.00	0.95	2.85
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.30	18.00	5.40
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	105.00	0.11	11.55
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	~0	160.00	0.32
	ПЯСЪК	м3	0.21	14.00	2.94
					23.79*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	3.88*	4.50	17.45*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00*	4.50	9.02*
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.85*	4.50	3.82*
					30.28
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00		2.38*
	доп.р-ди труд (%)		90.00		27.25*
	всичко преки				54.07*
	общо допълнителни р-ди				29.63*
	Обща цена :				83.70
N.15	УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА СК	бр.	3.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	17.00	0.11	1.87
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	~0	160.00	0.22*
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.03	1.60	0.05*
	ПЯСЪК	м3	0.17	14.00	2.38
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	~0	160.00	0.24
	ВОДА	м3	0.02	1.20	0.02*
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.01*	18.00	0.09
					4.88*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.98*	4.50	4.43*
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.91*	4.50	4.11*
					8.54*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00		0.49*
	доп.р-ди труд (%)		90.00		7.68*
	всичко преки				13.41*
	общо допълнителни р-ди				8.17
	Обща цена :				21.58
N.16	НАПРАВА И УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ НА ПК	бр.	2.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.16	18.00	2.88
	БИТУМ	кг	0.61	0.92	0.56*
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	~0	160.00	0.22*
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.03	1.80	0.05*
	ПЯСЪК	м3	0.27	14.00	3.78

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8.00	0.11	0.88
	ВОДА	м3	0.01	1.20	0.01*
	СТОМАНА БЕТОННА	кг	3.35	1.15	3.85*
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	~0	160.00	0.24
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.06	1.60	0.10*
					12.58
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.40*	4.50	1.82*
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.24*	4.50	5.56*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч	1.08*	4.50	4.84*
					12.22*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00		1.26*
	доп.р-ди труд (%)		90.00		11.00
	всичко преки				24.80*
	общо допълнителни р-ди				12.26*
	Обща цена :				37.06
N.17	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN75 - 1MPa	м	1.00		
	УСЛУГИ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN75 - 1MPa	м	1.00	0.20	0.20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди услуги (%)		0.00		0.00
	всичко преки				0.20
	Обща цена :				0.20
N.18	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa	м	13.00		
	УСЛУГИ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ДОСТАВКА ТРЪБИ PEHD DN90 - 1MPa	м	1.00	0.20	0.20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди услуги (%)		0.00		0.00
	всичко преки				0.20
	Обща цена :				0.20
N.19	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф125/10А	м	155.00		
	УСЛУГИ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ДОСТАВКА ТРЪБИ ПЕВП Ф125/10А	м	1.00	0.20	0.20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди услуги (%)		0.00		0.00
	всичко преки				0.20
	Обща цена :				0.20
N.20	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф75 - 1MPA	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	СПИРТ	л.	0.04	0.00	0.00
	КОНЦИ	кг	0.02	0.00	0.00
					0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ ПРЕНОСИМ	мсм	0.02*	25.00	0.55
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0.02*	66.00	1.45*
					2.00*
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.17	4.50	0.77*
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.17	4.50	0.77*
					1.53
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00		0.00
	доп.р.механизация (%)		40.00		0.80*
	доп.р-ди труд (%)		90.00		1.38*
	всичко преки				3.53*
	общо допълнителни р-ди				2.18*
	Обща цена :				5.71
N.21	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	СПИРТ	л.	0.04*	0.00	0.00
	КОНЦИ	кг	0.02	0.00	0.00
					0.00

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ ПРЕНОСИМ	мсм	0.05*	25.00	1.30
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0.05*	66.00	3.43*
					4.73*
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.31	4.50	1.40*
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.31	4.50	1.40*
					2.79
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00		0.00
	доп.р.механизация (%)		40.00		1.89*
	доп.р-ди труд (%)		90.00		2.51*
	всичко преки				7.52*
	общо допълнителни р-ди				4.40*
	Обща цена :				11.93
N.22	НАПРАВА ЗАВАРКА НА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1MPA	бр.	25.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	СПИРТ	л.	0.05	0.00	0.00
	КОНЦИ	кг	0.03	0.00	0.00
					0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ ПРЕНОСИМ	мсм	0.08*	25.00	2.02*
	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0.08*	66.00	5.35*
					7.37*
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.46	4.50	2.07
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.46	4.50	2.07
					4.14
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00		0.00
	доп.р.механизация (%)		40.00		2.95*
	доп.р-ди труд (%)		90.00		3.73*
	всичко преки				11.51*
	общо допълнителни р-ди				6.67*
	Обща цена :				18.19
N.23	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф75 В ИЗКОП	м	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ТРЪБИ PEHD DN75 - 1MPa	м	1.00	5.00	5.00
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.13*	4.50	0.58*
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.12*	4.50	0.55*
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - III ст.	ч.ч.	0.11	4.50	0.50*
					1.62
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00		0.50
	доп.р-ди труд (%)		90.00		1.46*
	всичко преки				6.62
	общо допълнителни р-ди				1.96*
	Обща цена :				8.58
N.24	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ПЕВП Ф90	м	13.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ТРЪБА ПОЛИЕТИЛЕН PEHD-100 Ф 90 ММ	м	1.05	9.70	10.19*
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.13*	4.50	0.59
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст	ч.ч.	0.12*	4.50	0.55*
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - III ст.	ч.ч.	0.12*	4.50	0.52*
					1.66*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00		1.02*
	доп.р-ди труд (%)		90.00		1.49*
	всичко преки				11.85*
	общо допълнителни р-ди				2.51*
	Обща цена :				14.36
N.25	ПОЛАГАНЕ ТРЪБИ ПЕВП Ф125 В ИЗКОП	м	155.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ТРЪБА ПОЛИЕТИЛЕН PEHD-100 Ф 125 ММ	м	1.05	18.60	19.53

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.14	4.50	0.63
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.14	4.50	0.63
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - III ст.	ч.ч.	0.14*	4.50	0.62*
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.88*
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		10.00		1.95*
	всичко преки		90.00		1.69*
	общо допълнителни р-ди				21.41*
	Обща цена :				3.65*
					25.06
N.26	'ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А	бр.	1.00		
	УСЛУГИ :				
	'ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф90/10А		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	бр.	1.00	11.20	11.20
	доп.р-ди услуги (%)				
	всичко преки		0.00		0.00
	Обща цена :				11.20
					11.20
N.27	'ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф125Х90Х125/10А	бр.	3.00		
	УСЛУГИ :				
	'ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ ТРОЙНИК ПЕВП Ф125/10А		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	бр.	1.00	15.00	15.00
	доп.р-ди услуги (%)				
	всичко преки		0.00		0.00
	Обща цена :				15.00
					15.00
N.28	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф90/75/10А	бр.	1.00		
	УСЛУГИ :				
	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ ПЕВП Ф90/75/10А		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	бр.	1.00	14.00	14.00
	доп.р-ди услуги (%)				
	всичко преки		0.00		0.00
	Обща цена :				14.00
					14.00
N.29	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN125/90 - 1MPa	бр.	1.00		
	УСЛУГИ :				
	Д-КА ЗАВАРЯЕМ НАМАЛИТЕЛ PEHD DN125/90 - 1MPa		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	бр.	1.00	15.00	15.00
	доп.р-ди услуги (%)				
	всичко преки		0.00		0.00
	Обща цена :				15.00
					15.00
N.30	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф125/10А-90ГР	бр.	1.00		
	УСЛУГИ :				
	ДОСТАВКА ЗАВАРЯЕМО КОЛЯНО ПЕВП Ф125/10А-90ГР		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	бр.	1.00	18.00	18.00
	доп.р-ди услуги (%)				
	всичко преки		0.00		0.00
	Обща цена :				18.00
					18.00
N.31	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA	бр.	6.00		
	УСЛУГИ :				
	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф90 - 1MPA		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	бр.	1.00	7.80	7.80
	доп.р-ди услуги (%)				
	всичко преки		0.00		0.00
	Обща цена :				7.80
					7.80
N.32	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф125 - 1MPA	бр.	3.00		
	УСЛУГИ :				
	Д-КА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ЗА ПЕВП Ф125 - 1MPA		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	бр.	1.00	12.00	12.00

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	доп.р-ди услуги (%)		0.00		0.00
	всичко преки				12.00
	Обща цена :				12.00
N.33	'ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA	бр.	6.00		
	УСЛУГИ :				
	'ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф90 1MPA		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	бр.	1.00	6.00	6.00
	доп.р-ди услуги (%)				
	всичко преки		0.00		0.00
	Обща цена :				6.00
					6.00
N.34	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1MPA	бр.	3.00		
	УСЛУГИ :				
	ДОСТАВКА ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ФЛАНЕЦ ЗА ТРЪБИ ПЕВП Ф125 - 1MPA		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	бр.	1.00	10.00	10.00
	доп.р-ди услуги (%)				
	всичко преки		0.00		0.00
	Обща цена :				10.00
					10.00
N.35	МОНТАЖ ФЛАНЦИ КЪМ ТРЪБИ ЗА ВЦТ ДО 100 АТМ. Ф131/140	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	БЕЗИР		р.н	цена	ст-ст
	ГРАФИТ	кг	0.01*	0.00	0.00
	МАСЛО МАШИННО	кг	0.02	0.00	0.00
	МИНИУМ	кг	0.02	0.00	0.00
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	кг	0.04*	0.00	0.00
	НАФТА	квтч	0.97	0.00	0.00
	ЕЛЕКТРОДИ	л.	0.02	0.00	0.00
	КОНЦИ	кг	0.27	5.50	1.49*
		кг	0.02	0.00	0.00
	ТРУД :				1.49*
	РАБОТНИК - I ст.				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	2.70	4.50	12.15
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		10.00		0.15*
	всичко преки		90.00		10.94*
	общо допълнителни р-ди				13.63*
	Обща цена :				11.08*
					24.72
N.36	'Д-КА И М-Ж КОМБИНИРАНО ЖИБО PE75/E60mm	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КОМБИНИРАНО ЖИБО PE75/E60mm		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	бр.	1.00	18.00	18.00
	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.				
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.18	4.50	0.81
		ч.ч.	0.18	4.50	0.81
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.62
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		10.00		1.80
	всичко преки		90.00		1.46*
	общо допълнителни р-ди				19.62
	Обща цена :				3.26*
					22.88
N.37	Д-КА И М-Ж КОМБИНИРАНО ЖИБО PE90/E80mm	бр.	1.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КОМБИНИРАНО ЖИБО PE90/E80mm		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	бр.	1.00	20.00	20.00
	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.				
	ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.18	4.50	0.81
		ч.ч.	0.18	4.50	0.81
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.62
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		10.00		2.00
	всичко преки		90.00		1.46*
	общо допълнителни р-ди				21.62
	Обща цена :				3.46*
					25.08

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.38	ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	2.00		
	УСЛУГИ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ДОСТАВКА СК ДУ 80 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	1.00	58.00	58.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди услуги (%)		0.00		0.00
	всичко преки				58.00
	Обща цена :				58.00
N.39	ДОСТАВКА СК ДУ 125 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	1.00		
	УСЛУГИ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ДОСТАВКА СК ДУ 125 - 10 АТМ С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	1.00	78.00	78.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди услуги (%)		0.00		0.00
	всичко преки				78.00
	Обща цена :				78.00
N.40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ДУ80	бр.	2.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БОЛТ М16Х80	бр.	8.00	0.86	6.88
	ГАЙКА М16	бр.	8.00	0.27	2.16
	ГАРНИТУРА 80	бр.	2.00	1.90	3.80
	ПХ 70/80 НАДЗЕМЕН Н215	бр.	1.00	560.00	560.00
					572.84
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	4.50	4.50
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	4.50	4.50
					9.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00		57.28*
	доп.р-ди труд (%)		90.00		8.10
	всичко преки				581.84
	общо допълнителни р-ди				65.38*
	Обща цена :				647.22
N.41	НАПРАВА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА ДУ80 - 1МРА	бр.	6.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ДЪРВА	кг	0.15	0.00	0.00
	БОЛТОВЕ M/L 16x75	бр.	4.00	0.45	1.80
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 80 ММ	бр.	1.00	0.18	0.18
	БИТУМ	кг	0.25	0.92	0.23
					2.21
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.06	4.50	0.27
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.41	4.50	1.84*
					2.12*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00		0.22*
	доп.р-ди труд (%)		90.00		1.90*
	всичко преки				4.33*
	общо допълнителни р-ди				2.12*
	Обща цена :				6.45
N.42	НАПРАВА ФЛАНШ.ВРЪЗКА ф125ММ	бр.	3.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БИТУМ	кг	0.35	0.92	0.32*
	ДЪРВА	кг	0.20	0.00	0.00
	БОЛТОВЕ M/L 16x75	бр.	8.00	0.45	3.60
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ Ф125 ММ	бр.	1.00	0.18	0.18
					4.10*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.30	4.50	1.35
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.54	4.50	2.43
					3.78
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00		0.41
	доп.р-ди труд (%)		90.00		3.40*
	всичко преки				7.88*
	общо допълнителни р-ди				3.81*

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	Обща цена :				11.69
N.43	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА	м	169.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА		р.н.	цена	ст-ст
	ТРУД :	м	1.00	0.43	0.43
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.01*	4.50	0.03*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00		0.04*
	доп.р-ди труд (%)		90.00		0.03*
	всичко преки				0.46*
	общо допълнителни р-ди				0.07*
	Обща цена :				0.53
N.44	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф110	100 м.	0.14		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВАР ХЛОРНА		р.н.	цена	ст-ст
	ВОДА	кг	0.04	0.20	0.01*
		м3	2.00	1.20	2.40
	ТРУД :				2.41*
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.52	4.50	2.34
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00		0.24*
	доп.р-ди труд (%)		90.00		2.11*
	всичко преки				4.75*
	общо допълнителни р-ди				2.35*
	Обща цена :				7.09
N.45	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДИ Ф 125 ММ	100 м.	1.55		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ВАР ХЛОРНА		р.н.	цена	ст-ст
	ВОДА	кг	0.09	0.20	0.02*
		м3	5.00	1.20	6.00
	ТРУД :				6.02*
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.52	4.50	2.34
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00		0.60*
	доп.р-ди труд (%)		90.00		2.11*
	всичко преки				8.36*
	общо допълнителни р-ди				2.71*
	Обща цена :				11.07
N.46	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф100/108	м	14.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ		р.н.	цена	ст-ст
	КИСЛОРОД	квтч	0.01*	0.00	0.00
	ЕЛЕКТРОДИ	м3	0.05	0.00	0.00
	ВОДА	кг	~0	5.50	~0
	КАРБИД	м3	0.02*	1.20	0.02*
		кг	0.04*	0.00	0.00
	ТРУД :				0.03*
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.12*	4.50	0.53*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00		~0
	доп.р-ди труд (%)		90.00		0.48*
	всичко преки				0.56*
	общо допълнителни р-ди				0.48
	Обща цена :				1.04
N.47	ИЗПРОБВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф404/426	м	155.00		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ		р.н.	цена	ст-ст
	КИСЛОРОД	квтч	0.03*	0.00	0.00
	ЕЛЕКТРОДИ	м3	0.22	0.00	0.00
	ВОДА	кг	0.01*	0.00	0.00
	КАРБИД	м3	0.12	1.20	0.14*
		кг	0.11	0.00	0.00
	ТРУД :				0.14*

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.16	4.50	0.72
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		10.00		0.01*
	доп.р-ди труд (%)		90.00		0.65*
	всичко преки				0.86*
	общо допълнителни р-ди				0.66*
	Обща цена :				1.53
N.48	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТЕЖНЕНО УСЛОВИЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	37.00		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА		р.н.	цена	ст-ст
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.01	190.00	1.86*
		мсм	~0	190.00	0.78*
	ДОП.РАЗХОДИ:				2.64*
	доп.р.механизация (%)		40.00		1.06*
	всичко преки				2.64*
	общо допълнителни р-ди				1.06*
	Обща цена :				3.70
N.49	ИЗКОП РЪЧЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-01-031>>	м3	24.00		
	ТРУД .				
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.		р.н.	цена	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	0.83*	4.50	3.75*
		ч.ч.	1.66*	4.50	7.45*
	ДОП.РАЗХОДИ:				11.20*
	доп.р-ди труд (%)		90.00		10.08
	всичко преки				11.20*
	общо допълнителни р-ди				10.08
	Обща цена :				21.28
N.50	НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	20.00		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА		р.н.	цена	ст-ст
	ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.01*	190.00	1.08*
		мсм	~0	190.00	0.53*
	ДОП.РАЗХОДИ:				1.61*
	доп.р.механизация (%)		40.00		0.65*
	всичко преки				1.61*
	общо допълнителни р-ди				0.65*
	Обща цена :				2.26
N.51	ПРЕВОЗ ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЕСТО	м3	56.00		
	УСЛУГИ :				
	превоз		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	м3	1.00	5.50	5.50
	доп.р-ди услуги (%)		0.00		0.00
	всичко преки				5.50
	Обща цена :				5.50
N.52	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ	м3	56.00		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	мсм	0.01*	190.00	1.29*
	доп.р.механизация (%)		40.00		0.52*
	всичко преки				1.29*
	общо допълнителни р-ди				0.52*
	Обща цена :				1.81
N.53	ДОСТАВКА НА ПЯСЪК	м3	23.00		
	УСЛУГИ :				
	доставка		р.н.	цена	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:	м3	1.00	5.50	5.50
	доп.р-ди услуги (%)		0.00		0.00
	всичко преки				5.50
	Обща цена :				5.50