ОБРАЗЕЦ

„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”

ДО: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, БУЛСТАТ 000614938, със седалище и адрес на управление: гр. Златоград - 4980, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, представлявана от Мирослав Митков Янчев – кмет на Община Златоград

[*наименование и адрес на възложителя*]

ОТ: [„ЕКОСТРОЙ” ЕООД], регистрирано [Търговски регистър към Агенцията по вписванията] представлявано от [ЕМИЛ СТОЙКОВ ЛЮБОМИРОВ] в качеството на [Управител и Едноличен собственик на капитала] с БУЛСТАТ/ЕИК [120603252], регистрирано в [Търговски регистър към Агенция по вписвания] с данни по регистрацията: [ЕИК 120603252], регистрация по ДДС: [BG120603252], със седалище [Област Смолян, общ. Златоград, гр. Златоград, п.код 4980, ул.Ст.Стамболов № 1] и адрес на управление [Област Смолян, общ. Златоград, **гр. Златоград**, п.код 4980, ул.Ст.Стамболов № 1], адрес за кореспонденция: [Област Смолян, общ. Златоград, **гр. Златоград**, п.код 4980, ул.Ст.Стамболов № 1], телефон за контакт [+359879500309], факс […], електронна поща [ekostroy_ltd@mail.bg]

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020г.”, Обособена позиция № 1 с предмет „Обновяване и внедряване на мерки, за енергийна ефективност в сградата на Районен съд Златоград и Районна прокуратура Златоград”;

…….

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на горепосочената обособена позиция от обществената поръчка.

1. Предлагаме да изпълним и завършим тази обособена позиция, съобразно условията на документацията за участие, както следва:

1.1. За изпълнение на обособената позиция предлагаме следната **обща цена**:

224 463,93 лв. (двеста двадесет и четири хиляди четиристотин шестдесет и три лева и деветдесет и три стотинки) лева без ДДС, или 269 356,71 лева с ДДС.

Формирана, както следва:

1.1.1. за изготвяне на технически проект по всички части и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР: 13 700 лв. (словом: тринадесет хиляди и седемстотин лева) без ДДС, 16 440 лева (словом

шестнадесет хиляди четиристотин и четиридесет лева) с ДДС, от които 11 913,04 лв. без ДДС за изготвяне на технически проект и 1 786,96 лв. без ДДС за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР, или 10,16 лв. / кв. м. без ДДС.

1.1.2. за изпълнение на СМР 210 763,93 лв. (словом: двеста и десет хиляди седемстотин шестдесет и три лева и деветдесет и три стотинки) без ДДС, 252 916,71 лева (двеста петдесет и две хиляди деветстотин и шестнадесет лева и седемдесет и една стотинки) с ДДС или 156,35 лв./ кв.м. без ДДС, съгласно приложените окрупнени КСС.

Забележка: *Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС и с ДДС. Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи единствено участникът в процедурата. При разлика в посочените цени, изписани с цифри и думи, възложителят ще приема за верни написаните с думи.*

<u>При оферирane на цена над посочения от възложителя максимален финансов ресурс УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.</u>

1.2. Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

– Средна часова ставка	5,50 лв./час
- Допълнителни разходи върху труд	100 %
– Допълнителни разходи върху механизация	80 %
– Доставно -складови разходи	20 %
– Печалба	10 %

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним предмета на обособената позиция, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Приложение: Окрупнени КСС

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

[16.11.2016]

Декларатор:.....

Емил Стойков Любомиров

[*подпис*]: [*печат, когато е приложимо*]

ОКРУПНЕНИ КСС „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ЗЛАТОГРАД, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020Г." ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 С ПРЕДМЕТ „ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ, ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД ЗЛАТОГРАД И РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЗЛАТОГРАД";

ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТЕНИ 100ММ EPS			
Видове работи	мярка	Единична цена без ДДС	Стойност без ДДС
Монтаж тръбно скеле с височина до 30 м	850 м2.	6,05 лв.	5 142,50 лв.
Очукване и изкърпване на външна увредена мазилка	7 м2	13,25 лв.	92,75 лв.
Монтаж топлоизолация с 100 мм EPS	836 м2	38,72 лв.	32 369,92 лв.
Шпакловка с мрежа, мазилка каменна облицовка	836 м2	84,70 лв.	70 809,20 лв.
			Общо 108 414,37 лв.

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТРАНИЦИ С 20 ММ EPS			
Видове работи	мярка	Единична цена без ДДС	Стойност без ДДС
Монтаж топлоизолация с 20 мм EPS	122 м2	38.11 лв.	4 649.42 лв.
Шпакловка с мрежа, мазилка където няма каменна облицовка	122 м2	37.51 лв.	4 576,22 лв.
			Общо 9 225,64 лв.

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА, ПЕТКАМЕРНА СТЪКЛОПАКЕТ 24 ММ С ВИСОКОЕНЕРГИЙНО СТЪКЛО			
Видове работи	мярка	Единична цена без ДДС	Стойност без ДДС
Демонтаж на стари прозорци и витрини	96 бр.	72 60лв.	6 969,60 лв.
Доставка и монтаж на PVC дограма	155 м2	347,60 лв.	53 878,00 лв.
			Общо 60 847,60 лв.

ОКРУПНЕНИ КСС „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ЗЛАТОГРАД, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020Г." ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 С ПРЕДМЕТ „ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ, ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД ЗЛАТОГРАД И РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЗЛАТОГРАД";

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СКАТЕН, НЕИЗПОЛЗВАЕМ ПОКРИВ СЪС 120 ММ МИН. ВАТА			
Видове работи	мярка	Единична цена без ДДС	Стойност без ДДС
Почистване на подпокривно пространство	398 м2	2,42лв.	963,16 лв.
Разстилане топлоизолация от 120 мм мин. Вата за хориз. монтаж	398 м2	15,73 лв.	6 260,54 лв.
Смяна на компроментирана керемидена и ламаринена обшивка и почистване подпокривно пространство	300м2	19,36 лв.	5 808,00 лв.
			Общо 13 031,70 лв.

ВЪТРЕШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ СТЕНИ СУТЕРЕН 50 ММ EPS			
Видове работи	мярка	Единична цена без ДДС	Стойност без ДДС
Очукване и изкърпване на вътрешна увредена мазилка	10м2	10,89 лв.	108,90 лв.
Монтаж топлоизолация с EPS50 мм	242 м2	27,83 лв.	6 734,86 лв.
Шпакловка с мрежа, мазилка	242 м2	27,83 лв.	6 734,86 лв.
			Общо 13 578,62 лв.

ОКРУПНЕНИ КСС „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ЗЛАТОГРАД, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020Г." ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 С ПРЕДМЕТ „ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ, ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД ЗЛАТОГРАД И РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЗЛАТОГРАД";

ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ЕРКЕР С 100 ММ EPS			
Видове работи	мярка	Единична цена без ДДС	Стойност без ДДС
Очукване и изкърпване увредена мазилка	1 м2	10,89 лв.	10,89 лв.
Монтаж топлоизолация с EPS 100 мм	17 м2	33,51 лв.	569,67 лв.
Шпакловка с мрежа, мазилка	17 м2	37,02	629,34 лв.
			Общо 1 209,90 лв.

ПОДМЯНА ОСВЕТЛЕНИЕ			
Видове работи	мярка	Единична цена без ДДС	Стойност без ДДС
Подмяна ЛНЖ с енергоспестяващи	36 бр.	8,80 лв.	316,80 лв.
Демонтаж ЛОТ 2х36 w	4 бр.	8,80 лв.	35,20 лв.
Демонтаж ЛОТ 1х36W	3 бр.	9,90	29,70 лв.
Демонтаж ЛОТ 3х36W	6 бр.	14,30	85,80 лв.
Доставка и монтаж на LED 2х18 W	13 бр.	52,80	686,40 лв.
Кабели, ключове и арматура			1 100,00 лв.
			Общо 2 253,90 лв.

ОКРУПНЕНИ КСС „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ЗЛАТОГРАД, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020Г." ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 С ПРЕДМЕТ „ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ, ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД ЗЛАТОГРАД И РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЗЛАТОГРАД";

АВТОМАТИЧНО У-НИЕ НА ТОПЛОПОДАВАНЕ			
Видове работи	мярка	Единична цена без ДДС	Стойност без ДДС
Въвеждане на система за контролиране на топлоподаването	1 бр.	2 202,20 лв.	2 202,20 лв.
			Общо 2 202,20 лв.