

ДО  
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с ПРЕДМЕТ:**  
**„Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване**  
**на многофамилни жилищни сгради в град Златоград – по 6 обособени позиции“**  
**Обособена позиция № 3 Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна**  
**ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради – “Пролет” и**  
**“Бочукови-Златоград” в гр. Златоград”**

От: "РОДОПСТРОЙ-97" ООД (наименование на участника)  
с адрес: гр. Момчилград ул. МАКАЗА № 2А , Булстат / ЕИК: BG \_\_\_\_\_ ,  
Представявано от Красимир Тошков Боюклиев , ЕГН \_\_\_\_\_ , в качеството на  
Управител ;

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Златоград – по 6 обособени позиции” по Обособена позиция № .....

**I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й**

За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашето предложение възлиза **ОБЩО** на:

204 471,69 лева без ДДС

**Словом:** Двеста и четири хиляди четиристотин седемдесет и един лв. и 69 ст.  
*посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС*

За всеки един от обектите, включени в предмета на обособената позиция, цената е:

1. За обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на сграда на многофамилна жилищна сграда на ул. „Дельо Войвода” № 1 в гр.Златоград - СС„Пролет” – 137 503,81 лева без ДДС

2. За обект „ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДА НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. „БЪЛГАРИЯ” № 138, В ГР.ЗЛАТОГРАД - СС„БОЧУКОВИ-ЗЛАТОГРАД” - 66 967,88 лева без ДДС

..... За обект ..... - .....лева без ДДС

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

Посочената цена не включва дължимите такси, които Изпълнителят трябва да заплати за получаване на становища (положителни становища) от компетентните държавни органи и експлоатационните дружества за разрешаване въвеждането на сградите в експлоатация.



Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Цената е формирана съгласно приложените Количествено – стойностни сметки-Приложение № 1 – за всеки един от обектите, включени в предмета на обособената позиция.

При несъответствие между предложените единични и обща цена по Приложение № 1 - ще се счита, че ценовото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя.

**Важно!**

*Всички цени се посочват в лева – със закръгления до 2 рия знак след десетичната запетая.*

*В случай на аритметични грешки между единични цени и количества, или между единични цени и обща цена, или между сборове, водещи до промяна на ценовото предложение на участника, то той ще бъде отстранен от процедурата.*

***В случай, че ценовото предложение на участника за сграда надхвърля максималния финансов ресурс на Възложителя за съответната сграда, той ще бъде отстранен от процедурата.***

**В случай на несъответствие** между цената изписана цифром и словом се приема за вярна посочената словом цена.

## **II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Приемаме начина на плащане, посочен в проекта на Договор за обществена поръчка.

### **Приложения:**

1. Количествено-стойностна сметка (Приложение № 1- ....) - за всеки един от обектите, включени в предмета на обособената позиция ;
2. Анализни цени (само на електронен носител);
3. Количествено – стойностна сметка (Приложения № 1-...) на електронен носител във формат xls (или съвместим);

### **Правно обвързващ подпис:**

Дата

Име и фамилия

Подпис на лицето

Длъжност

Наименование на участника

20.02.2020  
Красимир Тошков Боюклиев  
Уп  
"БЮИ-97" ООД





УЧАСТНИК: "РОДОПСТРОЙ - 97" ООД

ОБЕКТ: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на сграда на многофамилна жилищна сграда на ул. „Дельо Войвода“ № 1 в гр.Златоград - СС„Пролет“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Количествено-стойностна сметка

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед.цена, лв. (без ДДС)	Стойност лв. (без ДДС)
<b>Част АРХИТЕКТУРА</b>					
<b>ЕСМ 1</b>	<b>Подмяна на фасадна дограма</b>				
1	Демонтаж на съществуваща дървена дограма	m <sup>2</sup>	78	6,77 лв.	528,06 лв.
2	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1.40 W/m <sup>2</sup> K, пет камерна - по спецификация	m <sup>2</sup>	72	203,90 лв.	14 680,80 лв.
3	Доставка и монтаж на входни топлоизолирани врати с коефициент на топлопреминаване ≤2,20 W/m <sup>2</sup> K /2бр./	m <sup>2</sup>	4	225,78 лв.	903,12 лв.
4	Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой)	m	190	12,08 лв.	2 295,20 лв.
5	Боядисване около прозорци (от вътре) с латекс с цвят на помещението	m	190	1,88 лв.	357,20 лв.
6	Изчукване на външни бетонови первази	m	15	1,87 лв.	28,05 лв.
7	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30 см	m	55	5,11 лв.	281,05 лв.
8	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	m	50	8,23 лв.	411,50 лв.
9	Доставка и монтаж на плътна топлоизолирана входна врата за външно мазе 90/200 см с обобщен коефициент на топлопреминаване U=1,8W/m <sup>2</sup> K	бр.	1	169,30 лв.	169,30 лв.
10	Доставка и монтаж на метална врата 100/210 в сутерен с граница на огнеустойчивост мин. EI60	бр.	1	174,55 лв.	174,55 лв.
	<b>ОБЩО</b>				<b>19 828,83 лв.</b>
<b>ЕСМ 2</b>	<b>Топлинно изолиране на външни стени</b>				
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади и тераси	m <sup>2</sup>	390	1,53 лв.	596,70 лв.
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, б= 10см и с коеф. на топлопроводност λ<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени	m <sup>2</sup>	390	22,49 лв.	8 771,10 лв.
3	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по страници на прозорци и врати, тип EPS, б=2-4 см, ширина до 25 см. с коеф. на топлопроводност λ<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)	m	220	8,76 лв.	1 927,20 лв.
4	Полагане на цветна силиконова мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, тераси и дъна тераси, включително грундиране и водооткапващ профил	m <sup>2</sup>	460	18,21 лв.	8 376,60 лв.
5	Демонтаж на летвена обшивка по фасади надзид	m <sup>2</sup>	56	0,46 лв.	25,76 лв.
6	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле	m <sup>2</sup>	460	13,36 лв.	6 145,60 лв.
7	Изчукване и възстановяване на компрометирана фасадна мазилка	m <sup>2</sup>	40	16,95 лв.	678,00 лв.
8	Събиране, пренос и натоварване ръчно на отпадъци и превоз с камион до 16 km	m <sup>3</sup>	20	27,78 лв.	555,60 лв.
9	Зазиждане на стена	m <sup>3</sup>	0,4	117,88 лв.	47,15 лв.
10	Направа на отвор в стена	m <sup>3</sup>	2	124,65 лв.	249,30 лв.
11	Демонтаж на съществуващ парапет по тераси	m	28	2,34 лв.	65,52 лв.
12	Доставка и монтаж на Алуминиев парапет по тераси	m	42	88,32 лв.	3 709,44 лв.
13	Доставка и монтаж на нови шапки на плътен парапет от гранит	m	42	5,10 лв.	214,20 лв.
14	Доставка и направа на ивици от минерална вата	m <sup>2</sup>	33	8,58 лв.	283,14 лв.
	<b>ОБЩО</b>				<b>31 645,31 лв.</b>
<b>ЕСМ 3</b>	<b>Топлинно изолиране на скатен покрив</b>				





1	Полагане на топлинна изолация от твърда минерална вата с пародренажно фолио между гредите на покривната конструкция, $\delta=12$ см с коеф. на топлопроводност $\lambda<0,038$ W/mK	m <sup>2</sup>	160	9,39 лв.	1 502,40 лв.
2	Доставка и полагане на OSB плоскости за защита на топлоизолацията	m <sup>2</sup>	120	13,62 лв.	1 634,40 лв.
3	Подмяна на компроментирана и доставка и монтаж на нова топлоизолация от мека минерална вата 8 см с пародренажно фолио, $\lambda\leq 0,038$ W/mK, всободно положена по таванска плоча	m <sup>2</sup>	100	13,81 лв.	1 381,00 лв.
4	Полагане на PVC фолио за защита на топлоизолацията от замърсявания	m <sup>2</sup>	87	1,80 лв.	156,60 лв.
5	Почистване и подготовка на подпокривно пространство за полагане на топлоизолация	m <sup>2</sup>	87	1,44 лв.	125,28 лв.
6	Доставка и монтаж дъсчена обшивка от иглолистен материал	m <sup>2</sup>	235	9,19 лв.	2 159,65 лв.
7	Доставка и полагане на 1 пласт хидроизолационна мушама	m <sup>2</sup>	235	21,72 лв.	5 104,20 лв.
8	Демонтаж на стари и монтаж на нови керамични керемиди за препокриване на скатния покрив, вкл. капаци	m <sup>2</sup>	235	19,98 лв.	4 695,30 лв.
9	Възстановяване на мазилка и бетонови шапки по комини	бр.	4	14,52 лв.	58,08 лв.
10	Демонтаж, изработка и монтаж на ламаринени обшивки около комини	бр.	4	3,43 лв.	13,72 лв.
11	Доставка и монтаж надулучна пола от поцинкована ламарина	m	80	6,69 лв.	535,20 лв.
12	Демонтаж на съществуваща дървена ламперия	m <sup>2</sup>	11	1,87 лв.	20,57 лв.
13	Демонтаж, доставка и монтаж външна видима дъсчена ламперия по стрехи от импрегниран иглолистен материал	m <sup>2</sup>	64	11,50 лв.	736,00 лв.
14	Доставка и монтаж на челна дъска по стреха	m	80	2,16 лв.	172,80 лв.
15	Демонтаж, доставка и монтаж на водосборни казанчета	бр.	9	26,73 лв.	240,57 лв.
16	Демонтаж, доставка и монтаж на безшевни улуци от ламарина с цветно полиестерно покритие, вкл. крепежни елементи	m	80	17,46 лв.	1 396,80 лв.
17	Демонтаж, доставка и монтаж на водосточни тръби от ламарина с цветно полиестерно покритие, вкл. крепежни елементи	m	58	18,22 лв.	1 056,76 лв.
18	Натоварване ръчно, разтоварване отпадъци и превоз с камион до 16 km	m <sup>3</sup>	18	30,20 лв.	543,60 лв.
19	Демонтаж и доставка и монтаж на нови метални капаци за ревизия на покрив	бр.	2	17,58 лв.	35,16 лв.
ОБЩО					21 568,09 лв.

<b>ЕСМ 4 Подобряване на обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода</b>					
1	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, $\delta=10$ см и с коеф. на топлопроводност $\lambda<0,03$ W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени	m <sup>2</sup>	64	34,85 лв.	2 230,40 лв.
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по цокъл	m <sup>2</sup>	64	1,72 лв.	110,08 лв.
3	Доставка и монтаж на топлоизолация по еркер тип EPS, $\delta=10$ см с коеф. на топлопроводност $\lambda<0,035$ W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, дюбели и шпакловка	m <sup>2</sup>	76	25,15 лв.	1 911,40 лв.
4	Полагане на мозаечна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по цокълни стени	m <sup>2</sup>	36	18,34 лв.	660,24 лв.
5	Доставка и монтаж на топлоизолация по таван на неотопляемо мазе тип XPS, $\delta=5$ см с коеф. на топлопроводност $\lambda<0,031$ W/mK (вкл. лепило, арм. Мрежа, шпакловка и боя)	m <sup>2</sup>	35	16,47 лв.	576,45 лв.
6	Доставка и направа на вътрешна топлоизолация от зидария с минерални топлоизолационни плочи (или аналогичен материал), дебелина 5 см, коеф. на топлопроводност $\lambda<0,045$ W/mK, вкл. лепило и анкериране към съществуващи зидове	m <sup>2</sup>	79	44,03 лв.	3 478,37 лв.
7	Доставка и полагане на фина шпакловка по зидария от минерални топлоизолационни плочи, на циментова основа, на 2 ръце, върху стъклофибърна мрежа 145gr/m2 алкало устойчива, вкл. грундиране на основата	m <sup>2</sup>	79	16,17 лв.	1 277,43 лв.
8	Демонтаж и почистване на каменна облицовка по цокъл	m <sup>2</sup>	32	16,52 лв.	528,64 лв.
9	Доставка и последващ монтаж на каменна облицовка по цокъл	m <sup>2</sup>	27	59,07 лв.	1 594,89 лв.
10	Полагане на битумна хидроизолация по цокъл, вкл. битумен грунд	m <sup>2</sup>	105	19,74 лв.	2 072,70 лв.
11	Разбиване на съществуваща настилка по тераси	m <sup>2</sup>	53	9,02 лв.	478,06 лв.





12	Доставка и монтаж на топлоизолация XPS -3 см , по всички тераси , вкл. Лепило по тераси	m <sup>2</sup>	50	26,31 лв.	1 315,50 лв.
13	Доставка и полагане на PE фолио над XPS по тераси	m <sup>2</sup>	50	2,07 лв.	103,50 лв.
14	Направа на армирана замазка до 4 см и полагане на грунд и оформяне на наклон за отводняване по тераси	m <sup>2</sup>	53	14,62 лв.	774,86 лв.
15	Полагане на хидроизолация на циментна основа по тераси	m <sup>2</sup>	50	1,53 лв.	76,50 лв.
16	Доставка и лепене на мразоустойчив гранитогрес и направа на цокъл ,вкл. лепило по тераси	m <sup>2</sup>	53	75,88 лв.	4 021,64 лв.
17	Доставка и монтаж на твърда минерална вата - клас A1 и/или A2 за защита на гредоред в сутерен	m <sup>2</sup>	63	20,17 лв.	1 270,71 лв.
18	Доставка и монтаж на пожароустойчив гипсокартон и конструкция за осигуряване на пожароустойчивост на гредоред в сутерен , вкл.грундиране , шпакловане и полагане на латекс	m <sup>2</sup>	63	50,22 лв.	3 163,86 лв.
19	Натоварване ръчно, разтоварване отпадъци и превоз с камион до 16 km	m <sup>3</sup>	12	30,17 лв.	362,04 лв.
<b>ОБЩО</b>					<b>26 007,27 лв.</b>
<b>ДОСТЪПНА СРЕДА</b>					
1	Доставка и монтаж на настилка от противохлъзгащ гранит/гранитогрес по външни рампа и стълбища (вкл. по чела и цокъл)	m <sup>2</sup>	17	77,45 лв.	1 316,65 лв.
2	Доставка и монтаж на алуминиев парапет за рампа	m	3	117,50 лв.	376,00 лв.
<b>ОБЩО</b>					<b>1 692,65 лв.</b>
<b>ВСИЧКО ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА :</b>					<b>100 742,15 лв.</b>

#### Част КОНСТРУКЦИИ

1	Частична подмяна на компрометирана дървена покривна конструкция ,вкл. импрегниране с подходящи препарати	m <sup>3</sup>	6,0	439,92 лв.	2 639,52 лв.
2	Доукрепване на дървената покривна конструкция, чрез монтаж на подкоси, хоризонтални укрепващи елементи, дъсчена обшивка, както и надеждно привързване към сградата.	m <sup>3</sup>	1,5	395,29 лв.	592,94 лв.
3	Направа на дренаж около част от сградата	m	39	55,45 лв.	2 162,55 лв.
4	Подмяна на настилка около част от сградата ( над дренаж ) - Полагане на нова каменни плочи в/у арм.бетонова настилка	m <sup>3</sup>	75	49,94 лв.	3 745,50 лв.
5	Бетон B20 за направа на рампа и входни стъпала	m <sup>3</sup>	6	123,19 лв.	739,14 лв.
6	Направа на СБ пояс върху съществуващ тухлен надзид	m	23	26,80 лв.	616,40 лв.
<b>ВСИЧКО ПО ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ :</b>					<b>10 496,05 лв.</b>

#### Част ВИК

1	Доставка и монтаж на канализационна тръба ПВХ Ф 110 мм. SN8	m	12,00	17,57 лв.	210,84 лв.
2	Доставка и монтаж на канализационна тръба ПВХ Ф 50 мм. SN8	m	15,00	14,94 лв.	224,10 лв.
3	Доставка и монтаж на ПВХ дъга /коляно/ 87 градуса Ф 110 мм.	бр	2,00	9,51 лв.	19,02 лв.
4	Доставка и монтаж на ПВХ дъга /коляно/ 87 градуса Ф 50 мм.	бр	4,00	8,46 лв.	33,84 лв.
5	Доставка и монтаж на ПВХ дъга 45 градуса Ф 50 мм.	бр	2,00	7,72 лв.	15,44 лв.
6	Доставка и монтаж на ПВХ разклонител единичен Ф 110x110x110/45 градуса	бр	1,00	9,24 лв.	9,24 лв.
7	Доставка и монтаж на ПВХ вентилационна шапка Ф100 мм.	бр	2,00	9,15 лв.	18,30 лв.
8	Ремонт на дъно на главна РШ и почистване на същата	бр	1,00	110,40 лв.	110,40 лв.
9	Доставка и монтаж на чугунена гивна и капак Д 600 за РШ	бр	1,00	38,93 лв.	38,93 лв.
<b>ВСИЧКО ПО ЧАСТ ВИК :</b>					<b>680,11 лв.</b>

#### Част Електро

1	Демонтаж на покривна фотоволтаична централа	бр.	1	104,74 лв.	104,74 лв.
2	Монтаж на покривна фотоволтаична централа	бр.	1	11,63 лв.	11,63 лв.
3	Демонтаж съществуваща мълниезащита	бр.	1	21,58 лв.	21,58 лв.
4	Доставка на проводник -Al Mg Si (алу-миниев , полутвърд ) с ф8mm. ( 0,20 kg/m.) за изграждане на вевертикален токоот-вод.	m	14	4,00 лв.	56,00 лв.
5	Монтаж на проводник -Al Mg Si (алу-миниев , полутвърд ) с ф8mm. ( 0,20 kg/m.) за изграждане на вевертикален токоот-вод.	m	14	1,41 лв.	19,74 лв.
6	Доставка на проводник -Al Mg Si (алу-миниев , екструдирани , полутвърд , изоли-ран ) с ф8mm. ( 0,20 kg/m.) за изграждане на вевертикален токоот-вод.	m	18	4,01 лв.	72,18 лв.
7	Монтаж на проводник -Al Mg Si (алу-миниев , екструдирани , полутвърд , изоли-ран ) с ф8mm. ( 0,20 kg/m.) за изграждане на вевертикален токоот-вод.	m	18	1,75 лв.	31,50 лв.
8	Доставка мълниеприемен прът H=4000мм	бр	1	24,28 лв.	24,28 лв.
9	Монтаж на мълниеприемен прът H=4000мм	бр	1	16,40 лв.	16,40 лв.
10	Доставка на клеми за улици	бр	2	4,68 лв.	9,36 лв.
11	Монтаж на клеми за улици	бр	2	1,35 лв.	2,70 лв.
12	Доставка на държач за керемиди	бр	20	4,42 лв.	88,40 лв.

РОДОП  
ЕЛЕКТРО  
181



13	Монтаж на държач за керемиди	бр	20	1,51 лв.	30,20 лв.
14	Направа на заварки към заземителни метални колове.	бр	4	9,05 лв.	36,20 лв.
15	Доставка на контролна клемка (контролно-ревизионна кутия) алум. с прав съединител, в PVC- кутия, вградена в стена.	бр	2	3,63 лв.	7,26 лв.
16	Монтаж на контролна клемка (контролно-ревизионна кутия) алум. с прав съединител, в PVC- кутия, вградена в стена.	бр	2	8,88 лв.	17,76 лв.
17	Доставка на клемка заземителна шина - шина, притискаща монтажа	бр	2	2,32 лв.	4,64 лв.
18	Доставка и забиване на заземителен ст. поцинкован винкел 50/50/5 mm с L=1,5 m.	бр	4	13,30 лв.	53,20 лв.
19	Доставка на стоманена горещо поцинкована шина 40/4 mm.	м	8	23,11 лв.	184,88 лв.
20	Полагане в готов изкоп на стоманена горещо поцинкована шина 40/4 mm.	м	8	1,75 лв.	14,00 лв.
21	Полагане по стена (под мазилката) на стоманена поцинкована шина 40/4 mm.	м	2	2,35 лв.	4,70 лв.
22	Направа на изкоп 0,8/0,4 m. в почва III категория, със зариване и трамбоване.	м	8	9,30 лв.	74,40 лв.
23	Направа на лабораторни измервания.	бр	2	166,57 лв.	333,14 лв.
24	Демонтаж, доставка и монтаж на външно осветително тяло "Плафон"	бр	10	53,42 лв.	534,20 лв.
ВСИЧКО ПО ЧАСТ ЕЛ:					1 753,09 лв.
<b>Част ОиВ</b>					
<b>ЕСМ 5 Изграждане на нова котелна и вътрешна отоплителна инсталации</b>					
<b>Доставка и монтаж на съоръжения за котелна инсталация</b>					
1	Доставка и монтаж котел на пелети за топлинна мощност 35kW	бр	1	2 054,28 лв.	2 054,28 лв.
2	Доставка и монтаж Комин от неръждаема стомана Ø160	м	2	233,55 лв.	467,10 лв.
3	Доставка и монтаж Коляно от неръждаема стомана Ø160	бр	2	32,17 лв.	64,34 лв.
4	Доставка и монтаж Бункер за пелети 370кг	бр	1	394,12 лв.	394,12 лв.
5	Доставка и монтаж на Пелетна горелка 35kW, Nel=0.1kW/220V компелкт с шнек и управление	бр	1	4 103,80 лв.	4 103,80 лв.
6	Доставка и монтаж на Мембранен разширителен съд 50 литра	бр	1	253,36 лв.	253,36 лв.
7	Доставка и монтаж Циркулационна помпа към радиатори вход А - 1.75m³/h; 70kPa; Nel=75W; 220V	бр	1	209,63 лв.	209,63 лв.
8	Доставка и монтаж на Циркулационна помпа към радиатори вход Б - 0.4m³/h; 50kPa; Nel=40W; 220V	бр	1	251,80 лв.	251,80 лв.
9	Доставка и монтаж на Филтър воден У образен 1 1/2", груб	бр	1	14,42 лв.	14,42 лв.
10	Доставка и монтаж на Филтър воден У образен 1", груб	бр	1	14,49 лв.	14,49 лв.
11	Доставка и монтаж на Вентил възвратен 1 1/2"	бр	1	25,37 лв.	25,37 лв.
12	Доставка и монтаж на Вентил възвратен 1"	бр	1	26,43 лв.	26,43 лв.
13	Доставка и монтаж на Кран сферичен, месингов 1 1/2" DN40	бр	4	14,49 лв.	57,96 лв.
14	Доставка и монтаж на Кран сферичен, месингов 1" DN25	бр	4	15,59 лв.	62,36 лв.
15	Доставка и монтаж на Допълваща група със спирателен кран и филтър, извод за манометър	бр	1	77,66 лв.	77,66 лв.
16	Автоматичен обезвъздушител DN 15	бр	4	30,79 лв.	123,16 лв.
17	Доставка и монтаж на Манометър 6bar	бр	1	55,12 лв.	55,12 лв.
18	Доставка и монтаж на Термометър 0+120 °C	бр	1	48,76 лв.	48,76 лв.
19	Доставка и монтаж на Предпазен вентил DN15	бр	1	36,59 лв.	36,59 лв.
20	Доставка и монтаж на Стоманена тръба 1/2"	м	24	8,16 лв.	195,84 лв.
21	Доставка и монтаж на Стоманена тръба 3/4"	м	24	8,05 лв.	193,20 лв.
22	Доставка и монтаж на Стоманена тръба 1"	м	42	8,28 лв.	347,76 лв.
23	Доставка и монтаж на Стоманена тръба 1/2"	м	6	8,16 лв.	48,96 лв.
24	Доставка и монтаж на Изолация тръбна, от микропореста гума, K-Flex 13/48	м	6	6,20 лв.	37,20 лв.
25	Доставка и монтаж на Изолация тръбна, от микропореста гума, K-Flex 13/35	м	42	6,14 лв.	257,88 лв.
26	Доставка и монтаж на Изолация тръбна, от микропореста гума, K-Flex 13/28	м	24	6,62 лв.	158,88 лв.
27	Доставка и монтаж на Изолация тръбна, от микропореста гума, K-Flex 13/22	м	24	7,16 лв.	171,84 лв.
28	Доставка и монтаж на Алюминиеви глйдери за радиатори (18 броя) - H = 500 mm	бр	246	26,95 лв.	6 629,70 лв.
29	Доставка и монтаж на Лира за баня 500/1200	бр	4	230,89 лв.	923,56 лв.
30	Доставка и монтаж на Аксиален радиаторен термостатичен вентил за тръба РеХ/АI Ø16x2	бр	22	42,72 лв.	939,84 лв.



31	Доставка и монтаж на Секретен радиаторен вентил за тръба РеХ/Аl Ø16x2	бр	22	32,88 лв.	723,36 лв.
32	Доставка и монтаж на Термостатична глава за радиаторен вентил	бр	22	5,92 лв.	130,24 лв.
33	Доставка и монтаж на Кит за радиатори(щепсели,обезвъздушител и тапа)	бр	18	5,51 лв.	99,18 лв.
34	Доставка и монтаж на Конзола - дюбел за стенен монтаж на радиатор	бр	72	2,37 лв.	170,64 лв.
35	Доставка и монтаж на Колектор месингов резба/размер 1"FF,изводи резба 6x1/2"FF	бр	2	43,36 лв.	86,72 лв.
36	Доставка и монтаж на Кран сферичен,месингов с холендър резба 1"FF	бр	2	41,32 лв.	82,64 лв.
37	Доставка и монтаж на Краен елемент за колектор размер/резба 1"М,изводи/резба 1/2"Fx3/8"F	бр	2	45,70 лв.	91,40 лв.
38	Доставка и монтаж на Обезвъздушител автоматичен размер 3/8" М	бр	2	14,80 лв.	29,60 лв.
39	Доставка и монтаж на Тапа хромирана с О-пръстен размер/резба 1/2"М	бр	1	4,44 лв.	4,44 лв.
40	Доставка и монтаж на Кран за източване,сферичен,месингов,извод за маркуч и капа,размер 1/2"	бр	1	10,30 лв.	10,30 лв.
41	Доставка и монтаж на Прав адаптор за тръба РеХ/Аl Ø20/2x1/2" мъжки	бр	12	4,57 лв.	54,84 лв.
42	Доставка и монтаж на Адаптор за тръба РеХ/Аl Ø16/2 към радиаторен вентил	бр	44	5,69 лв.	250,36 лв.
43	Доставка и монтаж на Колекторна кутия за вграждане,стоманена,прахово боядисана,размер В/Ш/Д(мм) 450x600x110	бр	1	88,00 лв.	88,00 лв.
44	Доставка и монтаж на Тръба от полиетилен с алуминиева вложка с размер Ф20x2	м	100	9,73 лв.	973,00 лв.
45	Доставка и монтаж на Тръба от полиетилен с алуминиева вложка с размер Ф16x2	м	100	10,22 лв.	1 022,00 лв.
46	Доставка и монтаж на Тройник за тръба РеХ/Аl Ø20x2/Ø16x2/16x2	бр	12	8,69 лв.	104,28 лв.
47	Доставка и монтаж на Гофриран шлаух Ф23,червен	м	100	5,76 лв.	576,00 лв.
48	Доставка и монтаж на Гофриран шлаух Ф23,син	м	100	5,88 лв.	588,00 лв.
49	Доставка и монтаж на Пластмасова двойна скоба	бр	200	2,51 лв.	502,00 лв.
	<b>ОБЩО</b>				<b>23 832,41 лв.</b>

#### РЕКАПИТУЛАЦИЯ

1	ЧАСТ АРХИТЕКТУРА	100 742,15 лв.
2	ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ	10 496,05 лв.
3	ЧАСТ ВиК	680,11 лв.
4	ЧАСТ ЕЛ	1 753,09 лв.
5	ЧАСТ ОиВ	23 832,41 лв.
	<b>ОБЩО СУМА БЕЗ ДДС</b>	<b>137 503,81 лв.</b>

Правно обвързващ подпис:  
Дата: 20.09.2019 г.  
Име и фамилия: Красимира Василева






УЧАСТНИК: "РОДОПСТРОЙ - 97" ООД

## ОБЩА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПРОЕКТ: „ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДА НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА УЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 138, В ГР.ЗЛАТОГРАД - СС.,БОЧУКОВИ-ЗЛАТОГРАД “

ЕСМ №	Наименование	Мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
<b>ЕСМ 1</b>	<b>I. Подмяна на фасадна дограма</b>				
1	Демонтаж на съществуваща дървена дограма	m <sup>2</sup>	83	6,77	561,91
2	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1.40 W/m2K, пет камерна - по спецификация	m <sup>2</sup>	83	203,90	16923,70
3	Доставка и монтаж на входна топлоизолирана врата с коефициент на топлопреминаване ≤2,20 W/m2K - входна врата; врата гараж	m <sup>2</sup>	2	225,78	451,56
<b>Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка „Подмяна на дограма“, които</b>					
1	Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финален слой)	m	122	10,90	1329,80
2	Изчукване на външни бетонови первази	m	32	1,87	59,84
3	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30 см	m	32	5,11	163,52
4	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	m	32	8,23	263,36
<b>ЕСМ 2</b>	<b>II. Топлинно изолиране на външни стени</b>				
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади и тераси	m <sup>2</sup>	480	1,53	734,40
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, б= 10см и с коеф. на топлопроводност λ<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени	m <sup>2</sup>	460	19,80	9108,00
3	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, б= 10см и с коеф. на топлопроводност λ<0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени	m <sup>2</sup>	20	22,49	449,80
4	Доставка и монтаж на камък по парапети на тераси	m	0	25,60	0,00
5	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по страници на прозорци и врати, тип EPS, б=2-4 см, ширина 25 см. с коеф. на топлопроводност λ<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)	m <sup>2</sup>	90	8,76	788,40
6	Полагане на цветна силиконова мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, тераси и дъна тераси, включително грундиране	m <sup>2</sup>	460	19,21	8836,60
7	Полагане на мозаечна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, включително грундиране за оформяне на цокъл	m <sup>2</sup>	20	10,20	204,00
<b>Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка „Топлинно изолиране на</b>					
1	Демонтаж на летвена обшивка по фасади надзид	m	52	0,46	23,92
2	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле	m <sup>2</sup>	480	9,45	4536,00
3	Доставка и монтаж на водооткапващ профил на външния ръб на стрехата и фасада върху топлоизолационната система.	m	52	12,50	650,00
<b>ЕСМ 3</b>	<b>III. Топлинно изолиране на скатен покрив</b>				
1	Полагане на топлинна изолация от твърда минерална вата с пародренажно фолио върху гредите на покривната конструкция, б=12 см с коеф. на топлопроводност λ<0,038 W/mK	m <sup>2</sup>	170	8,40	1428,00
2	Доставка и полагане на OSB плоскости за защита на топлоизолацията	m <sup>2</sup>	200	13,62	2724,00
<b>Задължителни строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка „Топлинно изолиране на</b>					
1	Почистване и подготовка на подпокривно пространство за полагане на топлоизолация	m <sup>2</sup>	139	1,44	200,16
2	Ревизия дървена покривна конструкция и подмяна на покривни елементи от импрегниран иглолистен материал	m <sup>3</sup>	4	439,72	1759,68
3	Доставка и монтаж на нова дъсчана обшивка и летвена обшивка по покрив (летви 4x4см)	m	215	6,80	1462,00





4	Доставка и полагане на 1 пласт хидроизолационна мушама	m <sup>2</sup>	215	19,70	4235,50
5	Демонтаж на стари и монтаж на нови марсилски керемиди за препокриване на скатния покрив -100%	m <sup>2</sup>	215	19,98	4295,70
6	Възстановяване на мазилка и бетонови шапки по комини	бр.	3	14,52	43,56
7	Възстановяване на демонтирана мълниезащитна инсталация по покрива в т.ч. доставка и монтаж на поцинкован заземителен кол - 63 / S3 / 6 мм	бр.	1	13,30	13,30
8	Демонтаж, изработка и монтаж на ламаринени обшивки около комини	бр.	3	3,43	10,29
9	Демонтаж и последващ монтаж на нови водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	4	26,73	106,92
10	Демонтаж и последващ монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина	m	48	17,22	826,56
11	Демонтаж и последващ монтаж на нови ламарини до 50см./улами/ и улуци от поцинкована ламарина	m	60	7,20	432,00
12	Натоварване ръчно, разтоварване отпадъци и превоз с камион над 16 km	m <sup>3</sup>	6	30,20	181,20
<b>ЕСМ 4 IV. Подобряване на обобщеният коефициент на топлопреминаване на пода</b>					
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по еркери	m <sup>2</sup>	20	1,72	34,40
2	Доставка и монтаж на топлоизолация по еркер тип EPS, δ=10 см с коеф. на топлопроводност λ<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, дюбели и шпакловка	m <sup>2</sup>	20	24,15	483,00
3	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, тераси и дъна тераси, включително грундиране	m <sup>2</sup>	20	18,34	366,80
4	Доставка и монтаж на топлоизолация EPS, δ=10 см с коеф. на топлопроводност λ<0,035 W/mK (полагане грунд, лепило, дюбели, арм. мрежа и шпакловка и боя) на таван гаражи и мазета	m <sup>2</sup>	100	25,80	2580,00
<b>Други задължителни дейности</b>					
<b>V. ДОСТЪПНА СРЕДА</b>					
1	Изпълнение на мерки за осигуряване на достъпна среда, съгласно НАРЕДБА №4 от 1 юли 2009 г. (и доп. от 2011г.)	к-т	1	700,00	700,00

ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС:

66967,88


 Давно обявяващ подпис:  
 Дата: 12.07.2020  
 Име и фамилия: Борислав Бояков

