ЗЛАТОГРАД

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ–ЗЛАТОГРАД

гр. Златоград 4980, ул. „Стефан Стамболов" № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023
www.zlatograd.bg; e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

ДОГОВОР

№ 51 / 28.03.2018г.

Днес 28.03.2018г., в гр. Златоград между

ОБЩИНА Златоград, БУЛСТАТ/ЕИК 000614938, със седалище и адрес на управление: гр. Златоград - 4980, ул. „Стефан Стамболов" №1, представлявана от Мирослав Митков Янчев –кмет на Община Златоград, и Силвия Сашова Щърбова – гл. счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„СТРОИТЕЛ" ЕООД, ЕИК 120007010, със седалище и адрес на управление в гр. Златоград, ул. Ахрида №10, , представлявано от Христо Йорданов Петков, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна,

във връзка с Решение №68 от 27.02.2018 год. на кмета на Община Златоград за определяне на изпълнител, след проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: «ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, ХОКЕЙ НА ТРЕВА, ХАНДБАЛ И ТЕНИС НА КОРТ" В С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД», открита с Решение №351 от 09.11.2017г. и на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу заплащане на възнаграждение обществена поръчка с предмет «ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, ХОКЕЙ НА ТРЕВА, ХАНДБАЛ И ТЕНИС НА КОРТ" В С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД», съгласно Техническата спецификация, одобрения работен проект, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши работите по ал. 1 съгласно одобрените технически проекти и друга техническа документация, в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към тях.

(3) С подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат със съдържанието на договора и всички приложения, изразява съгласие с тях и се задължава да изпълнява всички произтичащи от договора задължения.

II.СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на предмета на договора е до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Констативен акт обр. № 15 и издаване на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.

(2) Срокът за изпълнението на строително-монтажните работи по договора е 35 календарни дни (съгласно срока в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ). Срокът за изпълнение на СМР тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2/2а) и е до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Констативен акт обр. №

Зал. на осн. 21-2 от 33 ЗЗ

Зал. на осн. 21-2 от 33 ЗЗ

15, като сроковете за изпълнение на отделните дейности от предмета на поръчката, са съгласно линейния график за изпълнение на поръчката от Техническото предложение.

(3) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по ал. 1 спира да тече с подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. За съставяне на актове и протоколи по време на строителството. След отстраняване на пречките за изпълнение на договора, срокът продължава да тече от датата на подписване на Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общо възнаграждение в размер на 302 552,62 лв. без ДДС, представляващи 363 063,14 лв. с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение, неразделна част от договора.

(2) Цените на отделните строително-монтажните работи включват стойността на всички влагани материали, доставно-складови, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Договорените цени на видовете работи по количествено-стойностната сметка няма да бъдат променяни за целия период на изпълнение на договора.

(4) Единичните цени за изпълнение на строителните работи, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не подлежат на промяна и са формирани съгласно Анализите на единичните цени, приложение към Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената по чл. 3, ал.1 цена, чрез банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

- Авансово плащане – по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер до 50 % (петдесет на сто) от стойността по чл. 3, ал.1, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора, предоставяне на фактура в оригинал и обезпечение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за авансово предоставените средства.

Обезпечението в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за авансово предоставените средства се представя в една от следните форми:

- парична сума в размер равен на стойността на авансовото плащане, преведена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в „Интернешънъл Асет Банк" АД, BIC: IABGBGSF, IBAN: BG32IABG74913300772101;
- Безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (по образец на банката издател, одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) покриваща пълния размер на аванса с ДДС, обезпечаваща задължението на изпълнителя да възстановява полученото авансово плащане по договора, при условията посочени в него;
- Застраховка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която обезпечава предоставения аванс за изпълнението на договора, чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да възстановява полученото авансово плащане по договора, при условията посочени в него (по образец на застрахователя, одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ). Застраховката, следва да покрива - пълния размер на аванса с ДДС и риска от неизпълнение на задължението по Договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да възстановява предоставеното му авансово плащане, съгласно договора.

Валидността на Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде със срок не по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска удължаването ѝ с оглед обезпечаване на авансовото плащане, невъзстановено до изтичането на този срок.

Заличено на осн. 21.2 от ЗЗЛД

Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до три дни след връщане или възстановяване на аванса в пълен размер.

- Междинно/междинни плащания на база на действително извършени работи, след подписване на съответните протоколи за извършените работи и след представяне на оригинални фактури.

Заличено на осн. 21-2 от ЗЗЛД

Общият размер на авансовото и междинни плащания не може да надхвърля 90% от стойността по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор.

- Окончателното плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер на останалата част от общата стойност по чл. 3, ал. 1, което се осъществява до 10 календарни дни от датата на въвеждане в експлоатация на строежа, както и представяне на оригинална фактура за дължимата стойност. Окончателното плащане се изчислява като стойност, след като се приспаднат авансовото и междинните плащания.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата, която не е призната за плащане от финансиращата институция по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 5. Финансирането е със средства по Постановление № 153 от 28 юли 2017г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017г.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на договора;

2. Да проверява изпълнението на предмета на договора, без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като има право да дава задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ указания;

3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора, в случай на неточно изпълнение;

4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

5. Да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, до отстраняване на нарушението.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в договора възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в него.

2. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 1 (един) екземпляр необходимата техническа документация за обекта за ползване по време на строителството и копие на разрешението за строеж;

3. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителната площадка, след преминаване на инструктаж на неговите работници и служители;

4. Да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

5. Да определи свой представител (инвеститорски контрол), който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора;

6. Да организира и насрочи комисия за съставяне на Констативен акт обр. 15 след писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

7. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се в гаранционния срок недостатъци (дефекти) на извършеното в изпълнение на настоящия договор.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договорената в чл. 3, ал. 1 цена при изпълнение на условията и в сроковете, предвидени в договора;

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в обхвата, сроковете и

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

при спазване условията, посочени в договора и приложенията към него и на изискванията на действащите нормативни актове, приложими към тези дейности и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на договора;

3. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора и да изпълнява указанията му, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи;

4. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;

5. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено относно проверка и подписване на актове и протоколи по време на строителството, във връзка с осигуряване присъствието на представители на останалите участници в строителният процес – строителен надзор и проектант;

6. Да съхранява на строителният обект и предоставя, при поискване от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на специализираните контролни органи, заповедна книга съгласно чл. 170, ал. 3 от ЗУТ на строежа, копие на техническата документация и копие на съответното разрешение за строеж;

7. Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от него строително-монтажни работи. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

8. Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;

9. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителният надзор, за извършените строителни работи, които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на акт, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и консултантът, упражняващ строителен надзор, дават писмено разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити, без да е съставен съответния акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на изпълнението на договора да поддържа валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от Закона за устройство на територията.

11. Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от минимум 3 /три/ работни дни преди датата, на която обектът ще е готов за предприемане на съответните действия от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за организиране и подписване на всички необходими актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 към ЗУТ.

11.1. Да отстрани всички забележки, отбелязани в Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа в определения срок.

12. Сам и за своя сметка да изготви при необходимост екзекутивна документация (чл. 163, ал. 2 , т. 3 от ЗУТ), която следва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на Констативен Акт Обр.15 за обекта, както и да извърши необходимите лабораторни изпитвания и измервания, доказващи правилността на изпълнението на строително – монтажните работи.

13. Да отстранява проявилите се дефекти по време на гаранционния период в установените за това срокове и при спазване на реда, посочен по-долу в настоящия договор;

14. Да съблюдава БДС и еквивалентните им европейски стандарти за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.

15. Всички наредби, инструкции и други законови документи, засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на всички работи на настоящия обект, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

16. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи;

17. Да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители, като за своя работа.

18. При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други компетентни органи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

Заличено на осн. Чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на осн. Чл. 2 от ЗЗЛД

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на дейностите, предмет на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване.

21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа пълна документация относно извършването на възложената работа.

22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички вреди, нанесени на трети лица по време на изпълнението на настоящия договор, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

23. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка и в разумен срок скритите дефекти проявили се в гаранционните срокове, които са в съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове се установяват с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като му изпраща протокола по ал. 2 и му предоставя подходящ срок за поправянето им. В срок до 5 дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по отстраняване на дефектите в срока по ал. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен разноските, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, така и неустойка в размер на 5% от стойността на некачествено изпълнените работи.

(5) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. (1) При подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 3 /три/ на сто от стойността на договора без ДДС, равна на 9 076,58 /девет хиляди седемдесет и шест лева и петдесет и осем стотинки/ лв.

(2) Гаранцията се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) При точно и пълно изпълнение на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до изтичане на 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

(4) В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци.

(5) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до окончателното му разрешаване.

(6) В случай на представена банкова гаранция или застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване на договора след уреждане на всички финансови претенции между страните.

(7) Обслужването на банковата гаранция или застраховката, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането им за изпълнение през

Зал. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Зал. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 12. При забавено изпълнение по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на договорените работи, същият дължи неустойка в размер на 1 % (един процент) от цялата стойност на този договор за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет процента). При пълно неизпълнение или лошо изпълнение на възложената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 50% (петдесет процента) върху стойността на договора.

Чл. 13. (1) При прекратяване на договора, поради виновно неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на 50% (петдесет на сто) от стойността на договора.

(2) При прекратяване на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на стойността на извършените до датата на прекратяването дейности въз основа на двустранно съставен и подписан констативен протокол за извършените неизплатени дейности.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка и/или обезщетение за вреди, ако до изтичане на крайния срок за изпълнение на Договора настъпи промяна във финансирането.

Чл. 15. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

X. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 16. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т.27 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването му.

(2) В случай на непреодолимата сила, съответно спиране по ал. 1, продължи повече от 20 (двадесет) календарни дни, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

(3) Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство или непреодолимата сила, следва в 3 (три) - дневен срок след установяването им, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на събитието и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвиденото обстоятелство или непреодолимата сила спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.

(4) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидено обстоятелство или непреодолима сила да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(5) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство или непреодолима сила.

(6) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство или непреодолима сила, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на събитието и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство.

(7) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му.

Чл. 17. Непреодолимата сила по смисъла на този договор е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

договора, независимо от волята на страните, което води до невъзможност на изпълнението при договорените условия.

XI. НЕРЕДНОСТИ

Чл. 18. (1) По смисъла на настоящия договор, нередност е всяко нарушение на разпоредба на европейското или националното законодателство, в резултат на извършено действие или пропуск на стопански субект, което оказва или би могло да окаже въздействие в ущърб на общинския бюджет, на Европейските общности или държавния бюджет на Република България чрез неоправдан разход на средства.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква информация, свързана с установени нередности и с извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последващи действия в случаи на установена нередност.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

3. С едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може едностранно да прекрати настоящия Договор чрез писмено предизвестие от 14 (четиринадесет) календарни дни, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност, бъде обявен в несъстоятелност или по отношение на него бъде открито производство по ликвидация;

5. При настъпване на съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на настоящия договор, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ незабавно уведомява в писмена форма ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. (1) Страните по договора не могат да го изменят.

(2) Изменение на договора се допуска по изключение:

1. когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора, съобразно указания на финансиращият орган.

или

2. в случаите по чл.116 от Закона за обществените поръчки.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. (1) Нищожността на клауза от настоящия договор или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на договора.

(2) Страните ще решават споровете възникнали при или по повод изпълнението на настоящия договор, чрез водене на преговори, а при невъзможност за постигане на съгласие, същите ще бъдат отнесени пред компетентния съд на територията на Република България.

(3) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Вал. по осн. Чл. 2 от ЗЗЛД

Приложения:

1) Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1;
2) Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2;
3) Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3.

Вал. по осн. Чл. 2 от ЗЗЛД

Този договор се състави, подписа и подпечата в 4 /четири /еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал, и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
(.....)

Зал. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

СИЛВИЯ ЩЪРБОВА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(.....)

Зал. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Съгласувал:
АСЕН ЧЕРЕШАРОВ
ЮРИСКОНСУЛТ, ТОЙ И ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
(.....)

Зал. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„СТРОИТЕЛ" ЕООД
ХРИСТО ПЕТКОВ
УПРАВИТЕЛ
(.....)

Зал. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Целта на обществената поръчка е да се даде възможност на деца и юноши да общуват повече помежду си, да спортуват активно и да прекарват пълноценно свободното си време.
Предвидените дейности обхващат следните специфични компоненти:
Предвижда се настилката на игрището да е от изкуствена трева 15-30 мм, която се полага върху бетонова настилка.Спортната площадка да е оградена с ограда – метална мрежа от PVC покритие върху стоманени колове. Ще се изградят и два подхода към площадката.
Предвижда се изграждане на комбинирана спортна площадка с размери 50/30м и е оградено от четирите страни с осигурителни ивици от по 2м.
В комбинираната спортна площадка се предвиждат 6 игрища за различни видове спорт.

- Игрище за волейбол с размери – 9.00/18.00м
- Игрище за баскетбол с размери – 15.00/30.00м
- Игрище за минифутбол – 26.00/46.00м
- Игрище за хандбал – 26.00/46.00м
- Игрище за хокей на трева – 26.00/46.00м
- Игрище за тенис на корт – 11.50/18.20м.

Настилката на игрищата ще бъде от изкуствена трева, която се полага върху бетонова настилка.
Спортната площадка ще се огради с ограда с метална мрежа с PVC покритие, върху метални колове.
В спортната площадка са предвидени и терен за фитнес на открито и детска площадка с алеи и съответните оборудвания и настилки.

номер	Техническа спецификация			
	Вид на съоражението	**мярка**	**Брой**	**забележка**
1	2	3	4	
1	**Тартанова настилка** - тартанови плочи – 500/500 с дебелина 30мм - монтаж е с двукомпонентно лепило на водна основа - цвят – зелен и червен по ½ площ	м2	314.33	
2	**Настилка от изкуствена трева с височина 15-30 мм с посипка** - цвят зелен - изкуствена трева 15-30 мм представляващ килим от синтетични влакна - полипропилен - PP, строежът на стръковете на изкуствените влакна да са с разклонение на влакънцата. - посипка от кварцов пясък	м2	1437.69	Настилката да отговаря на изискванията за игра на футбол, волейбол, хандбал и баскетбол.

3	**Настилка от изкуствена трева с височина 15-30 мм с посипка** - цвят бял - изкуствена трева 15-30 мм представляващ килим от синтетични влакна -полипропилен - PP, строежът на стръковете на изкуствените влакна да са с разклонение на влакънцата. - посипка от кварцов пясък	м2	95.56	Настилката да отговаря на изискванията за игра на футбол, волейбол, хандбал и баскетбол.
4	**Стоманени колове за ограда през два метра с Н=6,10м** - стоманени колове ф60/3мм - цвят - зелен	бр	59	Стоманените колове да бъдат доставени грундирани и боядисани
5	**Стоманени колове ф60 хоризонтални** - стоманени колове ф60/3мм	м	380	Стоманените колове да бъдат доставени грундирани и боядисани
6	**Стоманени колове за ограда през два метра с Н=4,75м** - стоманени колове ф60/3мм - цвят - зелен	бр	36	Стоманените колове да бъдат доставени грундирани и боядисани
7	**Стоманени колове за ограда през два метра с Н=2,60м** - стоманени колове ф60/3мм - цвят - зелен	бр	57	Стоманените колове да бъдат доставени грундирани и боядисани
8	**Стоманени колове ф60 за ъглови диагонали с L=7,20м** - стоманени колове ф60/3мм - цвят - зелен	бр	8	Стоманените колове да бъдат доставени грундирани и боядисани
9	**Портална врата от метална мрежа с PVC покритие от стоманени колове, с две крила** - по проект	м2	21,94	Врата с размери 2,00/2,20м с две крила - 2бр. Врата с размери 1,20/2,20м с две крила - 1бр. Аварийна врата с размери с две крила 3,50/3,00м с две крила - 1бр.
10	**Ограда от метална мрежа с PVC покритие с Н=6,00м** - плетена мрежа от поцинкован стоманен тел, с PVC-покритие. - дебелина 5 мм	м	118.60	

	- квадратни отвори с размер 4/4см - цвят - зелен			
11	**Ограда от метална мрежа с PVC покритие с Н=4,65м** - плетена мрежа от поцинкован стоманен тел, с PVC-покритие. - дебелина 5 мм - квадратни отвори с размер 4/4см - цвят - зелен	м	71.40	
12	**Ограда от метална мрежа с PVC покритие с Н=2,50м** - плетена мрежа от поцинкован стоманен тел, с PVC-покритие. - дебелина 5 мм - квадратни отвори с размер 4/4см - цвят - зелен	м	113.00	
13	**Обтегачи на метална мрежа** - обтегач за мрежа – метално въже ф 3мм	м	2090.00	
14	**Баскетболен кош** - съдържа- баскетболна стойка, табло от водозащитен материал-поликарбонат, ринг с пружина. - мрежа за баскетболен кош – дебелина на влакното ф 8мм, материал:полиестер - регулируема височина – 1,98 – 3,05м	бр	2	Комплекта да включва и планка с анкерни болтове за монтаж в основата.Носещата конструкция на баскетболната система да е изработена от конструкционна стомана с високоякостни заварки. Конструкцията да отговаря на изискванията за безопастност – EN 1270 или еквивалент
15	**Врата за хокей на трева - стоманена конструкция** - размери 2м/3м	бр.	2	Вратата да е премествaема
16	**Врата за Хандбал/Футбол – стоманена конструкция** - размери – 2м/3м	бр.	2	Вратата да отговаря на изискванията на

	- дълбочина – 1 м			БФС и FIFA - EN749 или еквивалент. Вратата да е преносима и изработена от поцинкован стоманен профил ф89/3мм.
17	**Мрежа за хокей на трева** - размери - 2м/3м - материал – полиестер - дебелина на влакното – 5 мм - широчина на бримките – 4,5 см	бр.	2	Към мрежата да има окомплектовка пана от технически шперплат.
18	**Мрежа за Хандбал/Футбол** - размери 2м/3м - престилки за хандбал - материал - полиестер - дебелина на влакното ф 5 мм - широчина на бримките – 4,5 см	бр.	2	
19	**Стойки за волейбол с регулируема височина.** - комплект от две стойки,полимерно боядисани	бр.	1	Монтажа се извършва чрез употреба на планка с анкерни болтове
20	**Волейболна мрежа** - дължина 10м/1м - материал - полиестер - дебелина на влакното ф 5 мм - широчина на бримките – 4,5 см - обтегач за мрежа – метално въже ф 5мм	бр.	1	
21	**Стойки тенис на корт с регулируема височина, к-т от две стойки** - комплект стойка за тенис на корт с вграден механизъм за обтягане,държач подпори за мрежа и ботуши за стойките	бр.	1	Монтажа се извършва чрез употреба на планка с анкерни болтове
22	**Мрежа за тенис на корт** - материал – полиестер с UV защита - дебелина на кордата ф 3 мм - широчина на бримките – 4,5 /4,5см с четворен шев на филето - обтегач за мрежа – метално въже ф 5мм	бр.	1	
23	**Тенис маса, мрежа и стойки за закрепване**	бр.	1	Плот лек материал,

	- за открито – маста да е стомана/алуминий размери стандартни - мрежа и стойки – пластмасова водоустойчиви, за открито			конструкция – стоманена, мрежа водоустойчива
24	**Фитнес уред за мускулите на горни крайници, гърди и гръб - комбиниран** - за ползватели над 12 годишна възраст - носещи елементи – метална конструкция - движението на подвижните елементи да е с лагерни възли с необходимите констр.размери и възможност за подмяна - сглобките чрез заваръчен способ, детайлите да са закръглени, шлайфани, на отворите монтирани пл.тапи - всички детайли да са покрити с нетоксични прахови бои - максимална височина на съоръжението - 2.00м. - начин на закрепване желязо – бетон - използвани материали за съоръжението да отговаря на БДС, БДС EN 1176-1:2009 или еквивалент	бр.	1	Да позволява едновременно използване от двама души
25	**Фитнес уред за бедрени, седалищни и кръстни мускули** - за ползватели над 12 годишна възраст - носещи елементи – метална конструкция - движението на подвижните елементи да е с лагерни възли с необходимите констр.размери и възможност за подмяна - сглобките чрез заваръчен способ, детайлите да са закръглени, шлайфани, на отворите монтирани пл.тапи - всички детайли да са покрити с нетоксични прахови бои - максимална височина на съоръжението - 2000 мм - начин на закрепване желязо – бетон - използвани материали за съоръжението да отговаря на БДС, БДС EN 1176-1:2009 или еквивалент	бр	1	Да позволява едновременно използване от двама души

26	**Фитнес уред за коремни мускули** - за ползватели над 12 годишна възраст - носещи елементи – метална конструкция - движението на подвижните елементи да е с лагерни възли с необходимите констр.размери и възможност за подмяна - сглобките чрез заваръчен способ, детайлите да са закръглени, шлайфани, на отворите монтирани пл.тапи - всички детайли да са покрити с нетоксични прахови бои - максимална височина на съоръжението – 800 мм - начин на закрепване желязо – бетон - използвани материали за съоръжението да отговаря на БДС, БДС EN 1176-1:2009 или еквивалент.	бр.	1	Да позволява едновременно използване от двама души
27	**Фитнес уред двоен кростренажор - уред за въздушно ходене** - за ползватели над 12 годишна възраст - носещи елементи – метална конструкция - движението на подвижните елементи да е с лагерни възли с необходимите констр.размери и възможност за подмяна - сглобките чрез заваръчен способ, детайлите да са закръглени, шлайфани, на отворите монтирани пл.тапи - всички детайли да са покрити с нетоксични прахови бои - максимална височина на съоръжението – 300 мм - начин на закрепване желязо – бетон - използвани материали за съоръжението да отговаря на БДС, БДС EN 15312:2007+A1:2011 или еквивалент.	бр	1	Да позволява едновременно използване от двама души
28	**Фитнес уред комбиниран стрийт уред - успоредка** - за ползватели над 12 годишна възраст - носещи елементи – метална конструкция - движението на подвижните елементи да е с лагерни възли с необходимите констр.размери и възможност за подмяна - сглобките чрез заваръчен способ, детайлите да са закръглени, шлайфани, на отворите монтирани пл.тапи - всички детайли да са покрити с нетоксични прахови бои	бр	1	Да позволява едновременно използване от двама души

	- максимална височина на съоръжението – 800 мм и L-1100 мм - начин на закрепване желязо – бетон - използвани материали за съоръжението да отговаря на БДС, БДС EN 1176-1:2009 или еквивалент.			
29	**Фитнес уред комбиниран стрийт уред - единичен лост** - за ползватели над 12 годишна възраст - носещи елементи – метална конструкция - движението на подвижните елементи да е с лагерни възли с необходимите констр.размери и възможност за подмяна - сглобките чрез заваръчен способ, детайлите да са закръглени, шлайфани, на отворите монтирани пл.тапи - всички детайли да са покрити с нетоксични прахови бои - максимална височина на съоръжението - 1800 мм - начин на закрепване желязо – бетон използвани материали за съоръжението да отговаря на БДС, БДС EN 1176-1:2009 или еквивалент.	бр	1	
30	**Фитнес уред за мускулите на цялото тяло - уред за гребане** - за ползватели над 12 годишна възраст - носещи елементи – метална конструкция - движението на подвижните елементи да е с лагерни възли с необходимите констр.размери и възможност за подмяна - сглобките чрез заваръчен способ, детайлите да са закръглени, шлайфани, на отворите монтирани пл.тапи - всички детайли да са покрити с нетоксични прахови бои - максимална височина на съоръжението - 800 мм - начин на закрепване желязо – бетон използвани материали за съоръжението да отговаря на БДС, БДС EN 1176-1:2009 или еквивалент.	бр	1	
31	**Фитнес уред стрийт уред-лост за маймунско ходене-** - за ползватели над 12 годишна възраст - носещи елементи – метална конструкция - движението на подвижните елементи да е с лагерни възли с необходимите констр.размери и възможност за подмяна - сглобките чрез заваръчен способ,	бр	1	

	детайлите да са закръглени, шлайфани, на отворите монтирани пл.тапи - всички детайли да са покрити с нетоксични прахови бои - максимална височина на съоръжението - 3000 мм - начин на закрепване желязо – бетон използвани материали за съоръжението да отговаря на БДС, БДС EN 1176-1:2009 или еквивалент.			
32	**Фитнес уред комбиниран стрийт уред – шведска стена, маймунско ходене и коремни преси** - за ползватели над 12 годишна възраст - носещи елементи – метална конструкция - движението на подвижните елементи да е с лагерни възли с необходимите констр.размери и възможност за подмяна - сглобките чрез заваръчен способ, детайлите да са закръглени, шлайфани, на отворите монтирани пл.тапи - всички детайли да са покрити с нетоксични прахови бои - максимална височина на съоръжението - 3000 мм - начин на закрепване желязо – бетон използвани материали за съоръжението да отговаря на БДС, БДС EN 1176-1:2009 или еквивалент.	бр	1	Да позволява едновременно използване от двама души
33	**Градински пейки** - Пейка с бетонов постамент, шлайфана бяла мозайка, дървена седалка и дървена облегалка. Дължина – 180см.	бр	5	По снимков материал
34	**Клатушка единична**	бр	2	Възрастува група 3-12г. Стандарт БДС EN 71-8 или еквивалент. За конструкциите на с-та EN 1176-1 или еквивалент.
35	**Люлка тип махало – двойна** Многослоен стъклопласт, устойчив на UV лъчи, гладки. Монтират се посредством мет обков,осигуряващ лагеруване чрез сменяеми лагери от полиамид с висока твърдост. Окачването на седалката е чрез метална верига и е съгластно БДС или еквивалент, седалки	Бр	1	Възрастува група 3-12г.максимална височина на свободно падане 100см. Стандарт БДС EN 71-8 или еквивалент.

	полиетилен в висока плътност, олекутени. Конструкцията на загряждащите елементи на седалките е алуминиева тръба с каучуково покритие.			За конструкциите на с-та EN 1176-2 или еквивалент.
36	**Пързалка двойна**	бр	1	Възрастува група 3-12г.максимална височина на свободно падане 100см. Стандарт БДС EN 71-3 или еквивалент. За конструкциите на с-та EN 1176-1 или еквивалент.
37	**Трибуни с дървени пейки** - метална кутия 6х5см.L=10см през 80см. - дървени греди 4х8см.	бр м	236 282,60	Прахо боядисани боя три в едно и цвят кафяв Сух дървен материал /обработен/
38	**Градински кош за боклук**	бр	5	По снимков материал
39	**Метален стълб за осветление** Тръби ф-133/5 , 108/4 и 89/4	бр	6	Размерите на височините да се съблюдава проекта
40	**Прожектор – LED** - 50 KW,IP 67	бр	20	
41	**Проводник СВТ** - 5х6мм2 - 3х4мм2 - 5х4мм2 - 5х2,5мм2	м	 160 70 40 110	Да се съблюдава проекта по част ЕЛ
42	**Зазимителен поцинкован кол** - 63/63/6м	бр	8	
43	**Поцинкована шина** - 40/4	м	48	
44	**Усилвател – многоканален 400W**	бр	1	
45	**Микрофон – жичен, професионален и стойка**	бр	1	
46	**Микрофон – безжичен двоен с калъф**	бр	1	
47	**Високоговорител – тонколона 50W със стойка**	бр	6	
48	**Проводник – ТЧП 3х1,5 мм2**	м	500	
49	**Кабел канал – 40х16**	м	60	

Трасиране на обекта

Изпълнителят е длъжен да извърши цялостно и подробно трасиране на обекта. Той трябва да осигури, установи и поддържа нивелачни репери.

Изпълнението на работата може да бъде спирано толкова пъти, колкото е необходимо за проверка на линиите и нивата за всяка част от работата.

Всички материали и разходи за възстановяването, установяването и поддържането на нивелачните репери и подробните точки от трасирането са за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен да осигури необходимите геодезични инструменти, ако в Приложението с индивидуалните предписания за обекта не е казано друго.

Съществуващи теренни коти

Изпълнителят е длъжен да провери и да се увери, че съществуващите теренни коти са верни.

Изкопи

Изпълнителя трябва да използва за извършване на изкопните работи такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване.

Изкопните работи трябва да се извършват с съответните линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в чертежите и профилите.

Бетонни смеси

Изискванията за приготвяне, транспортиране и доставяне на бетонни смеси трябва да отговарят на БДС EN 206-1 или еквивалент.

Всяка доставка на цимент трябва да съответства на опаковъчната маркировка, доставният документ, отнасящ се до вида, марката по якост на натиск качества според БДС EN 197-1 или еквивалент, както и съответствие с техническата документация.

Едрият и дребен добавъчен материал трябва да отговаря на БДС EN 12620 или еквивалент.

Приготвянето, съхранението, изпитването и контрола на показателите на бетонните проби трябва да съответства на БДС EN12350-1,2,3,6,7 или еквивалент и БДС EN12390-2,3,5,6,7,8 или еквивалент.

Контролът и оценката на якостта на бетона да се извършва съгласно БДС EN 206-1 или еквивалент.

Армировка

Армировката да се състои от пръти на валцувана стомана, кръгла, гладка и с периодичен профил или армировъчни мрежи, както е указано в Проекта.

Армировъчната стомана трябва да отговаря на БДС EN 10080:2005 или еквивалент.

<u>Общи положения:</u>

БДС 4758:2008 или еквивалент – стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В235 и В420

БДС EN 10060:2005 или еквивалент – допустими отклонения в диаметъра на кръгли гладки пръти.

БДС EN ISO 377:1999 или еквивалент – вземане на пробни образци

БДС EN ISO 15630:2004 или еквивалент – стомана за армиране и предварително напрягане на бетон.

<u>Методи на изпитване:</u>

БДС ISO 14284:2000 или еквивалент – вземане на проби за анализ на химичен състав.

БДС 9252:2007 или еквивалент – стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В500.

БДС 5267 или еквивалент – студено прищипната стомана за армиране на стоманобетонни конструкции.

Трошенокаменна настилка от несортиран трошен камък

Трошенокаменната настилка от несортиран трошен камък трябва да отговаря на БДС EN13043 или еквивалент. Материалът трябва да бъде чист, и свободен от органични примеси, глина и други неподходящи материали. Той трябва да е с висока плътност и добра носимоспособност.

Тартанова настилка – терен за фитнес на открито и детска площадка с алеи и съответните оборудвания и настилки, тартанови плочи – 500/500 с дебелина 30мм - монтажа е с двукомпонентно лепило на водна основа, цвят – зелен и червен по ½ площ.

Настилка от изкуствена трева с височина 15-30 мм с посипка, представляващ килим от синтетични влакна - полипропилен - PP, строежът на стръковете на изкуствените влакна да са с разклонение на влакънцата и посипка от кварцов пясък.

Изисквания относно опазване на околната среда

При изпълнение на ремонтните строително - монтажни работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи, Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Очакваното ниво на шума от товарачната машина и транспорта на инертния материал, може да се каже че е минимално, поради етапността на работата.

Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят (или упълномощен представител) може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се развалят за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

Документи, които се съставят при изпълнение на СМР.

В процеса на изпълнение на строително - монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

ОБРАЗЕЦ

„ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“

ДО: [**ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД**]

ОТ: [**СТРОИТЕЛ ЕООД**], регистрирано [**Решение №990 ф.д.464/2002 на ОС-Смолян**] представлявано от [**Христо Йорданов Петков**] в качеството на [**управител**] с БУЛСТАТ/ЕИК [**120007010**], регистрирано в [Търговския регистър] с данни по регистрацията: [**Решение №990 ф.д.464/2002 на ОС-Смолян**], регистрация по ДДС: [**17.01.2001**], със седалище [**гр.Златоград,ул.Ахрида №10**] и адрес на управление [**гр.Златоград,ул.Ахрида №10**], адрес за кореспонденция: [**гр.Златоград,ул.България №2**], телефон за контакт [**0893612523**], факс […], електронна поща [**stroitel_zlatograd@abv.bg**]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ

«ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, ХОКЕЙ НА ТРЕВА, ХАНДБАЛ И ТЕНИС НА КОРТ” В С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД»

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на горепосочената обществена поръчка, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и заявяваме, че ги приемаме. С настоящето правим следните обвързващи предложения за изпълнение на поръчка с предмет «ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, ХОКЕЙ НА ТРЕВА, ХАНДБАЛ И ТЕНИС НА КОРТ” В С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД»:

Предлагаме да организираме и изпълним предмета на обществената поръчка, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. При изпълнение предмета на обществената поръчка ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, представените ни документи и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението й.

2. Поръчката с предмет «ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, ХОКЕЙ НА ТРЕВА, ХАНДБАЛ И ТЕНИС НА КОРТ” В С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД» сме готови да изпълним в срок от ...**35**.... календарни дни (словом: тридесет и пет), считано от подписване на протокол за откриване на строителна площадка за обекта.

<u>Указание:</u> Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!

3. Гаранционните срокове за строежа са съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

4. Срокове за отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществена поръчка.

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас строителни и монтажни работи.

Неразделна част от това предложение за изпълнение на поръчката са:

- Работна програма за изпълнение на строително-монтажни работи;

- Линеен график;

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- Декларация за срок на валидност на офертата;

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

[06.12.2017]

ПОДПИС
ПЕЧАТ

[Христо Петков]

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

на обекта: „Многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол, футбол на малки вратички, хокей на трева, ханбал и тенис на корт“ в село Старцево, община Златоград

Работната програма за организация за изпълнение на строителството е изготвена в съответствие с указанията, изложени в тръжната документация и обхваща следните елементи:

- Описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката;
- Описание на дейностите по изпълнение на предмета на поръчката, тяхната продължителност и технологична последователност и организация на персонала;
- Оптимизиране на работния процес,водещо до съкратени срокове на изпълнение;
- Мерките за ограничаване на шума и замърсяването на околната среда и въздуха;

Обща информация за обекта :

Проектът се изпълнява на територията на село Старцево и неговата основна цел е подобряване на общото състояние, хигиенизиране и комфорт на обитаване на обекта.

Целта е да се даде възможност на жителите на село Старцево , както и на лицата с увреждания да общуват повече помежду си, да спортуват и да прекарват пълноценно свободното си време.

Предвидено е изграждане на комбинирано игрище с 6 площадки за различни видове игри:

- Влейбол с размери 9,0х18,0м;
- Баскетбол с размери 15,0х30,0м;
- Игрище за мини футбол, ханбал и хокей на трева с размери 26,0х46,0метра;
- Тенис на корт с размери 11,50х18,20м.

Допълнително в обема на УПИ VI-413 спортна площадка са предвидени:

Терен за фитнес на открито съобразен с Наредба №4 за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания;

Детска площадка с алеи и съответното обрудване и настилки, зелени площи и алеи.

Описание на отделните етапи за изпълнение на поръчката.

Основните етапи при изграждането на обекта са следните:

Етап 1 – Подготовка и организация на строителната площадка.

Етап 2 – Изпълнение на основните строителни мотажни дейности по изграждането на многофункционалната спортната площадка.

Етап 3 – Довършителни работи.

Етап 1 – Подготовка и организация на строителната площадка.

След подписване на договора за изпълнение на поръчката, в периода до даване на строителна линия и ниво(подписване на акт обр.2) ще бъдат направени необходимите постъпки пред Общинска администрация за издаване на разрешения за извозване на земни маси и строителни отпадъци на определените места. Съвместно с представител от Общинска администрация - инвеститорският контрол на обекта и техническия ръководител на обекта, ще се проведе среща с ръководството на училището, на която среща строителят ще запознае подробно ръководството на училището с организационния план за изпълнение на поръчката в предвидения срок. Строителят ще се съобрази с решението и забележките на ръководството на училището, имайки предвид, че строителството ще се изпълнява при режим на учебен процес и ще внесе необходимите корекции в плана за организация, без това да променя крайния срок за изпълнение на поръчката.

В този период ще се организират доставките на материали и инвентар за основните строителни дейности, стълбовете за осветление, тръбите, мрежата и обтегачите за оградата, тартановите плочи за площадката за фитнес на открито и детската площадка и лепилата, настилката от изкуствена трева за комбинираното игрище, материалите за ел осветлените и озвучителна инсталация, както и материалите предвидени за обрудване на седалките на съществуващата трибуна – кутиеобразни стоманени профили и дървени гредички. Ше бъде договорирано оборудването за многофункционалната спортна площадка, площадката за фитнес на открито и детската площадка.

Основните количества материали ще бъдат доставени в базата на „Строител" ЕООД и ще се подават на обекта в необходимия етап от строителството. В базата на фирмата ще бъдат подготвени временните стълби и работни скелета, необходими за безопасната работа по време на строителството.

В същия този период ще бъде организирано и временното селище, докарване и настаняване на фургона за работниците, поставяне на табелите и обозначаване с необходимите знаци на строителната площадка, ще бъде оборудвана и аптечката с необходимите медикаменти за оказване на първа медицинска помощ. Временното селище ще бъде организирано в терена пред физкултурния салон, така че да не се пречи на учебните занятия на открито. Отговорникът по безопасност и здраве ще изготви актуализиран ПБЗ.

Веднага след отлагане на строителната линия ще започне ограждането на строителната площадка с временна ограда за да бъде ограничен достъп на ученици до работните площадки, както и външни лица които не са ангажирани с изграждането на обекта. Преди започване на строителните работи, техническият ръдоводител ще проведе общия инструктаж. Ежедневно ще се провеждат необходимите инструктажи, съгласно естеството на работа, като се отбелязват в книгите за инструктаж. Отговорникът по БЗ ще прави оценка на риска за специфичните работи.

В периода на подготовката ще бъдат сформирани и работните звена по съответните дейности. Необходимият брой допълнителни работници ще бъдат назначени на трудов договор за целия период на строителство на обекта.

Етап 2 – Изпълнение на основните строителни дейности.

През този етап ще се извършат основните строителни дейности, разбиване на съществуващата асфалтова настилка, демонтиране на съществуващата метална ограда, изграждане на комбинираното игрище включително и полгане на настилките, изграждане на площадката за фитнес на открито и детската площадка, изпълнение на бетоновите алеи, полагане на износоустоичива бетонова замазка на съществуващите трибуни, монтиране на нови седалки по проекта, изпълнение на осветителна и озвучителна инсталация, изграждане на предвидената нова ограда на спортната площадка. Изграждането на обекта през този основен етап е организирано да се осъществи от пет комплексни звена, които ще работят успоредно. Строителните дейности ще протекат в следната технологична последователност

Съгласно изготвения календарен план график строително мантажните работи ще започнат с разбиване на съществуващата асфалтова настилка и изпълнение на земните работи, натоварване и извозване на строителните отпадъци и земни маси на определените места от Общинска администрация. Ще бъде сформирано звено от 2.работника с необходимата механизация багер с хидрочук, челен товарач, булдозер и 4бр. самосвали. Нивото на изкопа ще се следи от геодезист който ще бъде неотлъчно на обекта. Успоредно с изпълнение на земните работи ще започне и демонтажа на съществуващата ограда. Ще бъде сформирано звено от 3 работника оборудвано с необходимата техника за изпълнение на този вид работа, включително и мини багер. Демонтираните пана от съществуващата ограда се натоварват и извозват на посочените места от ръководството на училищет. Веднага след освобождаване на фронт по изпълнените на земните работи ще започне изграждането на новата ограда. Изпълнението на новата ограда ще започне от площадката за фитнес на открито за да се осигури фронт за изпълнение на насипа от чакъл, след което ще продължи в участъка на комбинираното игрище (височина на оргадата 6,0м). Ще бъде сформирано звено от 12 работника - кофражисти – 4 раб.,

бетонджии -3раб., арматуристи – 2, работници-3. Изкопа се изпълнява механизарно с багер и самосвали 2бр. Изпълнява се фундамента на оградата и се монтират стоманените вертикални тръби съгласно проекта. Нивото на изкопа, кофража и армировката се приемат от лицето упражняващо технически контрол след което се полага бетона. Геодезиста ще следи за ниво цокъл на оградата. Успоредо с изпълнението на фундамента на оградата , след освобождаване на достатъчен и безопасен фронт от изкопните работи ще започне изкопаването на канала за полагане на ел кабелите и озвучителната инсталация и монтажа на стълбовете за осветление, които са на нивото на комбинираното игрище. Този вид работа ще се изпълни от специализирано звено от 5 работника. Изкопа за канала и стълбовете се изпълнява от мини багер и се извозва с масовия изкоп. Монтират се стълбовете, набиват се и заземителните поцинковани колове. Полагат се PVC тръбите за изтегляне на кабелите за ел осветлнието и гофрираните тръби за изтегляне на озвучителната инсталация. Тръбите се полагат върху пясъчна възлавница. Изпълнява се обратния насип, като се трамбова на пластове, на посоченото ниво в проекта се поставя сигнализиращата лента. Монтира се и поцинковата заземителна шина. Строително-монтажните работи по част електрическа продължават зад трибуните. След изпълнение на изкопа за ел кабелите, полагане на тръбите и стълбовете на ниво комбинирано игрище и изпълнение на част от фундамента на новата ограда осигуряващ достатъчен фронт ще започне навозването на трошения камък. Преди да започне возенето на трошения камък геодезиста ще провери достигнатите нива на изкопа и след приемане на изкопа от техническия контрол ще продължат следващите СМР. След навозване на трошения камък, същия се разстила с грейдер и трамбова със самоходен валяк. След приемане на трамбования чакъл от техническия контрол следва попагане на геотекстил, монтаж на армировка и полагане на бетон с дебелина 12см (В20). Бетоновата настилка се изпълнява на полета 3,0м на 3,0м съгласно част конструктивна на проекта. За този вид работа ще бъде сформирано звено от 9 работника-кофражисти 2раб., арматуристи 4раб., бетонджии 3раб. След завършване на фундамента на оградата и мотиране на стоманените колове ще бъдат сформирани две нови звена по 4 работника за продължаване на работа по надземната част на оградата. Звената ще бъдат окомплектовани с по един заварчик двама монтажници и един работник и с необходимата малогабаритна техника. За двете високи огради ще бъде заделена и механизация. Монтират се хоризонталните тръби на ниво терен, диагоналите в ъглите и горната хоризонтална тръба, следва монтажа на обтегачите. Преглежда се конструкцията на оградата, отстраняват се забелязаните нередности, обработват се местата на заварките и след приемане от техническия контрол се монтира мрежата. Мрежата ще бъде с PVC покритие. Успордено с изпълнение на оградата ще бъдат заготвени и монтирани и порталните врати. Същите ще бъдат предварително заготвени в базата на фирмата и на обекта само ще се извърши техния монтаж. Още преди да е завършена бетоновата настилка след освобождаване на достатъчен фронт и след подсушаване на горната повърхност ще започне полагането на настилките в готовите участъци. Ще бъдат сформирани две самостоятелни звена по изпълнение на настилките. Едно звено от 3 работника за тартановата настилка и звено от 5 работника за полагане на настилката от изкуствена трева на комбинираното игрище. През този период съгласно календарния план график строително монтажните работи по изпълнение на ел осветлнието и озвучителната инстлация ще бъдат завършени. Ще бъдат монтирани разпределителното табло и оборудването за осветителната и озвучителната инсталация. Ще бъде извикана лабораторията и направено измерване на защитното съпротивление. Успоредно с изпълнение на основните СМР ще бъдат сформирани звена за изпълнение на износоустойчива бетонова замазка на съществуващите трибуни –звено от 3 работника, кофраж и полагане на бетон по нови стъпала – звено от 2 работника, фугиране на каменна зидария и полагане на градински бордюри. След изпълнение на износоустойчивата замазка ще се монтират металните кутии за закрепване на дървените гредички за пейки на трибуните и самите дървени гредички.

Поетапното включване на звената във времето и времетраенето на изпълняваните ремонтно-строителни работи е посочено в линейния календарен план график.

Съпътстващите мероприятия по БЗ са ежедневния инструктаж, относно планираните видове СМР за изпълнение; оценка на риска за спесифичните видове работи за всяко работно място;

обезопасяване на работния участък; работа с изправни инструменти; ползване на лични предпазни средства; спазване на специфичните правила за безопасност при изпълнение на земни работи, кофражни, бетонови работи и канализационни работи.

В края на всеки работен ден техническият ръководител ще провежда работна оперативка съвместно с отговорниците по звена и с участието и на отговорника по БЗ, относно изпълнените строително-монтажни работи, съгласно календарния план-график и ако се констатира забавяне се набелязват мерките за наваксване на изоставането. Плануват се работите за следващия работен ден, необходимите материали, разпределят се конкретните задачи.

Етап 3 – Довършителни работи:

През този етап се монтира доставеното оборудване предвидено в поръчката на трите площадки, монтира се предупредителната табела и се изпълнява предвиденото затревяване на терена по проекта. За монтажа на оборудването ще бъдат сформирани две звена, оборудвани с необходимата малогабаритна техника. Звено от 3 работника за монтажа на оборудването на комбинираното игрище и звено от 2 работника за монтажа на оборудването на площадката за фитнес на открито и детската площадка. Звено за озеленяване от 4 работника Отстраняват се допуснати нарушения по терена и материалната база извън строителната площадка по време на строителството. Строителната площадка се почиства от строителните отпадъци и същите се извозват на посочените места. Премахват се временните прегради. Освобождава се временната площадка, където са разположени фургона и контейнерът за битови отпадъци. През този етап се комплектова строителната документация и обектът се подготвя за предаване на възложителя. Техническият ръководител ще води цялата документация на обекта, изискваща се към досието на обекта – заповедна книга, актовете по Наредба №3 от 2003год., и всички други необходими документи. В последния работен ден от посочения срок за изпълнение на поръчката – 35 календарни дни ще бъде внесено и искането за съставяне на акт 15 за предаване обекта от строителя на възложителя.

Общо планирана продължителност за изпълнение на обекта: 35 календарни дни

ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС, ВОДЕЩО ДО СЪКРАТЕНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА, БЕЗ ТОВА ДА ПОВЛИЯЕ НА КАЧЕСТВОТО

Още в първия етап при подготовката и организация на строителната площадка, ще бъде договорена доставката на необходимите материали и инвентар за основните строителни дейности.Над 40% от основните материали ще бъдат доставени преди започване на строително-монтажните работи.

Добрата координация между звената работещи и спазването последователността на дейностите, ще доведе до оптимизиране на работния процес

Техническият ръководител отговаря за работната програма по изпълнение на строителството на обекта и за изпълнението на календарния план-график и ако се констатира изоставане ще се набелязват мерки за своевременно наваксване на изоставането, като:- наемане на допълнително работна ръка и преминаване на удължено работно време до преодоляване на закъснението. В края на всеки работен ден техническият ръководител ще провежда работна оперативка с ръководния екип и бригадирите по участъци, относно изпълнените строително-монтажни работи, съгласно календарния план-график. Плануват се работите за следващия работен ден, необходимите материали, разпределят се конкретните задачи. Той води цялата документация на обекта, изискваща се към досието на обекта – заповедна книга, актовете по Наредба №3 от 2003год, дневника за бетонови работи, екзекутивната документация и всички необходими документи.

Отговорникът за контрола на качеството следи през целия период на изпълнение на работния пакет, всички дейности да бъдат в съответствие с одобрената Програма за осигуряване на качеството. Отговаря за разработването, внедряването и установяването на Програма за осигуряване на качеството за изпълнение на работния пакет. Не допуска каквито и да били изменения, които не са в съответствие с нормативната уредба или такива за които не са издадени заповеди от оторизирани лица в дневника на строежа. Ще следи дали всички влагани материали на обекта са с необходимите сертификати.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ШУМОВОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ В РАЙОНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВЪЗДУХ

При изпълнение на строително-монтажните работи, Изпълнителят ще ограничи своите действия само в рамките на строителната площадка.

За тези видове строително монтажни работи, генериращи шум, които са свързани основно с механизация като: разбиване на асфалтова настилка, изпълнение на изкопни работи и полагането и трамбованата настилка от чакъл ще бъде създадена организация за изпълнение в най-кратък срок. Като се мобилизира механизация, повече работна ръка и се работи на удължен работен ден , без това да повлияе на качеството на изпълнение на строително монтажните работи.

Всички дейности на строителя ще бъдат предварително съгласувани с ръководството на училището и при необходимост ще бъдат внесени необходимите корекции в организационния план без това да повлияе на крайния срок. Доставката и зареждането на работещите с материали ще се извършва по-възможност в неучебни дни и след приключване на основните учебни занятия.

Стриктно спазване на трудовата дисциплина сред персонала за да се избегне излишно шумово натоварване за учащите.

След приключване на работния ден, техническият ръководител извършва оглед на работната площадка и организира събирането на строителните отпадъци в отделни контейнери, в зависимост от вида им и степента на опасност.Натоварването и извозването им ще се извършва в неучебно време с цел да не се пречи на учебните занятия.

Няма да се използват строителни машини с неизправни двигатели. Поддържане в изправност на работните и резервните агрегати, машини, инструменти, уреди за контрол и инсталации.

Не допускане изхвърлянето на масла, греси и течни строителни материали, отпадъци и други в сградата, контейнерите за комунално сметосъбиране или откритите площи.

Пълна забрана за изгаряне на отпадъци или други ресурси.

Измиване на пътната настилка в случай на замърсяване от изпълнителя.

След приключване на строително-монтажните работи, Изпълнителят ще възстанови строителната площадка в първоначалния и вид - ще изтегли цялата си механизация и невложените материали и ще остави площадката чиста от отпадъци.

ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ, КОИТО ЩЕ ПОВИШАТ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- Всички влагани материали ще бъдат придружени със сертификати и декларации за съответствие от производителя удостоверяващи изискванията на стандартите съгласно техническата спецификация;

Фирмата разполага със собствен бетонов център, сертифициран - Сертификат за съотвествие № 005 – НСИОССП – 380 / 07.03.2006 г. за произвежданите от фирмата класове бетони;

Гаранция за качеството на изпълнение на обекта е и това, че притежава Сертификати за внедрена интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасни и здравословни условия на труд:

- ISO 9001:2008 *Системи за управление на качеството.*
- ISO 14001:2004 *Система за управление на околната среда*
- OHSAS 18001.*Система за управление на здрав. и безопасни условия на труд*

- Всички доставени материали на обекта ще бъдат визуално проверявани за дефекти, при съмнения за качеството ще се извършват изпитания за характеристиките на материалите от независими сертифицирани органи. Разходите ще се поемат от изпълнителя;
- За всички извършени работи ще се съставят актове и протоколи съгласно наредба №3/31.07.2003г;
- Изпълнителят гарантира, че проявили се скрити дефекти и недостатъци ще бъдат отстранени в сроковете цитирани в условията за кандидатстване по обществената поръчка;
- Преди закриването на всяка работа ще се извършва нейното приемане придружено с подписан протокол за скрити работи съгласно наредба №3/31.07.2003г;
- Фирмата има създадена специализирана структура отговаряща за качеството на извършваните СМР. Същата осъществява постоянен ежедневен контрол на място чрез свои специалисти. Резултатите се следят ежедневно, докладват на ръководството и се взимат своевременни мерки за недопускане на отклонения от нормите и сроковете. При необходимост ще се осъществяват изпитания, ползвайки услугите на специализирана лаборатория, с която имаме договорни отношения;

06.12.2017 г.

Заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Изготвил:
/Христо Петков/

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ГРАФИК

№	Наименование	мярка	К-во	бр. раб.	календарни дни
1	НАСТИЛКА				
1.1	РАЗБИВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	1761.60		
1.2	ИЗКОП СЪЩЕСТВУВАЩ ТЕРЕН <<01-04-024>>	м3	616.56	2	
1.3	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНА МАСА НА ДЕПО НА 20КМ.	м3	616.56		
1.4	ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕН КАМЪК /ТРАНБОВАН ЧАКЪЛ- Н -20СМ	м3	415.19	2	
1.5	ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ	м2	2075.93	2	
1.6	МОНТАЖ НА АРМИРОВКА ЗА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - 5КГ/М2	кг	8808.00	4	
1.7	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 С ДЕБЕЛИНА 12СМ ЗА НАСТИЛКА	м3	249.11	3	
1.8	ИЗНОСОУСТОЙЧИВА БЕТОНОВА ЗАМАЗКА 4СМ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТРИБУНИ	м2	268.80	3	
1.9	ПОЛАГАНЕ НА ТАРТАНОВА НАСТИЛКА 30ММ	м2	314.33	2	
1.10	НАСТИЛКА ОТ ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА С ВИСОЧИНА 15-30ММ ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОСИПКА	м2	1437.69	5	
1.11	НАСТИЛКА ОТ ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА С ВИС.15-30ММ С ПОСИПКА - БЯЛ ЦВЯТ	м2	95.56	2	
1.12	КОФРАЖ ЗА НОВИ СТЪПАЛА <<02-05-011>>	м2	2.81	1	
1.13	РАЗВАЛЯНЕ НА КАМЕННА ЗИДАРИЯ НА ЦИМЕНТОВ Р-Р - РЦ	м3	2.46	2	
1.14	ФУГИРАНЕ КАМЕННА ЗИДАРИЯ ПРИ ОБИКНОВЕНА ФУГА <<02-08-015>>	м2	39.69	1	
1.15	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 ЗА НОВИ СТЪПАЛА	м3	2.05	1	
1.16	ПОЛАГАНЕ НА ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ-ВИБРО ПРЕСОВАНИ <<03-01-0330>>	м	95.70	1	
1.17	ЗАТРЕВЯВАНЕ	м2	414.77	4	
1.18	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОГРАДА	м	90.70	3	

1.19	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	251.16	
1.20	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	м3	10.75	
2	**ОГРАДА**			
2.1	ТЕСЕН ИЗКОП ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДА <<01-01-030>>	м3	103.02	2
2.1	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ЗЕМНА МАСА НА 20КМ	м3	103.02	
2.3	КОФРАЖ ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДАТА	м2	666.60	4
2.4	ПОЛАГАНЕ НАБЕТОН В10 ЗА ФУНДАМЕНТ НА ОГРАДА - 10СМ	м3	111.20	3
2.5	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРОВКА ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДА -14КГ/МЛ <<02-06-003>>	кг	4242.00	2
2.6	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДА <<02-07-019>>	м3	130.29	3
2.7	СТОМАНЕНИ КОЛОВЕ ЗА ОГРАДА ПРЕЗ ДВА МЕТРА Н 6,10М	бр.	59.00	2
2.8	СТОМАНЕНИ КОЛЦИ ЗА ОГРАДА ПРЕЗ ДВА МЕТРА Н -4.75	бр.	36.00	2
2.9	СТОМАНЕНИ КОЛЦИ ЗА ОГРАДА ПРЕЗ ДВА МЕТРА С Н - 2.60	бр.	57.00	2
2.10	ОГРАДА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ Н - 6.00 м	м	118.60	4
2.11	ОГРАДА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ С Н 4.65М	м	71.40	4
2.12	ОГРАДА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ С Н -2.50	м	113.00	4
2.13	ОБТЕГАЧИ НА МЕТАЛНА МРЕЖА ПРЕЗ 50СМ	м	2090.00	4
2.14	СТОМАНЕНИ КОЛЦИ Ф60 ЗА ЪГЛОВИ ДИАГОНАЛИ С L = 7.20М	бр.	8.00	
2.15	ПОРТАЛНА ВРАТА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ НА СТОМАНЕНИ КОЛЦИ, С ДВЕ КРИЛА	м2	21.94	2
2.16	СТОМАНЕНИ КОЛЦИ Ф60 ХОРИЗОНТАЛНИ	м	380.00	звено 2,13
2.17	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	241.29	
3	**ОБОРУДВАНЕ**			
3.1	БАСКЕТБОЛЕН КОШ	бр.	2.00	3
3.2	ВРАТА ЗА ХОКЕЙ НА ТРЕВА - СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ, 2Х3М	бр.	2.00	
3.3	ВРАТА ЗА ХАНБАЛ/ФУТБОЛ - СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ 2Х3М	бр.	2.00	

3.4	МРЕЖА ЗА ХОКЕЙ НА ТРЕВА Р/РИ 2/3М /МОНТИРАНИ ПАНА ОТ ТЕХНИЧЕСКИ ШПЕРПЛАТ И НАД	бр.	2.00	3
3.5	МРЕЖА ЗА ХАНБАЛ/ФУТБОЛ Р/РИ 2/3М С ПРЕСТИЛКА ЗА ХАНБАЛ/	бр.	2.00	
3.6	СТОЙКИ ЗА ВОЛЕЙБОЛ С РЕГУЛИРУЕМА ВИСОЧИНА К-Т ОТ ДВЕ СТОЙКИ	бр.	1.00	
3.7	ВОЛЕЙБОЛНА МРЕЖА - 10М	бр.	1.00	
3.8	СТОЙКИ ТЕНИС НА КОРТ С РЕГУЛИРУЕМА ВИСОЧИНА, К-Т ОТ ДВЕ СТОЙКИ	бр.	1.00	3
3.9	МРЕЖА ЗА ТЕНИС НА КОРТ	бр.	1.00	
3.10	ФИТНЕС УРЕД ЗА МУСКУЛЕТУ НА ГОРНИТЕ КРАЙНИЦИ, ГЪРДИ И ГРЪБ-КОМБИНИРАН	бр.	1.00	2
3.11	ФИТНЕС УРЕД ЗА БЕДРЕНИ, СЕДАЛИЩНИ И КРЪСТНИ МУСКУЛИ	бр.	1.00	
3.12	ФИТНЕС УРЕД ЗА КОРЕМНИ МУСКУЛИ	бр.	1.00	
3.13	ФИТНЕС УРЕД ЗА ДВОЕН КРОСТРЕНАЖОР - УРЕД ЗА ВЪЗДУШНО ХОДЕНЕ	бр.	1.00	
3.14	ФИТНЕС УРЕД КОМБИНИРАН СТРИЙТ УРЕД - УСПОРЕДКА	бр.	1.00	2
3.15	ФИТНЕС УРЕД ЗА КОМБИНИРАН СТРИЙТ УРЕД - ЕДЕНИЧЕН ЛОСТ	бр.	1.00	
3.16	ФИТНЕС УРЕД ЗА МУСКУЛИТЕ НА ЦЯЛОТО ТЯЛО - УРЕД ЗА ГРЕБАНЕ	бр.	1.00	
3.17	ФИТНЕС УРЕД ЗА СТРИЙТ УРЕД ЗА МАЙМУНСКО ХОДЕНЕ	бр.	1.00	2
3.18	ФИТНЕС УРЕД, КОМБИНИРАН СТРИЙТ УРЕД, ШВЕДСКА СТЕНА, МАЙМУНСКО	бр.	1.00	
3.19	ТЕНИС МАСА НА ОТКРИТО, МРЕЖА И СТОЙКИ	бр.	1.00	
3.20	КЛАТУШКА- ЕДИНИЧНА	бр.	2.00	2
3.21	ЛЮЛКА ТИП "МАХАЛО" -ДВОЙНА	бр.	1.00	
3.22	ПЪРЗАЛКА - ДВОЙНА	бр.	1.00	
3.23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАДИНСКИ ПЕЙКИ	бр.	5.00	
3.24	ГРАДИНСКИ КОШ ЗА БОКЛУК	бр.	5.00	
3.25	ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ТАБЕЛА	бр.	1.00	
3.26	МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КУТИЯ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ДЪРВ.ПЛАНКИ ЗА ПЕЙКИ ТРИБУНИ -6/5СМ ПР	бр.	236.00	2

3.27	МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПЛАНКИ 4/8СМ ЗА ПЕЙКИ НА ТРИБУНИТЕ	м	282.60	2	
4	**ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ**				
4.1	ТАКСА ЗА ПУСК В РЕДОВНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОМЕР ДО 6KW	бр	1.00		
4.2	РТ- ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ, 4 ТОКОВИ КРЪГА ПО СХЕМА НА ПРОЕКТА - ЛАМ.ШКАФ ЗА МОНТАЖ НА СТЪЛБ	бр	1.00	2	
4.3	СТЪЛБ H=8.00M – ОБЩО 9.50M (1.5M В ЗЕМЯТА). ИЗРАБОТЕН ОТ ТРЪБИ 133/5ММ, 108/4ММ, 89/4ММ	бр	3.00		
4.4	СТЪЛБ H=10.00M – ОБЩО 11.50M (1.5M В ЗЕМЯТА). ИЗРАБОТЕН ОТ ТРЪБИ 133/5ММ, 108/4ММ, 89/4ММ	бр	3.00		
4.5	МОНТАЖ НА СТЪЛБ	бр	6.00	3	
4.6	LED ПРОЖЕКТОР 50W, IP67	бр	20.00	2	
4.7	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр	20.00	2	
4.8	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК СВТ 5Х6 ММ2	м	160.00		
4.9	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК СВТ 3Х4ММ2	м	70.00		
4.10	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК СВТ 5Х4 ММ2	м	40.00		
4.11	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК СВТ 5Х2,5 ММ2	м	110.00		
4.12	ДОСТАВКА НА PVC ТРЪБА Ф50	м	220.00		
4.13	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК СВТ В PVC ТРЪБА	м	220.00	2	
4.14	ДОСТАВКА НА КУТИЯ ЗА МОДУЛ	бр	4.00		
4.15	МОНТАЖ НА КУТИЯ ЗА МОДУЛ В СТЪЛБ	бр	4.00	1	
4.16	Н-ВА НА ТЕСЕН ИЗКОП ЗА ПОЛАГАНА НС КАБЕЛИ С РАЗМЕР 40/60 СМ	м3	35.60	1	
4.17	ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ ВЪРХУ ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА В ТЕСЕН ИЗКОП	м	150.00	4	
4.18	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 6ММ2	бр	2.00	1	
4.19	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 4ММ2	бр	6.00	1	
4.20	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 2,5ММ2	бр	18.00	2	

4.21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ /НАБИВАНЕ / НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПОЦИНКОВАН КОЛ 63/63/6М	бр	8.00	1
4.22	ИЗМЕРВАНЕ ЗАЩИТНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ	бр	8.00	
4.23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4	м	48.00	2
5	**ОЗВУЧИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ**			
5.1	ДОСТАВКА НА УСИЛВАТЕЛ – 400W	бр	1.00	
5.2	ДОСТАВКА НА МИКРОФОН - ЖИЧЕН СЪС СТОЙКА	бр	1.00	
5.3	ДОСТАВКА НА МИКРОФОН - БЕЗЖИЧЕН С КАЛЪФ	бр	1.00	
5.4	ДОСТАВКА НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛ – 50W, СЪС СТОЙКА	бр	6.00	
5.5	МОНТАЖ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛ – 50W, СЪС СТОЙКА	бр	6.00	2
5.6	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК ТЧП 3Х1,5 ММ2	м	500.00	
5.7	ДОСТАВКА НА PVC ГОФР.ТРЪБА Ф18	м	265.00	
5.8	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК СВТ В PVC ТРЪБА	м	265.00	4
5.9	ДОСТАВКА НА КАБЕЛЕН КАНАЛ 40Х16	м	60.00	
5.10	МОНТАЖ НА КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	60.00	2
5.11	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 1,5ММ2	бр	6.00	1
	всичко озвучителна инсталация			

Подпис и печат:
/Христо Петков- управител/

ОБРАЗЕЦ

„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ"

ДО: **[ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД]**

ОТ: **[СТРОИТЕЛ ЕООД]**, регистрирано **[Решение №990 ф.д.464/2002 на ОС-Смолян]** представлявано от **[Христо Йорданов Петков]** в качеството на **[управител]** с БУЛСТАТ/ЕИК **[120007010]**, регистрирано в [Търговския регистър] с данни по регистрацията: **[Решение №990 ф.д.464/2002 на ОС-Смолян]**, регистрация по ДДС: **[17.01.2001]**, със седалище **[гр.Златоград,ул.Ахрида №10]** и адрес на управление **[гр.Златоград,ул.Ахрида №10]**, адрес за кореспонденция: **[гр.Златоград,ул.България №2]**, телефон за контакт **[0893612523]**, факс […], електронна поща **[stroitel_zlatograd@abv.bg]**

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет
«ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, ХОКЕЙ НА ТРЕВА, ХАНДБАЛ И ТЕНИС НА КОРТ" В С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД»

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет «ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, ХОКЕЙ НА ТРЕВА, ХАНДБАЛ И ТЕНИС НА КОРТ" В С. СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД»

1. Ще изпълним предмета на поръчката за цена, в общ размер на:

302552,62 (словом: триста и две хиляди петстотин петдесет и два лева и шестдесет и две стотинки) без включен ДДС
или
363063,14 (словом: триста шестдесет и три хиляди шестдесет и три лева и четиринадесет стотинки) с включен ДДС

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

При формиране на единичните цени за отделните видове СМР сме използвали следните ценови показатели, както следва:

- средна часова ставка – **3,50** лева/час;
- допълнителни разходи за труд - **90 %**;
- допълнителни разходи за механизация - **50 %**;
- доставно-складови разходи – **8 %**;

- печалба - **9 %**.

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним предмета на поръчката, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Приложение:
1. Количествено-стойностна сметка;
2. Анализи за образуване на единичните цени.

[06.12.2017г]

ПОДПИС
ПЕЧАТ

Зам. на осн. гл. 2 от 3312

[Христо Петков]

ОБЕКТ:"МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ, ХОКЕЙ НА ТРЕВА, ХАНДБАЛ И ТЕНИС НА КОРТ" В С.СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	мярка	к-во	цена	стойност
1	НАСТИЛКА				
1.1	РАЗБИВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	1761.60	5.40	9512.64
1.2	ИЗКОП СЪЩЕСТВУВАЩ ТЕРЕН	м3	616.56	4.19	2583.39
1.3	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНА МАСА НА ДЕПО НА 20КМ.	м3	616.56	10.34	6375.23
1.4	ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕН КАМЪК /ТРАНБОВАН ЧАКЪЛ- Н -20СМ	м3	415.19	33.56	13933.78
1.5	ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ	м2	2075.93	3.47	7203.48
1.6	МОНТАЖ НА АРМИРОВКА ЗА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - 5КГ/М2	кг	8808.00	1.88	16559.04
1.7	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 С ДЕБЕЛИНА 12СМ ЗА НАСТИЛКА	м3	249.11	125.43	31245.87
1.8	ИЗНОСОУСТОЙЧИВА БЕТОНОВА ЗАМАЗКА 4СМ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ ТРИБУНИ	м2	268.80	12.12	3257.86
1.9	ПОЛАГАНЕ НА ТАРТАНОВА НАСТИЛКА 30ММ	м2	314.33	76.52	24052.53
1.10	НАСТИЛКА ОТ ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА С ВИСОЧИНА 15-30ММ ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОСИПКА	м2	1437.69	21.19	30464.65
1.11	НАСТИЛКА ОТ ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА С ВИС.15-30ММ С ПОСИПКА - БЯЛ ЦВЯТ	м2	95.56	22.37	2137.68
1.12	КОФРАЖ ЗА НОВИ СТЪПАЛА	м2	2.81	13.27	37.29
1.13	РАЗВАЛЯНЕ НА КАМЕННА ЗИДАРИЯ НА ЦИМЕНТОВ Р-Р - РЦ	м3	2.46	40.24	98.99
1.14	ФУГИРАНЕ КАМЕННА ЗИДАРИЯ ПРИ ОБИКНОВЕНА ФУГА	м2	39.69	6.77	268.70
1.15	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 ЗА НОВИ СТЪПАЛА	м3	2.05	125.43	257.13
1.16	ПОЛАГАНЕ НА ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ-ВИБРО ПРЕСОВАНИ	м	95.70	11.39	1090.02
1.17	ЗАТРЕВЯВАНЕ	м2	414.77	4.35	1804.25
1.18	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОГРАДА	м	90.70	14.50	1315.15
1.19	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	251.16	10.90	2737.64
1.20	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	м3	10.75	10.90	117.18
	Всичко настилка				**155052.49**

2	**ОГРАДА**				
2.1	ТЕСЕН ИЗКОП ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДА	м3	103.02	21.62	2227.29
2.2	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ЗЕМНА МАСА НА 20КМ	м3	103.02	14.13	1455.67
2.3	КОФРАЖ ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДАТА	м2	666.60	15.87	10578.94
2.4	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 10 ЗА ФУНДАМЕНТИ НА ОГРАДА -10СМ	м3	111.20	103.75	11537.00
2.5	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРОВКА ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДА -14КГ/МЛ	кг	4242.00	1.94	8229.48
2.6	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДА	м3	130.29	125.43	16342.27
2.7	СТОМАНЕНИ КОЛЦИ ЗА ОГРАДА ПРЕЗ ДВА МЕТРА Н 6,10М	бр.	59.00	58.86	3472.74
2.8	СТОМАНЕНИ КОЛЦИ ЗА ОГРАДА ПРЕЗ ДВА МЕТРА Н -4.75	бр.	36.00	44.73	1610.28
2.9	СТОМАНЕНИ КОЛЦИ ЗА ОГРАДА ПРЕЗ ДВА МЕТРА С Н - 2.60	бр.	57.00	24.72	1409.04
2.10	ОГРАДА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ Н - 6.00 м	м	118.60	47.09	5584.87
2.11	ОГРАДА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ С Н 4.65М	м	71.40	40.02	2857.43
2.12	ОГРАДА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ С Н -2.50	м	113.00	25.90	2926.70
2.13	ОБТЕГАЧИ НА МЕТАЛНА МРЕЖА ПРЕЗ 50СМ	м	2090.00	3.53	7377.70
2.14	СТОМАНЕНИ КОЛЦИ Ф60 ЗА ЪГЛОВИ ДИАГОНАЛИ С L = 7.20М	бр.	8.00	70.63	565.04
2.15	ПОРТАЛНА ВРАТА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ НА СТОМАНЕНИ КОЛЦИ, С	м2	21.94	129.49	2841.01
2.16	СТОМАНЕНИ КОЛЦИ Ф60 ХОРИЗОНТАЛНИ	м	380.00	9.42	3579.60
2.17	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	241.29	10.90	2630.06
	Всичко ограда				**85225.14**
3	**ОБОРУДВАНЕ**				
3.1	БАСКЕТБОЛЕН КОШ	бр.	2.00	2354.40	4708.80
3.2	ВРАТА ЗА ХОКЕЙ НА ТРЕВА - СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ, 2Х3М	бр.	2.00	788.72	1577.44
3.3	ВРАТА ЗА ХАНБАЛ/ФУТБОЛ - СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ 2Х3М	бр.	2.00	671.00	1342.00
3.4	/МОНТИРАНИ ПАНА ОТ ТЕХНИЧЕСКИ ШПЕРПЛАТ И НАД	бр.	2.00	388.48	776.96
3.5	МРЕЖА ЗА ХАНБАЛ/ФУТБОЛ Р/РИ 2/3М С ПРЕСТИЛКА ЗА ХАНБАЛ/	бр.	2.00	188.35	376.70
3.6	СТОЙКИ ЗА ВОЛЕЙБОЛ С РЕГУЛИРУЕМА ВИСОЧИНА К-Т ОТ ДВЕ СТОЙКИ	бр.	1.00	635.69	635.69
3.7	ВОЛЕЙБОЛНА МРЕЖА - 10М	бр.	1.00	235.44	235.44
3.8	СТОЙКИ ТЕНИС НА КОРТ С РЕГУЛИРУЕМА ВИСОЧИНА, К-Т ОТ ДВЕ СТОЙКИ	бр.	1.00	671.00	671.00
3.9	МРЕЖА ЗА ТЕНИС НА КОРТ	бр.	1.00	294.30	294.30

3.10	ФИТНЕС УРЕД ЗА МУСКУЛИТЕ НА ГОРНИТЕ КРАЙНИЦИ,ГЪРДИ И ГРЪБ -КОМБИНИРАН	бр.	1.00	2530.98	2530.98
3.11	ФИТНЕС УРЕД ЗА БЕДРЕНИ,СЕДАЛИЩНИ И КРЪСТНИ МУСКУЛИ	бр.	1.00	2530.98	2530.98
3.12	ФИТНЕС УРЕД ЗА КОРЕМНИ МУСКУЛИ	бр.	1.00	2354.40	2354.40
3.13	ФИТНЕС УРЕД ЗА ДВОЕН КРОСТРЕНАЖОР-УРЕД ЗА ВЪЗДУШНО ХОДЕНЕ	бр.	1.00	1642.19	1642.19
3.14	ФИТНЕС УРЕД КОМБИНИРАН СТРИЙТ УРЕД-УСПОРЕДКА	бр.	1.00	517.97	517.97
3.15	ФИТНЕС УРЕД ЗА КОМБИНИРАН СТРИЙТ УРЕД-ЕДИНИЧЕН ЛОСТ	бр.	1.00	882.90	882.90
3.16	ФИТНЕС УРЕД ЗА МУСКУЛИТЕ НА ЦЯЛОТО ТЯЛО-УРЕД ЗА ГРЕБАНЕ	бр.	1.00	1824.66	1824.66
3.17	ФИТНЕС УРЕД ЗА СТРИЙТ УРЕД ЗА МАЙМУНСКО ХОДЕНЕ	бр.	1.00	2354.40	2354.40
3.18	ФИТНЕС УРЕД,КОМБИНИРАН СТРИЙТ УРЕД,ШВЕДСА СТЕНА,МАЙМУНСКО ХОДЕНЕ	бр.	1.00	2943.00	2943.00
3.19	ТЕНИС МАСА НА ОТКРИТО,МРЕЖА И СТОЙКИ	бр.	1.00	1412.64	1412.64
3.20	КЛАТУШКА- ЕДИНИЧНА	бр.	2.00	1530.36	3060.72
3.21	ЛЮЛКА ТИП "МАХАЛО" -ДВОЙНА	бр.	1.00	1118.34	1118.34
3.22	ПЪРЗАЛКА - ДВОЙНА	бр.	1.00	1765.80	1765.80
3.23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАДИНСКИ ПЕЙКИ	бр.	5.00	306.07	1530.35
3.24	ГРАДИНСКИ КОШ ЗА БОКЛУК	бр.	5.00	176.58	882.90
3.25	ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ТАБЕЛА	бр.	1.00	129.49	129.49
3.26	ЗАКРЕПВАНЕ НА ДЪРВ.ПЛАНКИ ЗА ПЕЙКИ ТРИБУНИ -6/5СМ ПР	бр.	236.00	14.13	3334.68
3.27	МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПЛАНКИ 4/8СМ ЗА ПЕЙКИ НА ТРИБУНИТЕ	м	282.60	1.88	531.29
	Всичко оборудвяне				**41966.02**
4	**ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ**				
4.1	ТАКСА ЗА ПУСК В РЕДОВНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОМЕР ДО 6KW	бр.	1.00	479.60	479.60
4.2	РТ-ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ,4 ТОКОВИ КРЪГА ПО СХЕМА НА ПРОЕКТА-ЛАМ.ШКАФ ЗА МОНТАЖ НА СТЪЛБ	бр.	1.00	315.28	315.28
4.3	СТЪЛБ H=8.00M-ОБЩО 9.50 (1.50 В ЗЕМЯТА) ИЗРАБОТЕН ОТ ТРЪБИ 133/5ММ,108/4ММ,89/4ММ	бр.	3.00	941.76	2825.28
4.4	СТЪЛБ H=10M-ОБЩО 11.50M(1.5M В ЗЕМЯТА)ИЗРАБОТЕН ОТ ТРЪБИ 133/5ММ,108/4ММ,89/4ММ	бр.	3.00	1000.62	3001.86
4.5	МОНТАЖ НА СТЪЛБ	бр.	6.00	61.48	368.88
4.6	LED ПРОЖЕКТОР 50W, IP67	бр.	20.00	56.51	1130.20
4.7	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИТЕЛА	бр.	20.00	17.76	355.20

4.8	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК СВТ 5Х6ММ2	м	160.00	6.06	969.60
4.9	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК СВТ 3Х4ММ2	м	70.00	2.47	172.90
4.10	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК СВТ 5Х4ММ2	м	40.00	4.06	162.40
4.11	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК СВТ 5Х2,5ММ2	м	110.00	2.88	316.80
4.12	ДОСТАВКА PVC ТРЪБА Ф50	м	220.00	1.18	259.60
4.13	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК СВТ В PVC ТРЪБА	м	220.00	1.13	248.60
4.14	ДОСТАВКА НА КУТИЯ ЗА МОДУЛ	бр.	4.00	35.32	141.28
4.15	МОНТАЖ НА КУТИЯ ЗА МОДУЛ В СТЪЛБ	бр.	4.00	14.80	59.20
4.16	Н-ВА НА ТЕСЕН ИЗКОП ЗА ПОЛАГАНЕ НА НС КАБЕЛИ С РАЗМЕР 40/60СМ	м3	35.60	31.62	1125.67
4.17	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ PVC ВЪРХУ ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА В ТЕСЕН ИЗКОП	м	150.00	5.17	775.50
4.18	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 6 ММ2	бр.	2.00	2.16	4.32
4.19	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 4ММ2	бр.	6.00	1.38	8.28
4.20	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 2.5ММ2	бр.	18.00	1.51	27.18
4.21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ /НАБИВАНЕ/ НА ЗАЗЕМИТЕЛЕН ПОЦИНКОВАН КОЛ 63/63/6ММ	бр.	8.00	81.36	650.88
4.22	ИЗМЕРВАНЕ НАЗАЩИТНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ	бр.	8.00	36.63	293.04
4.23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4	м	48.00	13.02	624.96
	Всичко осветителна инсталация				**14316.51**
5	**ОЗВУЧИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ**				
5.1	ДОСТАВКА НА УСИЛВАТЕЛ 400W	бр.	1.00	412.02	412.02
5.2	ДОСТАВКА НА МИКРОФОН - ЖИЧЕН СЪС СТОЙКА	бр.	1.00	170.18	170.18
5.3	ДОСТАВКА НА МИКРОФОН БЕЗЖИЧЕН С КАЛЪФ	бр.	1.00	523.85	523.85
5.4	ДОСТАВКА НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛ- 50W СЪС СТОЙКА	бр.	6.00	376.70	2260.20
5.5	МОНТАЖ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛ 50W СЪС СТОЙКА	бр.	6.00	16.09	96.54
5.6	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК ТЧП 3Х1,5ММ2	м	500.00	3.65	1825.00
5.7	ДОСТАВКА НА PVC ГОФР.ТРЪБА Ф18	м	265.00	0.59	156.35
5.8	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК СВТ В PVC ТРЪБА	м	265.00	1.13	299.45
5.9	ДОСТАВКА НА КАБЕЛЕН КАНАЛ 40Х16	м	60.00	1.65	99.00

5.10	МОНТАЖ НА КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	60.00	2.36	141.60
5.11	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 1.5ММ2	бр.	6.00	1.38	8.28
	Всичко озвучителна инсталация				**5992.47**
	ВСИЧКО ПРЕКИ РАЗХОДИ				**302552.62**
	ДДС 20%				**60510.52**
	ВСИЧКО				**363063.14**

Подпис и печат: /Христо [illegible]/

	ном	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.1	'*000000001	РАЗБИВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	1761.6		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		БАГЕР КАМАЦУ С ХИДРОЧУК	мсм	0.011	300.00	3.30
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		50		1.65
		всичко преки				3.30
		общо допълнителни р-ди				1.65
		начисления (%)		9		0.45
		Обща цена :				5.40
N.2	'8101402120	ИЗКОП СЪЩЕСТВУВАЩ ТЕРЕН	м3	616.56		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0.002	280.00	0.56
		БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0.008	250.00	2.00
						2.56
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		50		1.28
		всичко преки				2.56
		общо допълнителни р-ди				1.28
		начисления (%)		9		0.35
		Обща цена :				4.19
N.3	'*000000002	20КМ.	м3	616.56		
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		КОМБИНИРАН БАГЕР	мсм	0.0083	360.00	2.99
		УСЛУГИ :				
		ПРЕВОЗ	лв.	1	5.00	5.00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)		50		1.49
		доп.р-ди услуги (%)		0		0.00
		всичко преки				7.99
		общо допълнителни р-ди				1.49
		начисления (%)		9		0.86
		Обща цена :				10.34
N.4	'8103108000	ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕН КАМЪК /ТРАНБОВАН ЧАКЪЛ- Н -20СМ	м3	415.19		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		КАМЪК ТРОШЕН	м3	1.16	12.00	13.92
		ВОДА	м3	0.2	1.50	0.30
		ЧАКЪЛ	м3	0.29	-	0.00
						14.22
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0.002	300.00	0.60
		ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.027	250.00	6.75
						7.35
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.19	3.50	0.67
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.473	3.50	1.66
						2.32
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		1.14
		доп.р.механизация (%)		50		3.68
		доп.р-ди труд (%)		90		2.09
		всичко преки				23.89
		общо допълнителни р-ди				6.90
		начисления (%)		9		2.77
		Обща цена :				33.56
N.5	'*000000003	ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ	м2	2075.93		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст

Управител: ..... /Христо Петков/

Зап. на осн. чл. 2 ЗЗЛД

		ГЕОТЕКСТИЛ 800ГР/М2	м2	1.265	2.00	2.53
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.068	3.50	0.24
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		0.20
		доп.р-ди труд (%)		90		0.21
		всичко преки				2.77
		общо допълнителни р-ди				0.42
		начисления (%)		9		0.28
		Обща цена :				3.47
N.6	'8103332110	МОНТАЖ НА АРМИРОВКА ЗА БЕТОНОВА НАСТИЛКА - 5КГ/М2	кг	8808		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.003	1.80	0.01
		СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 ММ ТИП A I И A II	кг	1.02	1.20	1.22
						1.23
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.041	3.50	0.14
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.019	3.50	0.07
						0.21
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		0.10
		доп.р-ди труд (%)		90		0.19
		всичко преки				1.44
		общо допълнителни р-ди				0.29
		начисления (%)		9		0.15
		Обща цена :				1.88
N.7	'*000000004	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 С ДЕБЕЛИНА 12СМ ЗА НАСТИЛКА	м3	249.11		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		БЕТОН В 20	м3	1.015	90.00	91.35
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.234	3.50	4.32
		БЕТОНДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1.234	3.50	4.32
						8.64
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		7.31
		доп.р-ди труд (%)		90		7.77
		всичко преки				99.99
		общо допълнителни р-ди				15.08
		начисления (%)		9		10.36
		Обща цена :				125.43
N.8	'*000000005	ТРИБУНИ	м2	268.8		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М30	м3	0.04	98.00	3.92
		ФИБРИ ЗА БЕТОН ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ	кг	0.04	4.00	0.16
						4.08
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.54	3.50	1.89
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.47	3.50	1.65
						3.54
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		0.32
		доп.р-ди труд (%)		90		3.18
		всичко преки				7.62
		общо допълнителни р-ди				3.50
		начисления (%)		9		1.00
		Обща цена :				12.12
N.9	'*000000035	ПОЛАГАНЕ НА ТАРТАНОВА НАСТИЛКА 30ММ	м2	314.33		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ТАРТАНОВА НАСТИЛКА 30ММ	м2	1	65.00	65.00

Вход. № 06н. 24. 2 05 3310

Управител: /Христо Петков/

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		5.20
	всичко преки					65.00
	общо допълнителни р-ди					5.20
	начисления (%)			9		6.32
	Обща цена :					76.52
N.10	'*000000006	ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПОСИПКА	м2	1437.69		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		НАСТИЛКА ОТ ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА С ВИСОЧИНА 15-30ММ ВКЛЮ	м2	1	18.00	18.00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		1.44
		всичко преки				18.00
		общо допълнителни р-ди				1.44
		начисления (%)		9		1.75
		Обща цена :				21.19
N.11	'*000000007	ЦВЯТ	м2	95.56		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		НАСТИЛКА ОТ ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА С ВИС.15-30ММ С ПОСИПКА	м2	1	19.00	19.00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		1.52
		всичко преки				19.00
		общо допълнителни р-ди				1.52
		начисления (%)		9		1.85
		Обща цена :				22.37
N.12	'8102051100	КОФРАЖ ЗА НОВИ СТЪПАЛА	м2	2.81		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.003	180.00	0.54
		ПИРОНИ	кг	0.069	2.00	0.13
		МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.1	-	0.00
		БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	180.00	0.18
		СКЕЛЕ ТРЪБНО	м3	4	-	0.00
						0.85
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
		КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0.004	-	0.00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.426	3.50	1.49
		ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0.57	3.50	2.00
		ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.696	3.50	2.44
						5.92
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		0.07
		доп.р.механизация (%)		50		0.00
		доп.р-ди труд (%)		90		5.33
		всичко преки				6.77
		общо допълнителни р-ди				5.40
		начисления (%)		9		1.10
		Обща цена :				13.27
N.13	'8410300000	РАЗВАЛЯНЕ НА КАМЕННА ЗИДАРИЯ НА ЦИМЕНТОВ Р-Р - РЦ	м3	2.46		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5.5512	3.50	19.43
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90		17.49
		всичко преки				19.43
		общо допълнителни р-ди				17.49
		начисления (%)		9		3.32
		Обща цена :				40.24
N.14	'8102081150	ФУГИРАНЕ КАМЕННА ЗИДАРИЯ ПРИ ОБИКНОВЕНА ФУГА	м2	39.69		

Управител: ...../Христо Петков/

	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	ст-ст	
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	0.01	100.00	1.00	
	ТРУД :					
	ЗИДАР - III ст.	ч.ч.	0.675	3.50	2.36	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8		0.08	
	доп.р-ди труд (%)		90		2.13	
	всичко преки				3.36	
	общо допълнителни р-ди				2.21	
	начисления (%)		9		0.50	
	Обща цена :				6.07	
N.15 '*000000008	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 ЗА НОВИ СТЪПАЛА	м3	2.05			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	ст-ст	
	БЕТОН В20	м3	1.015	90.00	91.35	
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.234	3.50	4.32	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.234	3.50	4.32	
					8.64	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8		7.31	
	доп.р-ди труд (%)		90		7.77	
	всичко преки				99.99	
	общо допълнителни р-ди				15.06	
	начисления (%)		9		10.36	
	Обща цена :				125.43	
N.16 '8103124110	ПОЛАГАНЕ НА ГРАДИНСКИ БОРДЮРИ-ВИБРО ПРЕСОВАНИ	м	95.7			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	ст-ст	
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0.033	85.00	2.81	
	ПИРОНИ	кг	0.036	2.00	0.07	
	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 8/10	м	1	3.60	3.60	
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	180.00	0.18	
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0.004	115.00	0.46	
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	180.00	0.18	
					7.30	
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.176	3.50	0.62	
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.21	3.50	0.74	
					1.35	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8		0.58	
	доп.р-ди труд (%)		90		1.22	
	всичко преки				8.65	
	общо допълнителни р-ди				1.80	
	начисления (%)		9		0.94	
	Обща цена :				11.39	
N.17 '8103401112	ЗАТРЕВЯВАНЕ	м2	414.77			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	ст-ст	
	СЕМЕ ТРЕВНО	кг	0.025	9.00	0.23	
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.147	3.50	0.51	
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.417	3.50	1.46	
					1.97	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8		0.02	
	доп.р-ди труд (%)		90		1.78	
	всичко преки				2.20	
	общо допълнителни р-ди				1.79	
	начисления (%)		9		0.36	
	Обща цена :				4.35	
N.18 '*000000009	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОГРАДА	м	90.7			

Управител: /Димитрино Петков/

СТРОИТЕЛ ЕООД
Зап.№ Оп. 14 2 об 3310

	ТРУД :					
			р.н.		цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1		3.50	3.50
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1		3.50	3.50
						7.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90			6.30
	всичко преки					7.00
	общо допълнителни р-ди					6.30
	начисления (%)		9			1.20
	Обща цена :					14.50
N.19 '*000000049	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3	251.16			
	УСЛУГИ :					
			р.н.		цена	ст-ст
	ПРЕВОЗ БЕТОН	лв.	1		10.00	10.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди услуги (%)		0			0.00
	всичко преки					10.00
	начисления (%)		9			0.90
	Обща цена :					10.90
N.20 '*000000043	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	м3	10.75			
	УСЛУГИ :					
			р.н.		цена	ст-ст
	ПРЕВОЗ НА БЕТОН	лв.	1		10.00	10.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди услуги (%)		0			0.00
	всичко преки					10.00
	начисления (%)		9			0.90
	Обща цена :					10.90
N.21 '8101106121	ТЕСЕН ИЗКОП ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДА	м3	103.02			
	ТРУД :					
			р.н.		цена	ст-ст
	ИЗКОПЧИЯ - I ст.	ч.ч.	1.988		3.50	6.96
	ИЗКОПЧИЯ - II ст.	ч.ч.	0.994		3.50	3.48
						10.44
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		90			9.39
	всичко преки					10.44
	общо допълнителни р-ди					9.39
	начисления (%)		9			1.79
	Обща цена :					21.62
N.22 '*000000045	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ЗЕМНА МАСА НА 20КМ	м3	103.02			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.		цена	ст-ст
	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА ЗЕМНА МАСА НА 10КМ	м3	1		12.00	12.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8			0.96
	всичко преки					12.00
	общо допълнителни р-ди					0.96
	начисления (%)		9			1.17
	Обща цена :					14.13
N.23 '*000000010	КОФРАЖ ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДАТА	м2	666.6			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.		цена	ст-ст
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.03		180.00	5.40
	ГВОЗДЕИ	кг	0.105		2.00	0.21
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001		180.00	0.18
						5.79
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.249		3.50	4.37

Управител: ..... /Христо Петков/

СТРОИТЕЛ ЕООД
Вом. на осн. чл. 2 от ЗДДС

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		0.46
	доп.р-ди труд (%)			90		3.93
	всичко преки					10.16
	общо допълнителни р-ди					4.40
	начисления (%)			9		1.31
	Обща цена :					15.87
N.24 '8102061030	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРОВКА ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДА -14КГ/МЛ	кг	4242			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	ст-ст	
	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 ММ ТИП A III	кг	1.015	1.20	1.22	
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.003	1.80	0.01	
					1.22	
	ТРУД :					
	АРМАТУРИСТ - III ст.	ч.ч.	0.01	3.50	0.04	
	АРМАТУРИСТ - II ст.	ч.ч.	0.045	3.50	0.16	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.014	3.50	0.05	
					0.24	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		0.10
	доп.р-ди труд (%)			90		0.22
	всичко преки					1.46
	общо допълнителни р-ди					0.32
	начисления (%)			9		0.16
	Обща цена :					1.94
N.25 СЕК26.311	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 10 ЗА ФУНДАМЕНТИ НА ОГРАДА -10СМ	м3	111.2			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	ст-ст	
	БЕТОН КЛАС В 10 (С8/10)	м3	1.015	58.00	64.76	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ВИБРАТОР ИГЛЕН КОМПЛЕКТ	мсм	0.08	1.50	0.12	
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2.84	3.50	9.94	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2	3.50	0.70	
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.73	3.50	2.56	
					13.20	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		5.18
	доп.р.механизация (%)			50		0.06
	доп.р-ди труд (%)			90		11.88
	всичко преки					78.07
	общо допълнителни р-ди					17.12
	начисления (%)			9		8.56
	Обща цена :					103.75
N.26 '8102071050	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 ЗА ЦОКЪЛ НА ОГРАДА	м3	130.29			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	ст-ст	
	БЕТОН М 200 - ФИЛЦОВ	м3	1.015	90.00	91.35	
	ТРУД :					
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.234	3.50	4.32	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.234	3.50	4.32	
					8.64	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		7.31
	доп.р-ди труд (%)			90		7.77
	всичко преки					99.99
	общо допълнителни р-ди					15.08
	начисления (%)			9		10.36
	Обща цена :					125.43
N.27 '*000000011	СТОМАНЕНИ КОЛЦИ ЗА ОГРАДА ПРЕЗ ДВА МЕТРА Н 6,10М	бр.	59			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	ст-ст	
	СТОМАНЕНИ КОЛЦИ ЗА ОГРАДА ПРЕД ДВА МЕТРА Н 6.10М, ВК	м	1	50.00	50.00	

Зал. на обл. гл. 2 от 33 АО

Управител:.....Христо Петков/

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		4.00
	всичко преки					50.00
	общо допълнителни р-ди					4.00
	начисления (%)			9		4.86
	Обща цена :					58.86
N.28 '*000000012	СТОМАНЕНИ КОЛЦИ ЗА ОГРАДА ПРЕЗ ДВА МЕТРА Н -4.75	бр.	36			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.		цена	ст-ст
	СТОМАНЕНИ КОЛЦИ ЗА ОГРАДА ПРЕЗ ДВА МЕТРА Н -4.30	бр.	1		38.00	38.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		3.04
	всичко преки					38.00
	общо допълнителни р-ди					3.04
	начисления (%)			9		3.69
	Обща цена :					44.73
N.29 '*000000047	СТОМАНЕНИ КОЛЦИ ЗА ОГРАДА ПРЕЗ ДВА МЕТРА С Н - 2.60	бр.	57			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.		цена	ст-ст
	СТОМАНЕНИ КОЛЦИ ЗА ОГРАДА ПРЕЗ ДВА МЕТРА С Н - 2.60	бр.	1		21.00	21.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		1.68
	всичко преки					21.00
	общо допълнителни р-ди					1.68
	начисления (%)			9		2.04
	Обща цена :					24.72
N.30 '*000000013	ОГРАДА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ Н - 6.00 м	м	118.6			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.		цена	ст-ст
	ОГРАДА ОТ ТЕЛЕНА МРЕЖА, ОБТЕГНАТА НА СТОМАНЕНИ КОЛЦИ	м	1		40.00	40.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		3.20
	всичко преки					40.00
	общо допълнителни р-ди					3.20
	начисления (%)			9		3.89
	Обща цена :					47.09
N.31 '*000000014	ОГРАДА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ С Н 4.65М	м	71.4			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.		цена	ст-ст
	ОГРАДА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ С Н 4.20М	м	1		34.00	34.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		2.72
	всичко преки					34.00
	общо допълнителни р-ди					2.72
	начисления (%)			9		3.30
	Обща цена :					40.02
N.32 '*000000048	ОГРАДА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ С Н -2.50	м	113			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.		цена	ст-ст
	ОГРАДА ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА С PVC ПОКРИТИЕ С Н -2.50	м	1		22.00	22.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		1.76
	всичко преки					22.00
	общо допълнителни р-ди					1.76
	начисления (%)			9		2.14
	Обща цена :					25.90
N.33 '*000000015	ОБТЕГАЧИ НА МЕТАЛНА МРЕЖА ПРЕЗ 50СМ	м	2090			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.		цена	ст-ст

Управител: /Христо Петков/

	ОБТЕГАЧИ НА МЕТАЛНА МРЕЖА ПРЕЗ 50 СМ ОТ ЦОКЪЛ	м		1	3.00	3.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		0.24
	всичко преки					3.00
	общо допълнителни р-ди					0.24
	начисления (%)			9		0.29
	Обща цена :					3.53
N.34	'*000000033 СТОМАНЕНИ КОЛЦИ Ф60 ЗА ЪГЛОВИ ДИАГОНАЛИ С L = 7.20М	бр.		8		
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.		цена	ст-ст
	СТОМАНЕНИ КОЛЦИ Ф60 ЗА ЪГЛОВИ ДИАГОНАЛИ С L = 7.20М	бр.		1	60.00	60.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		4.80
	всичко преки					60.00
	общо допълнителни р-ди					4.80
	начисления (%)			9		5.83
	Обща цена :					70.63
N.35	'*000000016 СТОМАНЕНИ КОЛЦИ, С ДВЕ КРИЛА	м2		21.94		
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.		цена	ст-ст
	ПОРТАЛНА ВРАТА РАЗМ.2.00/2.20М ОТ МЕТАЛНА МРЕЖА НА С	м2		1	110.00	110.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		8.80
	всичко преки					110.00
	общо допълнителни р-ди					8.80
	начисления (%)			9		10.69
	Обща цена :					129.49
N.36	'*000000050 СТОМАНЕНИ КОЛЦИ Ф60 ХОРИЗОНТАЛНИ	м		380		
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.		цена	ст-ст
	СТОМАНЕНИ КОЛЦИ Ф60 ХОРИЗОНТАЛНИ	м		1	8.00	8.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		0.64
	всичко преки					8.00
	общо допълнителни р-ди					0.64
	начисления (%)			9		0.78
	Обща цена :					9.42
N.37	'*000000049 ПРЕВОЗ НА БЕТОН	м3		241.29		
	УСЛУГИ :					
			р.н.		цена	ст-ст
	ПРЕВОЗ БЕТОН	лв.		1	10.00	10.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди услуги (%)			0		0.00
	всичко преки					10.00
	начисления (%)			9		0.90
	Обща цена :					10.90
N.38	'*000000017 БАСКЕТБОЛЕН КОШ	бр.		2		
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.		цена	ст-ст
	БАСКЕТБОЛЕН КОШ	бр.		1	2,000.00	2000.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		160.00
	всичко преки					2000.00
	общо допълнителни р-ди					160.00
	начисления (%)			9		194.40
	Обща цена :					2354.40
N.39	'*000000018 ВРАТА ЗА ХОКЕЙ НА ТРЕВА - СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ, 2Х3М	бр.		2		
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.		цена	ст-ст

СТРОИТЕЛ ООД
Зап. на обл. ел. 2 от 330

Управител: /Христо Петков/

	ВРАТА ЗА ХОКЕЙ НА ТРЕВА - СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ, 2Х3	бр.		1	670.00	670.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		53.60
	всичко преки					670.00
	общо допълнителни р-ди					53.60
	начисления (%)			9		65.12
	Обща цена :					788.72
N.40	'*000000019 ВРАТА ЗА ХАНБАЛ/ФУТБОЛ - СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ 2Х3М	бр.		2		
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.		цена	ст-ст
	ВРАТА ЗА ХАНБАЛ/ФУТБОЛ - СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ 2Х3М	бр.		1	570.00	570.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		45.60
	всичко преки					570.00
	общо допълнителни р-ди					45.60
	начисления (%)			9		55.40
	Обща цена :					671.00
N.41	'*000000020 ТЕХНИЧЕСКИ ШПЕРПЛАТ И НАД	бр.		2		
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.		цена	ст-ст
	МРЕЖА ЗА ХОКЕЙ НА ТРЕВА Р/РИ 2/3М /МОНТИРАНИ ПАНА ОТ	бр.		1	330.00	330.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		26.40
	всичко преки					330.00
	общо допълнителни р-ди					26.40
	начисления (%)			9		32.08
	Обща цена :					388.48
N.42	'*000000021 МРЕЖА ЗА ХАНБАЛ/ФУТБОЛ Р/РИ 2/3М С ПРЕСТИЛКА ЗА ХАНБАЛ/	бр.		2		
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.		цена	ст-ст
	МРЕЖА ЗА ХАНБАЛ/ФУТБОЛ Р/РИ 2/3М С ПРЕСТИЛКА ЗА ХАНБ	бр.		1	160.00	160.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		12.80
	всичко преки					160.00
	общо допълнителни р-ди					12.80
	начисления (%)			9		15.55
	Обща цена :					188.35
N.43	'*000000022 СТОЙКИ ЗА ВОЛЕЙБОЛ С РЕГУЛИРУЕМА ВИСОЧИНА К-Т ОТ ДВЕ СТОЙКИ	бр.		1		
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.		цена	ст-ст
	СТОЙКИ ЗА ВОЛЕЙБОЛ С РЕГУЛИРУЕМА ВИСОЧИНА К-Т ОТ ДВЕ	бр.		1	540.00	540.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		43.20
	всичко преки					540.00
	общо допълнителни р-ди					43.20
	начисления (%)			9		52.49
	Обща цена :					635.69
N.44	'*000000023 ВОЛЕЙБОЛНА МРЕЖА - 10М	бр.		1		
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.		цена	ст-ст
	ВОЛЕЙБОЛНА МРЕЖА - 10М	бр.		1	200.00	200.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		16.00
	всичко преки					200.00
	общо допълнителни р-ди					16.00
	начисления (%)			9		19.44
	Обща цена :					235.44
N.45	'*000000024 СТОЙКИ	бр.		1		
	МАТЕРИАЛИ:					

Управител: /Христо Петков/

				р.н.	цена	ст-ст
	СТОЙКИ ТЕНИС НА КОРТ С РЕГУЛИРУЕМА ВИСОЧИНА, К-Т ОТ	бр.		1	570.00	570.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		45.60
	всичко преки					570.00
	общо допълнителни р-ди					45.60
	начисления (%)			9		55.40
	Обща цена :					671.00
N.46	'*000000025 МРЕЖА ЗА ТЕНИС НА КОРТ	бр.		1		
	МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	ст-ст
	МРЕЖА ЗА ТЕНИС НА КОРТ	бр.		1	250.00	250.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		20.00
	всичко преки					250.00
	общо допълнителни р-ди					20.00
	начисления (%)			9		24.30
	Обща цена :					294.30
N.47	'*000000027 ФИТНЕС УРЕД ЗА БЕДРЕНИ,СЕДАЛИЩНИ И КРЪСТНИ МУСКУЛИ	бр.		1		
	МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	ст-ст
	УРЕД ЗА ТРЕНИРАНЕ НА БЕДРЕНИ МУСКУЛИ	бр.		1	2,150.00	2150.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		172.00
	всичко преки					2150.00
	общо допълнителни р-ди					172.00
	начисления (%)			9		208.98
	Обща цена :					2530.98
N.48	КОМБИНИРАН	бр.		1		
	МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	ст-ст
	КОМБИНИРАН ФИТНЕС УРЕД ЗА ГОРНИТЕ КРАЙНИЦИ,ГЪРДИ И ГРЪБ	бр.		1	2,150.00	2150.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		172.00
	всичко преки					2150.00
	общо допълнителни р-ди					172.00
	начисления (%)			9		208.98
	Обща цена :					2530.98
N.49	'*000000028 ФИТНЕС УРЕД ЗА КОРЕМНИ МУСКУЛИ	бр.		1		
	МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	ст-ст
	УРЕД ЗА СТЯГАНЕ НА КОРЕМНИ И ГРЪБНИ МУСКУЛИ	бр.		1	2,000.00	2000.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		160.00
	всичко преки					2000.00
	общо допълнителни р-ди					160.00
	начисления (%)			9		194.40
	Обща цена :					2354.40
N.50	'*000000029 ФИТНЕС УРЕД ЗА ДВОЕН КРОСТРЕНАЖОР-УРЕД ЗА ВЪЗДУШНО ХОДЕНЕ	бр.		1		
	МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	ст-ст
	ДВОЕН УРЕД ЗА РАЗТЯГАНЕ И КРОСТРЕНАЖОР	бр.		1	1,395.00	1395.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		111.60
	всичко преки					1395.00
	общо допълнителни р-ди					111.60
	начисления (%)			9		135.59
	Обща цена :					1642.19
N.51	'*000000030 ФИТНЕС УРЕД ЗА КОМБИНИРАН СТРИЙТ УРЕД-ЕДИНИЧЕН ЛОСТ	бр.		1		

Управител: /Христо Петков/

		МАТЕРИАЛИ:					
					р.н.	цена	ст-ст
		ФИТНЕС УРЕД -ЕДИНИЧЕН ЛОСТ	бр.		1	750.00	750.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)			8		60.00
		всичко преки					750.00
		общо допълнителни р-ди					60.00
		начисления (%)			9		72.90
		Обща цена :					882.90
N.52		ФИТНЕС УРЕД КОМБИНИРАН СТРИЙТ УРЕД-УСПОРЕДКА	бр.		1		
		МАТЕРИАЛИ:					
					р.н.	цена	ст-ст
		ФИТНЕС УРЕД -УСПОРЕДКА	бр.		1	440.00	440.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)			8		35.20
		всичко преки					440.00
		общо допълнителни р-ди					35.20
		начисления (%)			9		42.77
		Обща цена :					517.97
N.53		ФИТНЕС УРЕД ЗА МУСКУЛИТЕ НА ЦЯЛОТО ТЯЛО-УРЕД ЗА ГРЕБАНЕ	бр.		1		
		МАТЕРИАЛИ:					
					р.н.	цена	ст-ст
		ФИТНЕС УРЕД ЗА ГРЕБАНЕ	бр.		1	1,550.00	1550.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)			8		124.00
		всичко преки					1550.00
		общо допълнителни р-ди					124.00
		начисления (%)			9		150.66
		Обща цена :					1824.66
N.54		ФИТНЕС УРЕД ЗА СТРИЙТ УРЕД ЗА МАЙМУНСКО ХОДЕНЕ	бр.		1		
		МАТЕРИАЛИ:					
					р.н.	цена	ст-ст
		ФИТНЕС УРЕД ЗА МАЙМУНСКО ХОДЕНЕ	бр.		1	2,000.00	2000.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)			8		160.00
		всичко преки					2000.00
		общо допълнителни р-ди					160.00
		начисления (%)			9		194.40
		Обща цена :					2354.40
N.55		СТЕНА,МАЙМУНСКО ХОДЕНЕ	бр.		1		
		МАТЕРИАЛИ:					
					р.н.	цена	ст-ст
		КОМБИНИРАН ФИТНЕС УРЕД-ШВЕДСКА СТЕНА,МАЙМУНСКО ХОДЕНЕ	бр.		1	2,500.00	2500.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)			8		200.00
		всичко преки					2500.00
		общо допълнителни р-ди					200.00
		начисления (%)			9		243.00
		Обща цена :					2943.00
N.56	'*000000036	ТЕНИС МАСА НА ОТКРИТО,МРЕЖА И СТОЙКИ	бр.		1		
		МАТЕРИАЛИ:					
					р.н.	цена	ст-ст
		ТЕНИС НА МАСА	бр.		1	1,200.00	1200.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)			8		96.00
		всичко преки					1200.00
		общо допълнителни р-ди					96.00
		начисления (%)			9		116.64
		Обща цена :					1412.64
N.57	'*000000037	КЛАТУШКА- ЕДИНИЧНА	бр.		2		

Управител.....Христо Петков/

МАТЕРИАЛИ:

			р.н.		цена	ст-ст
		КЛАТУШКА- ЕДИНИЧНА	бр.	1	1,300.00	1300.00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		104.00
		всичко преки				1300.00
		общо допълнителни р-ди				104.00
		начисления (%)		9		126.36
		Обща цена :				1530.36
N.58	'*000000038	ЛЮЛКА ТИП "МАХАЛО" -ДВОЙНА	бр.	1		

МАТЕРИАЛИ:

			р.н.		цена	ст-ст
		ЛЮЛКА ТИП "МАХАЛО" -ДВОЙНА	бр.	1	950.00	950.00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		76.00
		всичко преки				950.00
		общо допълнителни р-ди				76.00
		начисления (%)		9		92.34
		Обща цена :				1118.34
N.59	'*000000039	ПЪРЗАЛКА - ДВОЙНА	бр.	1		

МАТЕРИАЛИ:

			р.н.		цена	ст-ст
		ПЪРЗАЛКА - ДВОЙНА	бр.	1	1,500.00	1500.00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		120.00
		всичко преки				1500.00
		общо допълнителни р-ди				120.00
		начисления (%)		9		145.80
		Обща цена :				1765.80
N.60	'*000000040	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАДИНСКИ ПЕЙКИ	бр.	5		

МАТЕРИАЛИ:

			р.н.		цена	ст-ст
		ГРАДИНСКИ ПЕЙКИ	бр.	1	260.00	260.00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		20.80
		всичко преки				260.00
		общо допълнителни р-ди				20.80
		начисления (%)		9		25.27
		Обща цена :				306.07
N.61	'*000000041	ГРАДИНСКИ КОШ ЗА БОКЛУК	бр.	5		

МАТЕРИАЛИ:

			р.н.		цена	ст-ст
		КОШ ЗА БОКЛУК	бр.	1	150.00	150.00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		12.00
		всичко преки				150.00
		общо допълнителни р-ди				12.00
		начисления (%)		9		14.58
		Обща цена :				176.58
N.62	'*000000042	ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ТАБЕЛА	бр.	1		

МАТЕРИАЛИ:

			р.н.		цена	ст-ст
		ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ТАБЕЛА	бр.	1	110.00	110.00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		8.80
		всичко преки				110.00
		общо допълнителни р-ди				8.80
		начисления (%)		9		10.69
		Обща цена :				129.49

Управител.....Христо Петков/

Заг. на осн. чл. 2 ал 3 т 10

N.63	"000000031	ПЕЙКИ ТРИБУНИ -6/5СМ ПР	бр.	236		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		МЕТАЛНА КУТИЯ	бр.	1	12.00	12.00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		0.96
		всичко преки				12.00
		общо допълнителни р-ди				0.96
		начисления (%)		9		1.17
		Обща цена :				14.13
N.64	"000000032	МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПЛАНКИ 4/8СМ ЗА ПЕЙКИ НА ТРИБУНИТЕ	м	282.6		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ДЪРВЕНИ ПЛАНКИ 4/8С	м	1	1.60	1.60
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		0.13
		всичко преки				1.60
		общо допълнителни р-ди				0.13
		начисления (%)		9		0.15
		Обща цена :				1.88
N.65		ТАКСА ЗА ПУСК В РЕДОВНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОМЕР ДО 6KW	бр.	1		
		УСЛУГИ :				
				р.н.	цена	ст-ст
		ТАКСА ЗА ПУСК В РЕДОВНА ЕКСПЛОАТАЦАИЯ НА ЕЛЕКТРОМЕР ДО 6KW	лв.	1	440.00	440.00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди услуги (%)		0		0.00
		всичко преки				440.00
		начисления (%)		9		39.60
		Обща цена :				479.60
N.66		ЛАМ.ШКАФ ЗА МОНТАЖ НА СТЪЛБ	бр.	1		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		МЕТАЛЕН ШКАФ ЗА МОНТАЖ НА СТЪЛБ	бр.	1	180.00	180.00
		ТРУД :				
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	14.263	3.50	49.92
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		14.40
		доп.р-ди труд (%)		90		44.93
		всичко преки				229.92
		общо допълнителни р-ди				59.33
		начисления (%)		9		26.03
		Обща цена :				315.28
N.67		133/5ММ,108/4ММ,89/4ММ	бр.	3		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		СТОМАНЕН СТЪЛБ H= 9,50M 133/108/89	бр.	1	800.00	800.00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		64.00
		всичко преки				800.00
		общо допълнителни р-ди				64.00
		начисления (%)		9		77.76
		Обща цена :				941.76
N.68		133/5ММ,108/4ММ,89/4ММ	бр.	3		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		СТОМАНЕН СТЪЛБ H=11,50M 133/108/89ММ	бр.	1	850.00	850.00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		68.00
		всичко преки				850.00
		общо допълнителни р-ди				68.00

Управител: ..... /

	начисления (%)			9	82.62
	Обща цена :				1000.62
N.69 '8222123004	МОНТАЖ НА СТЪЛБ	бр.	6		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВОДА	м3	0.72	2.10	1.51
	ЧАКЪЛ	м3	1.8	5.40	12.73
	ФИТИЛ	м	1	-	0.00
	КАПСУЛИ	бр.	0	3.20	0.00
	ВЗРИВ	кг	0	2.60	0.00
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0	6.30	0.00
	ПЯСЪК	м3	1.32	0.02	0.03
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	150	0.11	17.82
	СТОМАНА КАМЕНАРСКА	кг	0	1.05	0.00
	СТОМАНОТРЪБЕН СТЪЛБ	бр.	0	-	0.00
	ВЪГЛИЩА - ДЪРВЕНИ	кг	0	1.40	0.00
	ЛЕТВИ ЧАМОВИ I КАЧ.	м3	0	480.00	0.00
					32.09
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.27	3.50	11.45
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		2.57
	доп.р-ди труд (%)		90		10.30
	всичко преки				43.54
	общо допълнителни р-ди				12.87
	начисления (%)		9		5.07
	Обща цена :				61.48
N.70	LED ПРОЖЕКТОР 50W, IP67	бр.	20		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	LED ПРОЖЕКТОР 50W	бр.	1	48.00	48.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		3.84
	всичко преки				48.00
	общо допълнителни р-ди				3.84
	начисления (%)		9		4.67
	Обща цена :				56.51
N.71 '8222165045	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИТЕЛА	бр.	20		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.45	3.50	8.58
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		90		7.72
	всичко преки				8.58
	общо допълнителни р-ди				7.72
	начисления (%)		9		1.46
	Обща цена :				17.76
N.72	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК СВТ 5Х6ММ2	м	160		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПРОВОДНИК СВТ 5Х6 ММ2	м	1.05	4.90	5.15
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8		0.41
	всичко преки				5.15
	общо допълнителни р-ди				0.41
	начисления (%)		9		0.50
	Обща цена :				6.06
N.73	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК СВТ 3Х4ММ2	м	70		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПРОВОДНИК СВТ 3Х4ММ2	м	1	2.10	2.10

Зам. на оп. 2 от 3 31.10

Управител:.....//Христо Петков/

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		0.17
	всичко преки					2.10
	общо допълнителни р-ди					0.17
	начисления (%)			9		0.20
	Обща цена :					2.47
N.74	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК СВТ 5Х4ММ2	м		40		
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.		цена	ст-ст
	ПРОВОДНИК СВТ 5Х4ММ2	м		1	3.45	3.45
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		0.28
	всичко преки					3.45
	общо допълнителни р-ди					0.28
	начисления (%)			9		0.33
	Обща цена :					4.06
N.75	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК СВТ 5Х2,5ММ2	м		110		
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.		цена	ст-ст
	ПРОВОДНИК 5Х2,5 ММ2	м		1	2.45	2.45
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		0.20
	всичко преки					2.45
	общо допълнителни р-ди					0.20
	начисления (%)			9		0.23
	Обща цена :					2.88
N.76	ДОСТАВКА PVC ТРЪБА Ф50	м		220		
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.		цена	ст-ст
	PVC ТРЪБА Ф50	м		1	1.00	1.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		0.08
	всичко преки					1.00
	общо допълнителни р-ди					0.08
	начисления (%)			9		0.10
	Обща цена :					1.18
N.77	'8210851801 ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК СВТ В PVC ТРЪБА	м		220		
	ТРУД :					
			р.н.		цена	ст-ст
	МОНТАЖНИК РАДИО-СЪОБЩЕНИЯ - II ст.	ч.ч.		0.156	3.50	0.55
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			90		0.49
	всичко преки					0.55
	общо допълнителни р-ди					0.49
	начисления (%)			9		0.09
	Обща цена :					1.13
N.78	ДОСТАВКА НА КУТИЯ ЗА МОДУЛ	бр.		4		
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.		цена	ст-ст
	МОДУЛНА КУТИЯ	бр.		1	30.00	30.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		2.40
	всичко преки					30.00
	общо допълнителни р-ди					2.40
	начисления (%)			9		2.92
	Обща цена :					35.32
N.79	'8431191000 МОНТАЖ НА КУТИЯ ЗА МОДУЛ В СТЪЛБ	бр.		4		
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.		цена	ст-ст

Управител: ...ров/

	МАСА КАБЕЛНА	кг	0.3	-	0.00
	СМОЛА ЕПОКСИДНА	кг	0	21.05	0.00
	ИЗОЛИРБАНД	м	1.5	0.05	0.08
	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ М 6	бр.	1.2	0.10	0.13
	КОМПОЗИЦИЯ КАЛАЕНА	кг	0	22.00	0.00
	ТЕЛ ПОЦИНКОВАН	кг	0.125	1.60	0.21
	ПЛАТНО ИЗОЛАЦИОННО	м2	0	-	0.00
	ЛЕНТА ПВХ ИЗОЛАЦИОННА	кг	0	-	0.00
	ЖИЦА МЕДНА ГОЛА Ф 3 ММ	кг	0	28.00	0.00
	БЕНЗИН	л.	0	1.62	0.00
	МАДЖУН ЗА ПРОЗОРЦИ	кг	0	0.55	0.00
	ЛАК БАКЕЛИТОВ	кг	0	3.20	0.00
	СТОМАНА ЪГЛОВА	кг	0	1.05	0.00
	СКОБИ ОТ СТОМАНА /ЧЕМБЕР/	бр.	0.3	-	0.00
	ТРУД :				0.42
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.974	3.50	6.91
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0	3.50	0.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				6.91
	доп.р.материали (%)		8		0.03
	доп.р-ди труд (%)		90		6.22
	всичко преки				7.33
	общо допълнителни р-ди				6.25
	начисления (%)		9		1.22
	Обща цена :				14.80

N.80	'8450360000	Н-ВА НА ТЕСЕН ИЗКОП ЗА ПОЛАГАНЕ НА НС КАБЕЛИ С РАЗМЕР 40/60СМ	м3	35.6		
		ТРУД :		р.н.	цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.3622	3.50	15.27
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90		13.74
		всичко преки				15.27
		общо допълнителни р-ди				13.74
		начисления (%)		9		2.61
		Обща цена :				31.62
N.81	СЕК34.076	ИЗКОП	м	150		
		МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	ст-ст
		ТРЪБА PVC НЕМУФИРАНА Ф 50/1.8	м	1.03	1.05	1.16
		ЛЕПИЛО PVC	кг	0.01	18.00	0.19
		ПЯСЪК	м3	0.04	16.00	0.64
		ТРУД :				1.99
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.2	3.50	0.70
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0.19	3.50	0.67
		ДОП.РАЗХОДИ:				1.37
		доп.р.материали (%)		8		0.16
		доп.р-ди труд (%)		90		1.23
		всичко преки				3.35
		общо допълнителни р-ди				1.39
		начисления (%)		9		0.43
		Обща цена :				5.17
N.82	'8211371400	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 6 ММ2	бр.	2		
		МАТЕРИАЛИ:		р.н.	цена	ст-ст
		ВЪЖЕ АЗБЕСТОВО	кг	0.01	-	0.00
		ИЗОЛИРБАНД	м	0.1	0.05	0.01
		БЕНЗИН	л.	0.01	1.62	0.02
		ЛЕНТА БАНДАЖНА	м	0.3	0.15	0.05
		КОМПОЗИЦИЯ КАЛАЕНА	кг	0.005	22.00	0.12
		БИРКИ (МАРКИ)	бр.	1	0.02	0.02
		ПАСТА ЗА ЗАПОЯВАНЕ	кг	0.002	-	0.00
						0.21

Управител: ...../Христо Ив... /

		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.264	3.50	0.92
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		0.02
		доп.р-ди труд (%)		90		0.83
		всичко преки				1.13
		общо допълнителни р-ди				0.85
		начисления (%)		9		0.18
		Обща цена :				2.16
N.83	СЕК34.572	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 4ММ2	бр.	6		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ИЗОЛИРБАНД	м	0.1	0.05	0.01
		БЕНЗИН	л.	0.01	1.51	0.02
		ЛЕНТА БАНДАЖНА	м	0.3	0.15	0.05
		КОМПОЗИЦИЯ КАЛАЕНА	кг	0.005	22.00	0.12
		ПАСТА ЗА ЗАПОЯВАНЕ	кг	0.002	-	0.00
						0.18
		ТРУД :				
		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0.16	3.50	0.56
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		0.01
		доп.р-ди труд (%)		90		0.50
		всичко преки				0.74
		общо допълнителни р-ди				0.52
		начисления (%)		9		0.12
		Обща цена :				1.38
N.84	'8211371200	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 2.5ММ2	бр.	18		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		БАНАН ЩЕКЕР	бр.	1	0.02	0.02
		ИЗОЛИРБАНД	м	0.05	0.05	0.00
		ТРЪБИЧКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОТ ПЛАСТМАСА	м	0.3	-	0.00
						0.02
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.205	3.50	0.72
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		0.00
		доп.р-ди труд (%)		90		0.65
		всичко преки				0.74
		общо допълнителни р-ди				0.65
		начисления (%)		9		0.12
		Обща цена :				1.51
N.85	'8221632320	63/63/6ММ	бр.	8		
		МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена	ст-ст
		ТРЪБИ ПОЦИНКОВАНИ ОТ ЧЕРНА ИЛИ ПРОФИЛНА СТ L63/63/6	кг	14.002	1.50	21.00
		ТРУД :				
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7.813	3.50	27.35
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)		8		1.68
		доп.р-ди труд (%)		90		24.61
		всичко преки				48.35
		общо допълнителни р-ди				26.29
		начисления (%)		9		6.72
		Обща цена :				81.36
N.86	'8431391000	ИЗМЕРВАНЕ НАЗАЩИТНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ	бр.	8		
		ТРУД :				
				р.н.	цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5.0535	3.50	17.69
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)		90		15.92
		всичко преки				17.69

Управител.....

	общо допълнителни р-ди					15.92
	начисления (%)			9		3.02
	Обща цена :					36.63
N.87	'8210651406 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4	м	48			
	МАТЕРИАЛИ:			р.н.	цена	ст-ст
	ПОЦИНКОВАН СЪЕДИНИТЕЛ	бр.	0.3333		-	0.00
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.01		3.00	0.03
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.04		0.20	0.01
	ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ	кг	1.2927		2.36	3.26
						3.30
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	1.05		3.50	3.68
	БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.06		3.50	0.21
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.15		3.50	0.53
						4.41
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		0.26
	доп.р-ди труд (%)			90		3.97
	всичко преки					7.71
	общо допълнителни р-ди					4.23
	начисления (%)			9		1.08
	Обща цена :					13.02
N.88	ДОСТАВКА НА УСИЛВАТЕЛ 400W	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:			р.н.	цена	ст-ст
	УСИЛВАТЕЛ 400W	бр.		1	350.00	350.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		28.00
	всичко преки					350.00
	общо допълнителни р-ди					28.00
	начисления (%)			9		34.02
	Обща цена :					412.02
N.89	ДОСТАВКА НА МИКРОФОН - ЖИЧЕН СЪС СТОЙКА	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:			р.н.	цена	ст-ст
	МИКРОФОН ЖИЧЕН СЪС СТОЙКА	бр.		1	144.56	144.56
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		11.56
	всичко преки					144.56
	общо допълнителни р-ди					11.56
	начисления (%)			9		14.06
	Обща цена :					170.18
N.90	ДОСТАВКА НА МИКРОФОН БЕЗЖИЧЕН С КАЛЪФ	бр.	1			
	МАТЕРИАЛИ:			р.н.	цена	ст-ст
	МИКРОФОН БЕЗЖИЧЕН С КАЛЪФ	бр.		1	445.00	445.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		35.60
	всичко преки					445.00
	общо допълнителни р-ди					35.60
	начисления (%)			9		43.25
	Обща цена :					523.85
N.91	ДОСТАВКА НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛ- 50W СЪС СТОЙКА	бр.	6			
	МАТЕРИАЛИ:			р.н.	цена	ст-ст
	ВИСОКОГОВОРИТЕЛ 50 W СЪС ТОЙКА	бр.		1	320.00	320.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8		25.60
	всичко преки					320.00
	общо допълнителни р-ди					25.60

Управител:.....

	начисления (%)			9			31.10
	Обща цена :						376.70
N.92 '8210800002	МОНТАЖ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛ СЪС СТОЙКА	бр.	6				
	ТРУД :						
			р.н.		цена	ст-ст	
	МОНТАЖНИК РАДИО-СЪОБЩЕНИЯ - I ст.	ч.ч.	1.24		3.50		4.34
	МОНТАЖНИК РАДИО-СЪОБЩЕНИЯ - II ст.	ч.ч.	0.98		3.50		3.43
							7.77
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			90			6.99
	всичко преки						7.77
	общо допълнителни р-ди						6.99
	начисления (%)			9			1.33
	Обща цена :						16.09
N.93	ДОСТАВКА НА ПРОВОДНИК ТЧП 3Х1,5ММ2	м	500				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.		цена	ст-ст	
	ПРОВОДНИК ТЧП 3Х1,5ММ2	м	1		3.10		3.10
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			8			0.25
	всичко преки						3.10
	общо допълнителни р-ди						0.25
	начисления (%)			9			0.30
	Обща цена :						3.65
N.94	ДОСТАВКА НА PVC ГОФР.ТРЪБА Ф18	м	265				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.		цена	ст-ст	
	ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф18	м	1		0.50		0.50
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			8			0.04
	всичко преки						0.50
	общо допълнителни р-ди						0.04
	начисления (%)			9			0.05
	Обща цена :						0.59
N.95 '8210851801	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК СВТ В PVC ТРЪБА	м	265				
	ТРУД :						
			р.н.		цена	ст-ст	
	МОНТАЖНИК РАДИО-СЪОБЩЕНИЯ - II ст.	ч.ч.	0.156		3.50		0.55
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)			90			0.49
	всичко преки						0.55
	общо допълнителни р-ди						0.49
	начисления (%)			9			0.09
	Обща цена :						1.13
N.96	ДОСТАВКА НА КАБЕЛЕН КАНАЛ 40Х16	м	60				
	МАТЕРИАЛИ:						
			р.н.		цена	ст-ст	
	КАБЕЛЕН КАНАЛ 40Х16	м	1		1.40		1.40
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р.материали (%)			8			0.11
	всичко преки						1.40
	общо допълнителни р-ди						0.11
	начисления (%)			9			0.14
	Обща цена :						1.65
N.97	МОНТАЖ НА КАБЕЛЕН КАНАЛ	м	60				
	ТРУД .						
			р.н.		цена	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.325		3.50		1.14
	ДОП.РАЗХОДИ:						

Управител..... /Хрис... /

	доп.р-ди труд (%)			90	1.03
	всичко преки				1.14
	общо допълнителни р-ди				1.03
	начисления (%)			9	0.19
	Обща цена :				2.36
N.98 СЕК34.572	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 1.5ММ2	бр.		6	
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ИЗОЛИРБАНД	м	0.1	0.05	0.01
	БЕНЗИН	л.	0.01	1.51	0.02
	ЛЕНТА БАНДАЖНА	м	0.3	0.15	0.05
	КОМПОЗИЦИЯ КАЛАЕНА	кг	0.005	22.00	0.12
	ПАСТА ЗА ЗАПОЯВАНЕ	кг	0.002	-	0.00
					0.18
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0.16	3.50	0.56
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)			8	0.02
	доп.р-ди труд (%)			90	0.50
	всичко преки				0.74
	общо допълнителни р-ди				0.52
	начисления (%)			9	0.12
	Обща цена :				1.38

Управител:.....Кирил... /