**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

ДО:
**ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД**
гр. Златоград 4980,
ул. „Стефан Стамболов" № 1

ОТ:
**„СТРЕЗА" ЕООД,** регистрирано по фирмено дело № 2150/2004 г. на Софийски градски съд, представлявано от Янко Стоянов Шумков в качеството на управител, с БУЛСТАТ/ЕИК 131223059, регистрирано в Търговския регистър с данни по регистрацията: Янко Стоянов Шумков, управител, регистрация по ДДС: BG131223059, със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София 1172, ж.к. „Дианабад", бл. 23, вх. Г, ап. 91, адрес за кореспонденция: гр. София 1309, бул. „Александър Стамболийски" № 134, ет. 3, офис 5, телефон за контакт: 02 448 4117, факс: 02 448 4127, електронна поща: streza_eood@abv.bg

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.", Обособена позиция № 10 с предмет „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок № 193 в гр. Златоград"**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на горепосочената обособена позиция от обществената поръчка.

1. Предлагаме да изпълним и завършим тази обособена позиция, съобразно условията на документацията за участие, както следва:

1.1. За изпълнение на обособената позиция предлагаме следната **обща цена**:

226 458,82 (двеста двадесет и шест хиляди четиристотин петдесет и осем лева и осемдесет и две стотинки) лева без ДДС, 271 750,58 лева с ДДС.

**Формирана, както следва:**

1.1.1. за изготвяне на технически проект по всички части и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР: 13 500,00 лв. (словом: тринадесет хиляди и петстотин лева) без ДДС, 16 200,00 лева с ДДС, от които 11 500,00 лв. без ДДС за изготвяне на технически проект и 2000,00 лв. без ДДС за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР, или 7,76 лв. / кв. м. без ДДС.

1.1.2. за изпълнение на СМР 212 958,82 лв. (словом: двеста и дванадесет хиляди девестотин петдесет и осем лева и осемдесет и две стотинки) без ДДС, 255 550,58 лева с ДДС или 122,39 лв./ кв.м. без ДДС, съгласно приложените окрупнени КСС.

***Забележка:*** *Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС и с ДДС. Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи единствено участникът в процедурата. При разлика в посочените цени, изписани с цифри и думи, възложителят ще приема за верни написаните с думи.*

***<u>При оферирane на цена над посочения от възложителя максимален финансов ресурс УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.</u>***

1.2. Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

| | |
|---|---|
| – Средна часова ставка | 4,00 лв./час |
| - Допълнителни разходи върху труд | 90 % |
| – Допълнителни разходи върху механизация | 20 % |
| – Доставно -складови разходи | 12 % |
| – Печалба | 10 % |

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним предмета на обособената позиция, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Приложение: Окрупнени КСС

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

**Дата: 02.12.2016 г.**

**ПОДПИС:**
**ПЕЧАТ**

ЯНКО ШУМКОВ

***Обособена позиция №10 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №193 в гр. Златоград"***

## КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № | Отделни видове СМР | Ед. мярка | Количество | Ед. цена | Стойност |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | ***ЕСМ №1 - Подмяна на фасадна дограма*** | | | | |
| 1 | Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма /врати, прозорци и витрини/ | м2 | 260,00 | 9,50 | 2 470,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно нискоемисионно външно стъкло, с коеф.на топлопреминаване U≤1,40W/m2K, петкамерна - по спецификация | м2 | 148,00 | 125,60 | 18 588,80 |
| 3 | Доставка и монтаж на Al дограма с коеф.на топлопреминаване U≤1,70W/m2K - входна врата и витрини | м2 | 105,00 | 265,50 | 27 877,50 |
| 4 | Ревизиране и прогонване на съществуваща дограма - реглаж, почистване и смазване на механизмите, подмяна на дефектирали и износени уплътнения и обков | м2 | 122,00 | 18,20 | 2 220,40 |
| 5 | Доставка и монтаж на метална плътна топлоизолирана врата с коеф.на топлопреминаване U≤2,20W/m2K - входна врата | м2 | 7,60 | 380,00 | 2 888,00 |
| 6 | Вътрешно обръщане на дограма (вкл.циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. Без финияен слой) | м | 505,00 | 10,85 | 5 479,25 |
| 7 | Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз с ширина до 30см | м | 194,00 | 13,85 | 2 686,90 |
| 8 | Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз | м | 130,00 | 17,20 | 2 236,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна врата | бр. | 4,00 | 105,90 | 423,60 |
| 10 | Сваляне на постна боя и грундиране по стени и тавани на стълбище и коридори | м2 | 280,00 | 4,85 | 1 358,00 |
| 11 | Шпакловка стени и тавани с гипсово лепило | м2 | 280,00 | 13,50 | 3 780,00 |
| 12 | Боядисване шпакловани стени около прозорци с цветен латекс, двукратно, вкл.грунд - стълбище и стълбищни площадки | м2 | 280,00 | 7,50 | 2 100,00 |
| 13 | Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова домофонна ел.уредба | бр. | 2,00 | 3 850,00 | 7 700,00 |
| II. | ***ЕСМ №2 - Топлоизолиране на външни стени*** | | | | |
| 1 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по неизолирани външни стени и по външни стени със съществуваща топлоизолация | м2 | 651,60 | 1,98 | 1 290,17 |
| 2 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 10см, λ<0,035W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) в/у външни стени и еркери | м2 | 531,65 | 38,50 | 20 468,53 |
| 3 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 5см, λ<0,035W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) в/у съществуваща топлоизолация 5см | м2 | 30,40 | 30,65 | 931,76 |
| 4 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система XPS 10см, λ<0,033W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) по цокъл | м2 | 135,00 | 48,90 | 6 601,50 |

***Управител:.....***
***/Янко Шутков/***

| № | Описание на СМР | Ед. мярка | Количество | Ед.цена | Стойност |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система XPS 3см, λ<0,033W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) по страници на прозорци и врати | м | 520,00 | 24,65 | 12 818,00 |
| 6 | Доставка и полагане на цветна екстериорна силикатна мазилка по външни стени, вкл.грундиране | м2 | 812,00 | 19,50 | 15 834,00 |
| 7 | Доставка и полагане на цветна силикатна цокълна мазилка по цокъл, вкл.грундиране | м2 | 135,00 | 19,50 | 2 632,50 |
| 8 | Доставка и монтаж на строително скеле, вкл.демонтаж | м2 | 1 080,00 | 4,15 | 4 482,00 |
| 9 | Очукване на подкожушена мазилка по фасади | м2 | 159,50 | 2,85 | 454,58 |
| 10 | Доставка и полагане на варо-циментова мазилка по фасади | м2 | 159,50 | 15,90 | 2 536,05 |
| 11 | Направа на тухлена зидария от единична тухла за парапети на тераси, вкл.стоманобетонов пояс | м2 | 42,00 | 56,85 | 2 387,70 |
| 12 | Вътрешно измазване на парапети на тераси с вароциментов р-р | м2 | 42,00 | 15,90 | 667,80 |
| 13 | Доставка и монтаж на водооткапващ провил по външния ръб на еркери | м | 105,00 | 3,95 | 414,75 |
| 14 | Демонтаж, доставка и монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина | м | 32,00 | 19,85 | 635,20 |
| 15 | Демонтаж и последващ монтаж на външни тела на климатици | бр. | 6,00 | 150,00 | 900,00 |
| III. | **ЕСМ №3 - Топлинно изолиране на плосък покрив** | | | | |
| 1 | Доставка и монтаж на топлоизолация от твърда минерална вата 120 мм, λ≤0,038W/mK | м2 | 406,00 | 47,20 | 19 163,20 |
| 2 | Доставка и монтаж на TPO хидроизолационна мембрана за механичен монтаж /вкл.битумен грунд, пароизолация и мембрана/ | м2 | 426,30 | 52,50 | 22 380,75 |
| 3 | Доставка и монтаж на XPS 6см, с коеф.на топлопроводимост λ≤0,033W/mK - по тераси | м2 | 14,00 | 26,54 | 371,56 |
| 4 | Доставка и полагане на армирана циментo - пясъчен р-р с дебелина 50мм | м2 | 14,00 | 16,85 | 235,90 |
| 5 | Доставка и полагане на гранитогрес по тераси | м2 | 14,00 | 53,85 | 753,90 |
| 6 | Демонтаж на покривни слоеве до основа (лек бетон за наклон) | м2 | 406,00 | 8,75 | 3 552,50 |
| 7 | Оформяне на покривен борд по арх.детайл | м | 100,00 | 35,65 | 3 565,00 |
| 8 | Доставка и монтаж на шапка по борд от поцинкована ламарина | м | 100,00 | 29,85 | 2 985,00 |
| 9 | Възстановяване на мазилка и бетонови шапки по комини | бр. | 9,00 | 150,00 | 1 350,00 |
| 10 | Възстановяване на демонтирана мълниезащитна инсталация по покрива в т.ч. доставка и монтаж на поцинкован заземителен кол 63/63/6мм | бр. | 1,00 | 650,00 | 650,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на мълниеотвод с h=4м | бр. | 1,00 | 68,80 | 68,80 |
| 12 | Доставка и монтаж на прав съединител | бр. | 2,00 | 15,50 | 31,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на държачи за покрив и стени | бр. | 18,00 | 2,50 | 45,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на арматурна стомана Ø8мм | м | 90,00 | 2,20 | 198,00 |
| 15 | Измерване на специфичното съпротивление на заземителя, R<10Ω | бр. | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| 16 | Доставка и монтаж на поцинкована шина 40/4мм | м | 12,00 | 5,20 | 62,40 |
| 17 | Доставка и монтаж на ламаринени обшивки по комини | бр. | 6,00 | 42,50 | 255,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на водосборни казанчета от поцинкована ламарина | бр. | 6,00 | 32,50 | 195,00 |
| 19 | Демонтаж на стари, доставка и монтаж на нови улуци от поцинкоцана ламарина | м | 62,00 | 18,65 | 1 156,30 |
| 20 | Натоварване ръчно, разтоварване и превоз с камион до 16км на строителни отпадъци | м3 | 24,00 | 67,50 | 1 620,00 |
| IV. | **ЕСМ №4 - Подмяна осветителни тела в общите части** | | | | |
| 1 | Демонтаж на съществуващи осветителни тела | бр. | 12,00 | 6,85 | 82,20 |

Управител : .....
/Янко Шумков/

| № | Описание на СМР | Ед. мярка | Количество | Ед.цена | Стойност |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Доставка и монтаж на нови енергоспестяващи LED крушки в общи части | бр. | 12,00 | 85,36 | 1 024,32 |
| 3 | Полагане на кабели, кабелни канали и аксесоари | бр. | 2,00 | 1 250,00 | 2 500,00 |
| 4 | Демонтаж на съществуващи ключове и контакти и монтаж на нови | бр. | 12,00 | 13,50 | 162,00 |
| | СТОЙНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР: | | | | 212 958,82 |
| | ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВСТ. ПРОЕКТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТ.НАДЗОР БЕЗ ВКЛ.ДДС: | | | | 13 500,00 |
| | КРАЙНА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС: | | | | 226 458,82 |
| | ДДС 20%: | | | | 45 291,76 |
| | КРАЙНА СТОЙНОСТ С ДДС: | | | | 271 750,58 |

Управител: .....
/Янко Шумков/