ОБРАЗЕЦ

„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ"

ДО: **ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД**

ОТ: **„ДИАМАНТ-СТРОЙ" ЕООД,** регистрирано в **гр. Златоград** представлявано от **Раим Назиф Хаджиюсеин** в качеството на **Управител** с БУЛСТАТ/ЕИК **120604831**, регистрирано в **Търговския регистър**, регистрация по ДДС: **BG120604831**, със седалище **гр.Златоград, ул."Хан Аспарух"№4 ет.1, ап.3** и адрес на управление **гр.Златоград, ул."Хан Аспарух"№4 ет.1, ап.3**, адрес за кореспонденция: **гр.Златоград, ул."Хан Аспарух"№4 ет.1, ап.3**, телефон за контакт **03071 4478**, факс [**03071 4478**], електронна поща **diamantstroi@mail.bg**

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.", Обособена позиция №7 с предмет „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №175 в гр. Златоград""

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на горепосочената обособена позиция от обществената поръчка.

1. Предлагаме да изпълним и завършим тази обособена позиция, съобразно условията на документацията за участие, както следва:

1.1. За изпълнение на обособената позиция предлагаме следната **обща цена**:

115 374,30 (сто и петнадесет хил. триста седемдесет и четири лв.30 ст.) лева без ДДС, **138 449,16** лева с ДДС.

Формирана, както следва:

1.1.1. за изготвяне на технически проект по всички части и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР: **6600.00** лв. (шест хиляди и шестотин) без ДДС, **7920.00** лева с ДДС, от които **5940.00** лв. без ДДС за изготвяне на технически проект и **660.00** лв. без ДДС за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР, или **7.50** лв. / кв. м. без ДДС.

1.1.2. за изпълнение на СМР **108 774,30** лв. (**сто и осем хил. седемстотин седемдесет и четири лв. и 30ст.**) без ДДС, **130 529,16** лева с ДДС или **123.61лв.**/ кв.м. без ДДС, съгласно приложените окрупнени КСС.

Забележка: *Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС и с ДДС. Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи единствено участникът в процедурата. При разлика в посочените цени, изписани с цифри и думи, възложителят ще приема за верни написаните с думи.*

При оферирane на цена над посоченият от възложителя максимален финансов ресурс УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

1.2. Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

– Средна часова ставка	3.50 лв./час
- Допълнителни разходи върху труд	100 %
– Допълнителни разходи върху механизация	50 %
– Доставно -складови разходи	8 %
– Печалба	10 %

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним предмета на обособената позиция, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Приложение: Окрупнени КСС

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

30.11.2016г.

Декларатор:

/ Раим Хаджиюсеин /

[печат, когато е приложимо]

Окрупнена Количествено - стойностна сметка

Обособена позиция №7 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №175 в гр. Златоград"

№	Наименование	Мярка	К-во	Ед. Цена, лв.	Стойност лв.
1	**I. Подмяна на фасадна дограма**				
1	Демонтаж на съществуваща дървена дограма / врати и прозорци/	m^2	72,5	17,5	1268,75
2	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1.40 W/m2K, пет камерна - по спецификация.	m^2	67,55	175	11821,25
3	Доставка и монтаж AL дограма с коефициент на топлопреминаване 1,70 W/ m2K - входна врата.	m^2	4,95	400	1980
4	Вътрешно обръщане на дограма (вкл. Циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финиша слой)	m	230	11,3	2599
5	Изчукване на външни бетонови первази	m	90	2,8	252
6	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30 см.	m	90	14,3	1287
7	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз.	m	90	21,6	1944
8	Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна врата	бр.	2	230	460
9	Сваляне на постна боя и грундиране по стени и тавани на стълбище и коридори	m^2	325	3,5	1137,5
10	Шпакловка стени и тавани с гипсово лепило	m^2	325	7,3	2372,5
11	Боядисване шпакловани стени около прозорци с цветен латекс, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни п-ки.	m^2	325	10,2	3315
12	Демонтаж на стара и доставка и монтаж на нова домофонна ел. уредба.	бр.	2	2100	4200
	ОБЩО:				32637
2	**II. Топлинно изолиране на външни стени**				
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж топлоизолационна система по фасади и тераси.	m^2	508	4,2	2133,6
2	Доставка и монтаж на топлоизолагионна система тип EPS ,d = 8 см. и с коеф. На топлопроводност λ< 0,035 W/mK(вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени.	m^2	449,6	32	14387,2
3	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по страници на прозорци, тип XPS, 6=2-4 см., ширина 20 см. с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл.лепило, арм.мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)	m^2	76	28	2128
4	Доставка и монтаж на топлоизолация по цокъл от XPS d=8 см,$\lambda \leq$0,033 W/mK вкл.дюбели, мрежа и шпакловка.	m^2	58,4	38	2219,2
5	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, включително грундиране.	m^2	533,6	15	8004
6	Доставка и полагане на силиконова мозаечна мазилка по цикъл вкл. грундиране, зърнометрия 2 мм - цвят по образец.	m^2	58,4	15	876
7	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, d=8 см. с коеф. на топлопроводност λ<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елеминти) по еркери.	m^2	8	32	256

8	Полагане на армираща мрежа и шпакловане с лепило, вкл. външен ъгъл и водооткапващ профил.	m	25	13,4	335
9	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле.	m^2	508	8	4064
10	Демонтаж на водостоци.	m^2	48	8,85	424,8
11	Очукване и изкъртване на мазилка по стрехи.	m^2	64	6,8	435,2
12	Шпакловки по мазилка на дъна на тераси и стрехи (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили).	m^2	25	7,3	182,5
13	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по мазилка на тавани, парапети.	m^2	89	15	1335
14	Демонтаж и монтаж външни ттела климатизатори.	бр.	2	180	360
15	Доставка и монтаж на водооткапващ профил на външния ръб на стрехата върху топлоизолационната система.	m	80	4,2	336
	ОБЩО:				37476,5
3	**III. Топлинно изолиране на плосък покрив.**				
1	Доставка и монтаж на топлоизолация от твърда минерална вата 12 см., $\lambda \leq 0{,}038$ W/mK.	m^2	218	68	14824
2	Доставка и монтаж на TPO хидроизолационна мембрана за механичен монтаж.	m^2	228,9	24	5493,6
3	доставка и монтаж на XPS d=8 см. с коеф. на топлопроводност λ<0,033 W/mK по тераси.	m^2	8,4	22	184,8
4	Доставка и полагане на армирана циментo - пясъчен разтвор с дебелина 50 мм.	m^2	8,4	8,6	72,24
5	Полагане на гранитогрес по покриви - тераси.	m^2	8,4	42	352,8
6	Демонтаж на покривни слоеве до основа (лек бетон за наклон)	m^2	218	8,5	1853
7	Оформяне на покривен борд по арх. детайли.	м	80	48	3840
8	Доставка и монтаж шапка по борд от подцинкована ламарина.	м	80	13	1040
9	Възстановяване на мазилка и бетонови шапки по комити.	бр.	6	72	432
10	Възстановяване на демонтирана мълниезащитна инсталация по покрива в т.ч. доставка и монтаж на поцинкован заземител кол - 63 / S3 / 6 мм.	бр.	1	95	95
11	Доставка и монтаж на мълниеотвод - H = 4 м.	бр.	1	68,8	68,8
12	Доставка и монтаж на прав съединител.	бр.	2	16,9	33,8
13	Доставка и монтаж на държатели.	бр.	18	2,5	45
14	Доставка и монтаж на арматурна стомана ф 8.	m	90	1,5	135
15	Направа и монтаж на токоотводи арматурна стомана ф 8.	m	90	1,5	135
16	Измерване на специфично съпротивление на заземителя, R < 10 Ω	бр.	1	66	66
17	Доставка и монтаж на поцинкована шина - 40 / 4 мм.	m	12	8,3	99,6
18	Демонтаж, изработка и монтаж на ламаринени обшивки около комина.	бр.	6	22	132
19	Демонтаж, изработка и монтаж на нодосточни казанчета от поцинкована ламарита.	бр.	6	42	252
20	Демонтаж на стари, заготовка и монтаж на нови висящи олуци от поцинкована ламарина.	m	62	7,9	489,8
21	Натоварване ръчно, разтоварване отпадъци и превоз с камион над 16 km.	m^3	24	45	1080
	ОБЩО:				30724,44
4	**IIV. Подобряване на обобщеният коефицент на топлопреминаване на пода.**				

1	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, d = 8 см. с коеф. на топлопроводност λ<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по еркери.	m^2	8	32	256
2	Полагане на армираща мрежа и шпакловане с лепило, вкл. външен ъгъл и водооткапващ профил.	m	25	13,4	335
3	Измазване с мозаечна минерална мазилка (голимина на зърното 1,5 мм) на зокълни фасадните участъци.	m^2	8	22,4	179,2
4	Доставка и полагане на топлоизолация от EPS 6 см., λ≤0,035 W/mK по тавани в сутерен, вкл. лепене, дюбелиране, мрежа и шпакловка.	m^2	218	22	4796
5	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система.	m^2	8	5,2	41,6
6	Натоварване ръчно, разтоварване отпадъци и превоз с камион над 16 km.	m^3	4	45	180
	ОБЩО:				5787,8
5	**V. Осветление общи части.**				
1	Демонтаж на съществуващи осветителни тела.	бр.	16	1,66	26,56
2	Доставка и монтаж на осветително тяло - плафониера с LED осв. тяло, в комплект с датчик за прсъствие 360 °	бр.	16	32	512
3	Полагане на кабели и кабелни канали и аксесоари.	бр.	1	1560	1560
4	Демонтаж на съществуващи ключове и монтаж на нови.	бр.	20	2,5	50
					2148,56
	ОБЩО:				**108774,3**
	ДДС 20%				**21754,86**
	ВСИЧКО				**130529,16**

1 **Цена за изготвяне на технически проекти по всички части - 5940,00лв без ДДС;**
2 **Цена за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР - 660,00 лв. без ДДС;**

30.11.2016г.

Подпис и печат:
/Раим Хаджиюсеин -Управител/