ОБРАЗЕЦ

„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ"

ДО: Община Златоград

ОТ: Югстрой ООД, регистрирано в СмОС, представлявано от Юри Драгомиров Големилов в качеството на Управител с БУЛСТАТ/ЕИК 120063258, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписване с данни по регистрацията: ЕИК 120063258, регистрация по ДДС: BG120063258, със седалище гр.Златоград и адрес на управление ул. Стефан Стамболов 1, адрес за кореспонденция: ул. Константин Фердинандов 2, телефон за контакт 0879500330, факс 03071 5061, електронна поща ugstroy@abv.bg

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.", Обособена позиция № 8 с предмет „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №181 в гр. Златоград"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на горепосочената обособена позиция от обществената поръчка.

1. Предлагаме да изпълним и завършим тази обособена позиция, съобразно условията на документацията за участие, както следва:

1.1. За изпълнение на обособената позиция предлагаме следната **обща цена**:

121 169,4(сто двадесет и една хиляди, сто шестдесет и девет лева и четиридесет стотинки) лева без ДДС, 145 403.28 лева с ДДС.

Формирана, както следва:

1.1.1. за изготвяне на технически проект по всички части и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР: 7280 лв. (словом: седем хиляди, двеста и осемдесет лева) без ДДС, 8736 лева с ДДС, от които 6240лв. без ДДС за изготвяне на технически проект и 1040лв. без ДДС за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР, или 7 лв. / кв. м. без ДДС.

1.1.2. за изпълнение на СМР 113 889,40лв. (словом: сто и тринадесет хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и четиридесет стотинки) без ДДС, 136667,28 лева с ДДС или 109,51 лв./ кв.м. без ДДС, съгласно приложените окрупнени КСС.

Забележка: *Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС и с ДДС. Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи единствено участникът в процедурата. При разлика в посочените цени, изписани с цифри и думи, възложителят ще приема за верни написаните с думи.*

<u>При оферирane на цена над посоченият от възложителя максимален финансов ресурс УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.</u>

1.2. Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

– Средна часова ставка	4,50 лв./час
- Допълнителни разходи върху труд	100 %
– Допълнителни разходи върху механизация	45 %
– Доставно -складови разходи	8 %
– Печалба	10 %

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним предмета на обособената позиция, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Приложение: Окрупнени КСС

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

[*02.12.2016г.*] Декларатор: [*подпис*]:

[*печат, когато е приложимо*]

Обект: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г."

Обособена позиция № 8 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №181 в гр. Златоград"

ОКРУПНЕНА КСС

за изготвяне на технически проект по всички части и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР

поз.№	вид услуга	м-ка	к-во	ед.цена	ст-ст
поз.1.	Изготвяне на технически проект по всички части	м2	1040.00	6.00	6240.00
1.1.	Архитектура				
1.2.	Конструкции				
1.3.	Енергийна ефективност				
1.4.	Електрическа				
1.5.	Пожарна безопасност				
1.6.	ПБЗ				
1.7.	Управление на отпадъците				
1.8.	Сметна документация				
поз.2.	Осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР	м2	1040.00	1.00	1040.00
	ОБЩА ЦЕНА без ДДС				**7280.00**
	ДДС 20%				1456.00
	ОБЩА ЦЕНА с ДДС				**8736.00**
	ОБЩА ЦЕНА за кв. м. без ДДС				**7.00**
	ДДС 20%				1.40
	ОБЩА ЦЕНА за кв. м. с ДДС				**8.40**

Управител:

/инж.Ю.Големилов/

Обект: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г."

Обособена позиция № 8 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №181 в гр. Златоград"

ОКРУПНЕНА КСС
за изпълнение на СМР

	СМР	м-ка	к-во	ед.цена	стойност
I.	**ECM1- подмяна на фасадна дограма**				
1	Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма (врати, прозорци и витрини)	$м^2$	106	15.00 лв	1 590.00 лв
2	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, пет камерна	$м^2$	101.5	175.00 лв	17 762.50 лв
3	Ревизия на съществуваща догрма- реглаж, почистване и смазване на меганизмите, подмяна на дефектирали и износениуплътнения и обков	$м^2$	65	17.00 лв	1 105.00 лв
4	Доставка и монтаж на метална входна топлоизолирана врата	$м^2$	4.5	450.00 лв	2 025.00 лв
5	Заадължителни строителни монтажни работи съпътстващи ECM1- подмяна на дограма, необходими за цялостно изпълнение				13 000.00 лв
II.	**ECM2- топлинно изолиране на външни стени**				
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд	$м^2$	680	4.00 лв	2 720.00 лв
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, б=10см, върху стени и еркери (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи)	$м^2$	281	42.00 лв	11 802.00 лв
3	Доставка и монтаж на топлоизолационна система в/у положена топлоизолация от 5 см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи)	$м^2$	292	28.00 лв	8 176.00 лв
4	Доставак и монтаж на топлозиолационна система, туп XPS, б=8см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи)	$м^2$	62	38.00 лв	2 356.00 лв

5	Доставак и монтаж на топлозиолационна системапо граници на прозорци и врати тип XPS, б=2-4см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи)	м^2	102.5	30.00 лв	3 075.00 лв
6	Полоагане на цветна силикатна екстериорна мазилка по външни стени , вкл. грундиране	м^2	698.5	15.00 лв	10 477.50 лв
7	Полагане на цветна силикатна цокълна мазилка по външни стени , вкл. грундиране	м^2	62	17.00 лв	1 054.00 лв
8	Заадължителни строителни монтажни работи съпътстващи ЕСМ2- топлинно изолиране на външни стени, необходими за цялостно изпълнение				11 000.00 лв
III.	**ЕСМ3- топлинно изолиране на плосък покрив**				
1	Доставка и монтаж на топлоизолация от твърда минерална вата 12см	м^2	208	61.00 лв	12 688.00 лв
2	Доставка и монтаж на ТРО хидроизолационна мембрана за механичен монтаж	м^2	218.4	26.00 лв	5 678.40 лв
3	Заадължителни строителни монтажни работи съпътстващи ЕСМ3- топлинно изолиране на плосък покрив, необходими за цялостно изпълнение				8 000.00 лв
IV.	**ЕСМ5- осветление общи части**				
1	Демонтаж на съществуващи осветитителни тела	бр.	10	3.00 лв	30.00 лв
2	Доставка и монтаж на осветително тяло - плафониера с LED осв. тяло, в комплект с датчик за присъствие 360 грдуса	бр.	10	35.00 лв	350.00 лв
3	Заадължителни строителни монтажни работи съпътстващи ЕСМ5- подмяна на осветителни тела,необходими за цялостно изпълнение				1 000.00 лв
	ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР без ДДС				**113 889.40 лв**
	ДДС 20 %				22 777.88 лв
	ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР с ДДС				136 667.28 лв
	ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР за кв.м. без ДДС за РЗП 1040 кв.м				109.51 лв
	ДДС 20 %				21.90 лв
	ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР за кв.м. с ДДС за РЗП 1040 кв.м				131.41 лв

Управител:...../инж.Ю.Големилов/