ОБРАЗЕЦ

„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ"

ДО: [**ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД**]

ОТ: [**СТРОИТЕЛ ЕООД**], регистрирано [**Решение №990 ф.д.464/2002 на ОС-Смолян**] представлявано от [**Христо Йорданов Петков**] в качеството на [**управител**] с БУЛСТАТ/ЕИК [**120007010**], регистрирано в [Търговския регистър] с данни по регистрацията: [**Решение №990 ф.д.464/2002 на ОС-Смолян**], регистрация по ДДС: [**17.01.2001**], със седалище [**гр.Златоград,ул.Ахрида №10**] и адрес на управление [**гр.Златоград,ул.Ахрида №10**], адрес за кореспонденция: [**гр.Златоград,ул.България №2**], телефон за контакт [**0893612523**], факс [...], електронна поща [**stroitel_zlatograd@abv.bg**]

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет
„Изпълнение на инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обществени сгради и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г.", Обособена позиция № 9 с предмет „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №182 в гр. Златоград":

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на горепосочената обособена позиция от обществената поръчка.

1. Предлагаме да изпълним и завършим тази обособена позиция, съобразно условията на документацията за участие, както следва:

1.1. За изпълнение на обособената позиция предлагаме следната **обща цена**:

133357,00(сто тридесет и три хиляди триста петдесет и седем) лева без ДДС, **160028,40** лева с ДДС.

Формирана, както следва:

1.1.1. за изготвяне на технически проект по всички части и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР: **8000,00 лв.** (словом: осем хиляди лева) без ДДС, **9600,00** лева с ДДС, от които **6500,00 лв.** без ДДС за изготвяне на технически проект и **1500,00** лв. без ДДС за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР, или **6,69** лв. / кв. м. без ДДС.

1.1.2. за изпълнение на СМР **125357,00 лв.** (словом: сто двадесет и пет хиляди триста петдесет и семе лева) без ДДС, **150428,40** лева с ДДС или **104,93** лв./ кв.м. без ДДС, съгласно приложените окрупнени КСС.

Забележка: *Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС и с ДДС. Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени носи*

единствено участникът в процедурата. При разлика в посочените цени, изписани с цифри и думи, възложителят ще приема за верни написаните с думи.

<u>При оферирane на цена над посочения от възложителя максимален финансов ресурс УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.</u>

1.2. Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

– Средна часова ставка	4,00 лв./час
- Допълнителни разходи върху труд	100 %
– Допълнителни разходи върху механизация	50 %
– Доставно -складови разходи	8 %
– Печалба	10%

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним предмета на обособената позиция, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Приложение: Окрупнени КСС

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

[*05.12.2016г.*]

Декларатор: [*подпис*]:

[*печат, когато е приложимо*]

Участник: "Строител"ЕООД -гр.Златоград
Възложител: Община Златоград

Строеж:Обособена позиция №9 - „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда - блок №182 в гр. Златоград"

ОКРУПНЕНО КСС

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед.цена, лв. (без ДДС)	Стойност лв. (без ДДС)
1	Изготвяне на техтически проекти по всички части	**комплект**	**1**	**6500.00**	**6500.00**
2	Осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР	**комплект**	**1**	**1500.00**	**1500.00**
	Всичко проектиране и авторски надзор:				**8000.00**
	I. Задължителни мерки за енергийна ефективност				
1	Подмяна на амртизирала дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване U ≤1.40 W/m2K, пет камерна - по спецификация	комплект	1	18905	18905.00
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади и тераси	комплект	1	3511.00	3511.00
3	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, б= 10см и с коеф. на топлопроводност λ<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени и еркери	комплект	1	15130.00	15130.00
4	Доставка и монтаж на топлоизолационна система върху положена топлоизолация от 5 см, тип EPS, б=5.0 см, с коеф. на топлопроводност λ<0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, крепежни елементи)	комплект	1	7280.00	7280.00
5	Доставка и монтаж на топлоизолационна система, тип XPS, б=8 см, с коеф. на топлопроводност λ<0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, крепежни елементи)	комплект	1	2850.00	2850.00
6	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по страници на прозорци и врати, тип XPS, б=2-4 см, ширина 25 см. с коеф. на топлопроводност λ<0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)	комплект	1	1890.00	1890.00
7	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, включително грундиране	комплект	1	12870.00	12870.00
8	Полагане на цветна силикатна цокълна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, включително грундиране	комплект	1	1125.00	1125.00
9	Доставка и монтаж на топлоизолация от твърда минерална вата 12 см, λ≤0.038 W/mK	комплект	1	17000.00	17000.00
10	Доставка и монтаж на TPO хидроизолационна мембрана за механичен монтаж	комплект	1	6825.00	6825.00
11	Демонтаж на съществуващи осветителни тела	комплект	1	18.00	18.00
12	Доставка и монтаж на осветително тяло - плафониера с LED осв. тяло, в комплект с датчик за прсъствие 360°	комплект	1	350.00	350.00
	Всичко задължителни мерки за енергийна ефективност:				**87754.00**
	I. Задължителни СМР, съпътстващи енергоспестяващите мерки, които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение:				
1	Обръщане на прозорци,монтиране на подпрозоречни первази,боядисване и шпакловане на стълбищна клетка и стълбищни п-ки	комплект	1	12555.00	12555.00
2	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле	комплект	1	8464.00	8464.00
3	Очукване и изкърпване на компрометирана мазилка по фасади	комплект	1	2470.00	2470.00
4	Направа зидария от едична тухла за парапети на тераси, вкл стбетонов пояс	комплект	1	1120.00	1120.00
5	Вътрешно измазване на парапети на тераси с вароциментов разтвор	комплект	1	438.00	438.00

6	Доставка и монтаж на водооткапващ профил на външния ръб на еркер върху топлоизолационната система.	комплект	1	441.00	441.00
7	Демонтаж, досравка и монтаж на нови водостоци от поцинкована ламарина	комплект	1	619.00	619.00
8	Демонтаж и последващ монтаж външни тела климатизатори	комплект	1	720.00	720.00
9	Демонтаж на стара покривна хидроизолация и полагане на циментова замазка за наклон	комплект	1	2125.00	2125.00
10	Демонтажи и монтаж на обшивки по бордове и комини	комплект	1	5046.00	5046.00
11	Демонтаж и монтаж на покривно водоотвеждане	комплект	1	805.00	805.00
12	Възстановяване на мълниезащитна инсталация по покрив	комплект	1	588.00	588.00
13	Натоварване ръчно, разтоварване отпадъци и превоз с камион до 16 km	комплект	1	1200.00	1200.00
14	Полагане на кабели и кабелни канали и аксесоари и подмяна същесвуващи ключове	комплект	1	1012.00	1012.00
	Всичко задължителни СМР,съпътстващи енергоспестяващите мерки:				**37603.00**
				Общо СМР:	125357.00
				Всичко за обекта:	133357.00

05.12.2016г.

Подпис:
/Христо Петков/