



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТОГРАД

гр. Златоград 4980, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023
www.zlatograd.bg; e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

ДОГОВОР

№ 216 / 29.11.2018г.

Днес 29.11.2018 г., в гр. Златоград между

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, със седалище и адрес на управление: гр. Златоград - 4980, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, ЕИК 000614938, представлявана от Мирослав Митков Янчев – кмет на Община Златоград и Силвия Сашова Щърбова – гл. счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и **„НЕКСТ БИЛД“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Триадница, ж.к. „Гоце Делчев“, ул. „Риккардо Ваккарини“ №8, ет. 1, офис №6, ЕИК 202297723, представлявано от Владимир Севдалинов Гюнелиев, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и на основание чл. 112, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни срещу заплащане на възнаграждение поръчка с предмет «ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. "ТУНДЖА" ОТ О.Т. 1108 ДО О.Т. 1113 ПО ПУП НА ГР. ЗЛАТОГРАД», съгласно Техническата спецификация, Техническата документация и офертата на Изпълнителя.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да извърши работите по ал. 1 в съответствие с Техническата спецификация, Техническата документация, Техническото предложение и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложенията към тях.

(3) С подписването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че е запознат със съдържанието на договора и всички приложения, изразява съгласие с тях и се задължава да изпълнява всички произтичащи от договора задължения.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на предмета на договора е до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Констативен акт обр. № 15 и издаване на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.

(2) Срокът за изпълнението на строително-монтажните работи по договора е 70 календарни дни (съгласно срока в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**). Срокът за изпълнение на СМР тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2/2а) и е до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Констативен акт обр. № 15, като сроковете за изпълнение на отделните дейности от предмета на поръчката, са съгласно линейния график за изпълнение на поръчката от Техническото предложение.

(3) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, както и по обективни причини, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина, срокът по ал. 1 спира да тече с подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. За съставяне на актове и протоколи по време на строителството. След отстраняване на пречките за изпълнение на договора, срокът продължава да тече от датата на подписване на Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 3. (1) Цената на настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число и стойността на 10 /десет/ % непредвидени строителни дейности е в размер на 121 815,87 лева (словом: сто двадесет и една хиляди осемстотин и петнадесет лева и осемдесет и седем стотинки) без ДДС, представляващи 146 179,04 лева (словом: сто четиридесет и шест хиляди сто седемдесет и девет лева и четири стотинки) с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение, неразделна част от договора, при единични цени на видовете строителни работи, формирани при следните показатели:

- средна часова ставка – 4,60 лв. /час;
- допълнителни разходи за труд - 100 %;
- допълнителни разходи за механизация - 35 %;
- доставно – складови разходи – 10 %;
- печалба – 5 %.

(2) В случай, че при изпълнение на договора се установят непредвидени разходи, същите се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само и единствено след доказване на необходимостта от тяхното изпълнение, изрично вписана в заповедната книга на обекта и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителния надзор на обекта.

(3) Ценообразуващите показатели касаещи възлагането на допълнителни непредвидени строителни дейности по договора, съгласно ценовото предложение на изпълнителя са следните:

- средна часова ставка – 4,60 лв. /час;
- допълнителни разходи за труд - 100 %;
- допълнителни разходи за механизация - 35 %;
- доставно – складови разходи – 10 %;
- печалба – 5 %.

Под „непредвидени разходи за строителни и монтажни работи“ ще се разбират разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на проекта не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са необходими за въвеждане на обекта в експлоатация”.

(4) Цените на отделните строително-монтажните работи включват стойността на всички влягани материали, доставно-складови, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Договорените цени на видовете работи по количествено-стойностната сметка няма да бъдат променяни за целия период на изпълнение на договора.

(6) Единичните цени за изпълнение на строителните работи, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не подлежат на промяна и са формирани съгласно Анализите на единичните цени, приложение към Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената по чл. 3, ал.1 цена, чрез банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

- Авансово плащане – по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер до 50 % (петдесет на сто) от стойността по чл. 3, ал.1, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключване на договора, предоставяне на фактура в оригинал и обезпечение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за авансово предоставените средства.

Обезпечението в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за авансово предоставените средства се представя в една от следните форми:

• парична сума в размер равен на стойността на авансовото плащане, преведена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в „Интернешънъл Асет Банк“ АД, BIC: ~~IAFGBG33~~ IBAN: BG32IABG74913300772101;

• Безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (по образец на банката издател, одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) покриваща пълния размер на аванса с ДДС, обезпечаваща задължението на изпълнителя да възстановява полученото авансово плащане по договора, при условията посочени в него;

• Застраховка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която обезпечава предоставения аванс за изпълнението на договора, чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да възстановява полученото авансово плащане по договора, при условията посочени в него (по образец на застрахователя, одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ). Застраховката, следва да покрива - пълния размер на аванса с ДДС и риска от неизпълнение на задължението по Договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да възстановява предоставеното му авансово плащане, съгласно договора.

Валидността на Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде със срок не по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска удължаването ѝ с оглед обезпечаване на авансовото плащане, невъзстановено до изтичането на този срок.

Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до три дни след връщане или възстановяване на аванса в пълен размер.

- Междинно/междинни плащания, платимо/ми в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на фактура на база на действително извършени работи, след подписване на съответните протоколи за извършените работи и след представяне на оригинални фактури.

Общият размер на авансовото и междинни плащания не може да надхвърля 90% от стойността по чл. 3, ал. 1 от настоящия договор.

- Окончателното плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер на останалата част от общата стойност по чл. 3, ал. 1, което се осъществява до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Констативен акт обр. № 15, както и представяне на оригинална фактура за дължимата стойност. Окончателното плащане се изчислява като стойност, след като се приспадат авансовото и междинните плащания.

(2) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: [BUIBBSGF]

IBAN: [BG60BUIB98881048594200].

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата, която не е призната за плащане от финансиращата институция по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 5. Финансирането е със средства по Постановление №125 от 29 юни 2018 г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018г.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на договора;
2. Да проверява изпълнението на предмета на договора, без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като има право да дава задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ указания;
3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора, в случай на неточно изпълнение;
4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.
5. Да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, до отстраняване на нарушението.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в договора възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в него.



2. Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 1 (един) екземпляр необходимата техническа документация за обекта за ползване по време на строителството и копие на разрешението за строеж;
3. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителната площадка, след преминаване на инструктаж на неговите работници и служители;
4. Да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2/2а) съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
5. Да определи свой представител (инвеститорски контрол), който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора;
6. Да организира и насрочи комисия за съставяне на Констативен акт обр. 15 след писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се в гаранционния срок недостатъци (дефекти) на извършеното в изпълнение на настоящия договор.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договорената в чл. 3, ал. 1 цена при изпълнение на условията и в сроковете, предвидени в договора;
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в обхвата, сроковете и при спазване условията, посочени в договора и приложенията към него и на изискванията на действащите нормативни актове, приложими към тези дейности и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на договора;
3. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора и да изпълнява указанията му, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи;
4. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;
5. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено относно проверка и подписване на актове и протоколи по време на строителството, във връзка с осигуряване присъствието на представители на останалите участници в строителния процес – строителен надзор и проектант;
6. Да съхранява на строителния обект и предоставя, при поискване от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на специализираните контролни органи, заповедна книга съгласно чл. 170, ал. 3 от ЗУТ на строежа, копие на техническата документация и копие на съответното разрешение за строеж;
7. Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от него строително-монтажни работи. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
8. Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;
9. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителния надзор, за извършените строителни работи, които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на акт, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и консултантът, упражняващ строителен надзор, дават писмено разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити, без да е съставен съответния акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на изпълнението на договора да поддържа валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от Закона за устройство на територията.
11. Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от минимум 3 /три/ работни дни преди датата, на която обектът ще е готов за предприемане на съответните действия от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

ИСТ БИЛ
ИСТ БИЛ
ИСТ БИЛ

за организиране и подписване на всички необходими актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 към ЗУТ.

11.1. Да отстрани всички забележки, отбелязани в Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа в определения срок.

12. Сам и за своя сметка да изготви при необходимост ексекутивна документация (чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ), която следва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на Констативен Акт Обр.15 за обекта, както и да извърши необходимите лабораторни изпитвания и измервания, доказващи правилността на изпълнението на строително – монтажните работи.

13. Да отстранява проявилите се дефекти по време на гаранционния период в установените за това срокове и при спазване на реда, посочен по-долу в настоящия договор;

14. Да съблюдава БДС и еквивалентните им европейски стандарти за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.

15. Всички наредби, инструкции и други законови документи, засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на всички работи на настоящия обект, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

16. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи;

17. Да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители, като за своя работа.

18. При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други компетентни органи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на дейностите, предмет на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване.

21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа пълна документация относно извършването на възложената работа.

22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички вреди, нанесени на трети лица по време на изпълнението на настоящия договор, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

23. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


VII. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка и в разумен срок скритите дефекти проявили се в гаранционните срокове, които са в съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове се установяват с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като му изпраща протокола по ал. 2 и му предоставя подходящ срок за поправянето им. В срок до 5 дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по отстраняване на дефектите в срока по ал. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен разноските, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, така и неустойка в размер на 5% от стойността на некачествено изпълнените работи.



(5) Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. (1) При подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 3 /три/ на сто от стойността на договора без ДДС, равна на 3 654,48 /три хиляди шестстотин петдесет и четири лева и четиридесет и осем / лв.

(2) Гаранцията се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) При точно и пълно изпълнение на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до изтичане на 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Констативен акт обр. № 15.

(4) В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци.

(5) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до окончателното му разрешаване.

(6) В случай на представена банкова гаранция или застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване на договора след уреждане на всички финансови претенции между страните.

(7) Обслужването на банковата гаранция или застраховката, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането им за изпълнение през целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IX. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 12. При забавено изпълнение по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на договорените работи, същият дължи неустойка в размер на 1 % (един процент) от цялата стойност на този договор за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет процента). При пълно неизпълнение или лошо изпълнение на възложената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 50% (петдесет процента) върху стойността на договора.

Чл. 13. (1) При прекратяване на договора, поради виновно неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи неустойка в размер на 50% (петдесет на сто) от стойността на договора.

(2) При прекратяване на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на стойността на извършените до датата на прекратяването дейности въз основа на двустранно съставен и подписан констативен протокол за извършените неизплатени дейности.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка и/или обезщетение за вреди, ако до изтичане на крайния срок за изпълнение на Договора настъпи промяна във финансирането.

Чл. 15. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

X. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 16. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т.27 от Децлнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването му.

(2) В случай на непреодолимата сила, съответно спиране по ал. 1, продължи повече от 20 (двадесет) календарни дни, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

(3) Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство или непреодолимата сила, следва в 3 (три) - дневен срок след установяването им, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на събитието и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвиденото обстоятелство или непреодолимата сила спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(4) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидено обстоятелство или непреодолима сила да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(5) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство или непреодолима сила.

(6) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство или непреодолима сила, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на събитието и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство.

(7) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му.

Чл. 17. Непреодолимата сила по смисъла на този договор е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, независимо от волята на страните, което води до невъзможност на изпълнението при договорените условия.

XI. НЕРЕДНОСТИ

Чл. 18. (1) По смисъла на настоящия договор, нередност е всяко нарушение на разпоредба на европейското или националното законодателство, в резултат на извършено действие или пропуск на стопански субект, което оказва или би могло да окаже въздействие в ущърб на общинския бюджет, на Европейските общности или държавния бюджет на Република България чрез неоправдан разход на средства.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква информация, свързана с установени нередности и с извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последващи действия в случаи на установена нередност.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
3. С едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може едностранно да прекрати настоящия Договор чрез писмено предизвестие от 14 (четиринадесет) календарни дни, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност, бъде обявен в несъстоятелност или по отношение на него бъде открито производство по ликвидация;
5. При настъпване на съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на настоящия договор, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да

СТ БИ
СОФИЯ

не е бил длъжен да предвиди или да предотврати. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ незабавно уведомява в писмена форма ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ХІІІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. (1) Страните по договора не могат да го изменят.

(2) Изменение на договора се допуска по изключение:

1. когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора, съобразно указания на финансиращият орган.

или

2. в случаите по чл.116 от Закона за обществените поръчки.

ХІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. (1) Нищожността на клауза от настоящия договор или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на договора.

(2) Страните ще решават споровете възникнали при или по повод изпълнението на настоящия договор, чрез водене на преговори, а при невъзможност за постигане на съгласие, същите ще бъдат отнесени пред компетентния съд на територията на Република България.

(3) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Приложения:

- 1) Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1;
- 2) Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2;
- 3) Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3.

Този договор се състави, подписа и подпечата в 4 /четири /еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал, и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

СИЛВИЯ ЦЪРБОВА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

СЪГЛАСУВАЛ:
АСЕН ЧЕРЕШАРОВ
ЮРИСКОНСУЛТ, ПИ И ЛЗЛД



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„НЕКСТ БИЛД” ЕООД

ВЛАДИМИР ГИОНЕВ
УПРАВИТЕЛ



(.....)

(.....)

10 2 12 21 2 07



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОТНОСНО:

ОБЕКТ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ."ТУНДЖА" ОТ О.Т.1108 ДО О.Т.1113 ПО ПУП НА ГР. ЗЛАТОГРАД"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. ОБЕКТ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ."ТУНДЖА" ОТ О.Т.1108 ДО О.Т.1113 ПО ПУП НА ГР.ЗЛАТОГРАД

- 1.1. Кратка информация
- 1.2. Технически параметри, материали и КС

1. ОБЕКТ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ."ТУНДЖА" ОТ О.Т.1108 ДО О.Т.1113 ПО ПУП НА ГР.ЗЛАТОГРАД

1.2. Кратка информация

- **Основна цел**

Укрепване на пътното платно и скатове на част от улица „Тунджа“ в участъка от о.т.1108 до о.т.1113 по ПУП на гр.Златоград, с решение за изграждане на стоманобетонна подпорна стена.

- **Съществуващо положение:**

Значително е намален габарита на уличното платно и се наблюдават срутищни процеси, пропадане и изнасяне на насипния материал от улицата към частните имоти, в резултат на проливни дъждове и ерозия. Улицата е много опасна за преминаващите превозни средства и пешеходци.

1.2. Технически параметри, материали и КС

Предвижда се изграждане на монолитна, стоманобетонна подпорна стена с височина от 3.00 до 7.00м по дължината на улицата. Дължината на подпорната стена е 57.50м. Изграждат се два типа стени - ъглови и ъглови с облекчаваща конзола.

Преди изграждането на стените се извършват изкопни работи като откосите да се преоткосират отгоре надолу. Там, където е необходимо, се извършва укрепване на изкопа като се внимава да не се подкопае съществуващата подпорна стена. При подпорните стени с облекчаваща плоча се изгражда блокаж от реден ломен или речен камък до нивото на конзолата.

Ситуирането на стените се извършва от геодезиста съгласно част: „Геодезия“.

Разположението на стените е показано на чертежи „Ситуация“ и ”План основи” .

На обекта е извършено геодезическо заснемане, което да се ползва за нуждите на проектирането на подпорната стена. Трасирането на подпорната стена ще се извърши от геодезиста, направил заснемането по отделен проект, като се ползват чертежи „Ситуация” и ”План основи” от настоящия конструктивен проект.

Стената е разделена на секции с дължина от 5.00м до 10.00м и деформационни фуги 3-4см.

Деформационните фуги се поставят на максимална дължина от 12.00м от основната плоскост на фундамента до горен ръб корона на стената. Фугите се изпълняват от стиропор.

Дренажният пакет, барбаканите, хидроизолацията и обратният насип зад стената да се изпълнят съгласно чертеж „Типов напречен профил на подпорна стена”.

Изпълнява се предпазен метален парапет по чертежи „Метален парапет стена” и „Метален парапет детайли” от настоящия проект.

Фундирането на стените да се извърши в скални почви с якост на натиск $R_0=0.250\text{MPa}$, съобразно геоложкия проект.

- **Материали**

Фундаментите се изпълняват с бетон клас C20/25(B25) с $R_b=14,5\text{MPa}$, стомана B420(СтАIII-N) с $R_s=375\text{MPa}$ и B235(СтАI-Ф) с $R_s=225\text{MPa}$.

Остава се чакащата армировка за тялото на стените.

Предвиден е подложен бетон клас C8/10(B10) с дебелина 10см под фундамента.

Стените се изпълняват с бетон C20/25(B25) с $R_b=14,5\text{MPa}$, стомана B420(СтАIII-N) с $R_s=375\text{MPa}$ и B235(СтАI-Ф) с $R_s=225\text{MPa}$

Метален парапет по детайл"а" съгласно БДС

Стиропор - 3 см за фуги

- **Количествена сметка**

№	Шифър	Наименование	мярка	к-во
ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	8101102040	ОТСИЧАНЕ ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ф 41 ДО 70 СМ	бр.	1.00
2	8101102140	ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ф 41 ДО 70 СМ	бр.	1.00
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	361.30
4	8101402110	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	383.60
5	8101104120	СКАТНИ И ЗАИМСТВ. ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С ПРЕХВ.НА 3М ХОРИЗОНТАЛНО РАЗСТ.	м3	121.00
6	*000000006	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ БАЛАСТРА ЗА ОБРАТЕН НАСИП НА 5КМ	м3	383.40
7	8101201110	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	36.00
8	8101201210	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=2до4М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	36.00
9	8101201310	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=4до6М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	36.00
10	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	766.50
11	8450200000	ТЪНЪК ИЗКОП ДО 0.50 М. И ПРИ ЕСТЕСТВЕНА ВЛАЖНОСТ НА ПОЧВАТА IV КАТЕГОРИЯ	м3	60.50
12	*000000002	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 10КМ	м3	542.80
13	8101408120	ПРЕМЕСТВАНЕ И ЗАЗИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 51до100М ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ	м3	766.50
ЗЕМНИ РАБОТИ				
КОФРАЖНИ РАБОТИ				

1	8102051320	КОФРАЖ АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИИ ШАХТИ d>15CM	м2	566.70
2	*000000003	БАРБАКАНИ Ф100 PVC	м	28.50
3	*000000004	СТИРОПОР - 3 CM ЗА ФУГИ	м2	21.70
4	8102050900	КОФРАЖ САМОСТОЯТЕЛНИ БЕТОНОВИ ГРЕДИ, ПОЯСИ И СТЬЛЪ.	м2	115.00
5	8102280810	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА СТЕНАТА ОТ БИТУМЕН ГРУНД-ДВУКРАТНО	м2	205.60
КОФРАЖНИ РАБОТИ				
АРМИРОВКА				
1	8102061050	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ ОТ А3	кг	7863.00
2	8102061020	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ ОТ А1	кг	2704.00
3		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ ПО ДЕТАЙЛ	кг	1666.00
АРМИРОВКА				
БЕТОНОВИ РАБОТИ				
1	8102070150	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25, W 0.6, F 150 В ОСНОВИ, ФИЛЦОВ-ККРАН <	м3	108.20
2	8102071350	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25, W 0.6, F150 ФИЛЦОВ ЗА СТЕНИ С d>15CM - ККРАН	м3	127.80
3	8104012100	БЛОКАЖ ОТ ЛОМЕН КАМЪК ПРИ БАРБАКАНИТЕ НА СТЕНАТА	10 м3	8.90
4	8103308240	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25, W 0.6, F150 ЗА ШАПКА НА СТЕНИ	м3	4.80
5	8103126100	АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА В25, W 0.6, F150 - С ДЕБ.15CM С ДОСТАВКА НА БЕТ	10 м3	3.23
6	8102070130	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ	м3	51.80

2. ОБЩИ ПРЕДПИСАНИЯ

При изпълнение на строителството, да се спазват стриктно изискванията на всички действащи в страната норми и правила, разпоредби и стандарти, регламентиращи тази дейност. Всеки от участниците, при подаване на своето предложение, поема задължението при изпълнение на поръчката да влага материали, които да отговарят на изискванията на българските и международните стандарти.

Изисквания, свързани с безопасност на труда и противопожарна охрана.

При изпълнение на строително монтажните работи при реализирането на проекта, следва да се спазват действащите в страната нормативни документи по безопасност на труда и противопожарна охрана на обекта, включени в правилника по безопасност на труд, при строително монтажни дейности/ДВбр.4/1998г.

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/; Обн., ДВ, бр.124 от 23.12.1997год., посл. изм. и доп.ДВ.бр.79 от 13.10.2015 год

- Наредба №2/22.03.2004г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, при строително монтажни дейности/
 - Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място; Обн., ДВ, бр.46 от 15.05.2001год.; посл.изм. ДВ, бр.40 от 18.04.2008 год.
 - Наредба №3/14.05.96г за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
 - Наредба № 7 от 23 септември 1999 г, за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Обн., ДВ, бр.88 от 08.10.1999год.;посл.изм. ДВ, бр.24 от 12.03.2013 год.
 - Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа; Обн. ДВ. бр.3 от 13.01. 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 23.06. 2015г.
 - Наредба № Из-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; Обн., ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г. посл.изм. ДВ. бр.8 от 30.01.2015г.

Общи изисквания.

Обхватът на изпълнение, на строително монтажните дейности, включва доставка на необходимия персонал, строителна механизация, оборудване, материали, инструменти и консумативи, необходими за изпълнението на видовете дейности, в съответствие на изискванията на Възложителя и наличната техническа спецификация. Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните технически спецификации:

- Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквиваленти
- Европейски технически одобрения /със или без ръководство/ когато на съществува техническа спецификация
- В случай че техническите спецификации не съществуват, строителните материали следват да съответстват на признатите национални технически спецификации
- В случай на несъответствие на материалите с изискванията на техническата спецификация и действащите норми и стандарти, следва да се премахнат от обекта.
- Създаване на временна организация на движението на хора и автомобили, с необходима сигнализация за въвеждане на временна организация. Да се спазват изискванията на Наредба №3/16.08.2010г. за временна организация за безопасно движение при извършване на строително монтажни дейности по пътища и улици.
- Да се спазват изискванията за изпълнение на земни работи.Изпълнителят е длъжен да използва такава техника, работна ръка и такива методи че да отговарят на изискванията на материалите влагани в обекта и при подлежащи на изкопаване.
- При кофражните дейности , да се използват материали достатъчно твърди и плътен, за да не изтича циментовия разтвор или друг вид разтвор.
- При бетонирането да се съблюдават атмосферните условия. При температура на въздуха по-ниска от +5⁰ или по –висока от 35⁰ не трябва да се бетонира без съгласието на Възложителя.
- По отношение технологията и организацията за изпълнение на монолитните строителни конструкции е необходимо да се вземат всички фактури и организационни мероприятия, влияещи пряко върху качеството и механичната якост на самите конструкции.
- Контролът по отношение качеството на изпълнение се упражнява от инвеститора,

проектанта, техническия ръководител на обекта, както и от независим строителен надзор, съгласно правилника за оправомощаването функциите и задълженията на лицата участници в строителния процес. В самия процес на строителството е абсолютно задължително съставянето на всички актове и протоколи, изискващи се по Наредба №3 /ДВ бр.72/99/, а така също и тези регламентирани в ПИПСМР.

Навсякъде, където в Техническата спецификация са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, да се счита добавено „или еквивалент”.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Некст Билд“ ЕООД

/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с обявата и съпътстващите я документи за възлагане на обществена поръчка с предмет «ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. "ТУНДЖА" ОТ О.Т. 1108 ДО О.Т. 1113 ПО ПУП НА ГР. ЗЛАТОГРАД», приемам да изпълня поръчката при следните условия:

1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя, представените ни документи и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението ѝ.

2. Поръчката с предмет «ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. "ТУНДЖА" ОТ О.Т. 1108 ДО О.Т. 1113 ПО ПУП НА ГР. ЗЛАТОГРАД», сме готови да изпълним в срок от **70** календарни дни (словом: **седемдесет**), считано от подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

Указание: Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – дълъг от 90 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство по – дълъг от 90 календарни дни.

3. Гаранционните срокове за строежа са съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

4. Срокове за отстраняване на дефекти – съгласно Договора за обществена поръчка. Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас строителни и монтажни работи.

5. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Неразделна част от това предложение за изпълнение на поръчката са:

- Програма за управление на дейностите;
- Линеен график;
- Диаграма на работната ръка;
- Диаграма на механизацията.

[09.10.2018 г.]

ПОДПИС
ПЕЧАТ

[Владимир Гюнелиев]

В представената от участника оферта, за часта «Техническо предложение», участникът се е позовал на конфиденциалност и е приложил декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП и възложителя не разкрива тази информация.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка при условията на чл. 187 по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП

От „Некст Билд“ ЕООД

/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с обявата и съпътстващите я документи за възлагане на обществена поръчка с предмет «ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. "ТУНДЖА" ОТ О.Т. 1108 ДО О.Т. 1113 ПО ПУП НА ГР. ЗЛАТОГРАД», предлагаме да изпълним поръчката в съответствие със следните условия:

Ще изпълним предмета на поръчката за цена, в това число и стойността на 10 /десет/ % непредвидени дейности, в размер на:

121 815,87 лв. (сто двадесет и една хиляди осемстотин и петнадесет лева и 87 ст.)
без включен ДДС

или

146 179,04 лв. (сто четиридесет и шест хиляди сто седемдесет и девет лева и 04 ст.) с включен ДДС.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличение.

При формиране на единичните цени за отделните видове СМР сме използвали следните ценови показатели, както следва:

- средна часова ставка – 4,60 лева/час;
- допълнителни разходи за труд - 100 %;
- допълнителни разходи за механизация - 35 %;
- доставно-складови разходи – 10 %;
- печалба - 5 %.

В предложената цена е включена и стойността на непредвидени разходи във връзка с необходимостта от изпълнение на допълнително възникнали видове работи. Същите ще ни бъдат заплатени само в случаите, когато необходимостта от изпълнението им възникне след сключването на договора. Допълнително възникналите видове работи ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя и Строителния надзор. Същите се остойностяват по единичните цени за отделните видове строително-монтажни работи, посочени в количествено - стойностната сметка, а в случай, че няма определени единични цени - се остойностяват със следните показатели за ценообразуване:

- средна часова ставка – 4,60 лв. /час;
- допълнителни разходи за труд - 100 %;
- допълнителни разходи за механизация - 35 %;
- доставно – складови разходи – 10 %;

- печалба – 5 %.

Посочената цена не включва дължимите такси, които Изпълнителят трябва да заплати за получаване на становища (положителни становища) от компетентните държавни органи и експлоатационните дружества за разрешаване въвеждането на строежа в експлоатация.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Цената е формирана съгласно приложената Количествено – стойностна сметка и анализите за образуване на единичните цени.

В случай на несъответствие между цената изписана цифром и словом се приема за вярна посочената словом цена.

Приемаме начинът на плащане, предложен от Възложителя в проекта на договор.

Приложение:

1. Количествено-стойностна сметка;
2. Анализи за образуване на единичните цени за всяка една позиция и дейност.

[09.10.2018 г.]

ПОДПИС

ПЕЧАТ


[Владимир Гюнелиев]

Обект: "Изграждане на подпорна стена на ул."Тунджа" от о.т.1108 до о.т.1113 по ПУП на гр.Златоград"

Количествена сметка

№	Шифър	Наименование	мярка	к-во	ед. цена	Стойност
		ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	8101102040	ОТСИЧАНЕ ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ф 41 ДО 70 СМ	бр.	1,00	25,21	25,21
2	8101102140	ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ф 41 ДО 70 СМ	бр.	1,00	116,10	116,10
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	361,30	4,70	1 698,11
4	8101402110	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	383,60	4,10	1 572,76
5	8101104120	СКАТНИ И ЗАИМСТВ. ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С ПРЕХВ.НА ЗМ ХОРИЗОНТАЛНО РАЗСТ.	м3	121,00	18,40	2 226,40
6	*000000006	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ БАЛАСТРА ЗА ОБРАТЕН НАСИП НА 5КМ	м3	383,40	23,41	8 975,39
7	8101201110	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	36,00	18,58	668,88
8	8101201210	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=2до4М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	36,00	22,50	810,00
9	8101201310	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=4до6М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	36,00	23,58	848,88
10	8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	766,50	0,80	613,20
11	8450200000	ТЪНЪК ИЗКОП ДО 0.50 М. И ПРИ ЕСТЕСТВЕНА ВЛАЖНОСТ НА ПОЧВАТА IV КАТЕГОРИЯ	м3	60,50	11,78	712,69
12	*000000002	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 10КМ	м3	542,80	3,17	1 720,68
13	8101408120	ПРЕМЕСТВАНЕ И ЗАЦИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 51до100М ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ	м3	766,50	2,15	1 647,98
		ЗЕМНИ РАБОТИ				
		КОФРАЖНИ РАБОТИ				
1	8102051320	КОФРАЖ АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИИ ШАХТИ d>15СМ	м2	566,70	19,81	11 226,33
2	*000000003	БАРБАКАНИ Ф100 PVC	м	28,50	4,21	119,99
3	*000000004	СТИРОПОР - 3 СМ ЗА ФУГИ	м2	21,70	5,48	118,92
4	8102050900	КОФРАЖ САМОСТОЯТЕЛНИ БЕТОНОВИ ГРЕДИ, ПОЯСИ И СТЬЛБ.	м2	115,00	20,73	2 383,95
5	8102280810	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА СТЕНАТА ОТ БИТУМЕН ГРУНД-ДВУКРАТНО	м2	205,60	2,78	571,57
		КОФРАЖНИ РАБОТИ				
		АРМИРОВКА				
1	8102061050	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ ОТ А3	кг	7863,00	1,72	13 524,36
2	8102061020	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ ОТ А1	кг	2704,00	1,72	4 650,88
3		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ ПО ДЕТАЙЛ	кг	1666,00	2,90	4 831,40
		АРМИРОВКА				
		БЕТОНОВИ РАБОТИ				
1	8102070150	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25,WF 0.6,F 150 В ОСНОВИ,ФИЛЦОВ-ККРАН <	м3	108,20	131,50	14 228,30
2	8102071350	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25, W 0.6, F150 ФИЛЦОВ ЗА СТЕНИ С d>15СМ - ККРАН	м3	127,80	135,64	17 334,79
3	8104012100	БЛОКАЖ ОТ ЛОМЕН КАМЪК ПРИ БАРБАКАНИТЕ НА СТЕНАТА	10 м3	8,90	336,32	2 993,25
4	8103308240	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В25, W 0.6, F150 ЗА ШАПКА НА СТЕНИ	м3	4,80	135,64	651,07
5	8103126100	АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА В25, W 0.6, F150 - С ДЕБ.15СМ С ДОСТАВКА НА БЕТ	10 м3	3,23	1 662,61	5 370,23
6	8102070130	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ	м3	51,80	112,49	5 826,98
		БЕТОНОВИ РАБОТИ				
		ВПР				
		Непредвидени разходи 10%				105 468,29
		Печалба 5%				10 546,83
		Общо				5 800,76
		ДДС 20%				121 815,87
		ВСИЧКО СМР ЗА ОБЕКТА				24 363,17
						146 179,04

Подпис и печат
инж. Владимир Гюneliev
управител Некст Билд ЕООд

Валидно на сметка
за 2 от 33 л.д

АНАЛИЗИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

неразделна част от Количествено стойностна сметка към

обект: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СЕНА НА УЛ. "ТУНДЖА" ОТ О.Т. 1108 ДО О.Т. 1113 ПО ПУП НА ГР. ЗЛАТОГРАД"

№	Наименование анализ	м-ка	к-во/р.н.	цена	коэф	ст-ст.	
Земни работи							
8101102040	ОТСИЧАНЕ ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ф 41 ДО 70 СМ	бр	1.00				
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	2,7400	4,6000	1,0000	12,6040	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100%			12,6040	
	всичко преки					12,6040	
	общо допълнителни р-ди					12,6040	
	начисления (%)		0%			0,0000	
	Обща цена :					25,2080	
						25,21	лв.
8101102140	ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С Ф 41 ДО 70 СМ	бр	1.00				
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	12,6200	4,6000	1,0000	58,0520	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100%			58,0520	
	всичко преки					58,0520	
	общо допълнителни р-ди					58,0520	
	начисления (%)		0%			0,0000	
	Обща цена :					116,1040	
						116,10	лв.
8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ МЕХАНИЗАЦИЯ :	м3	1.00				
	Комбиниран багер товарач	мсм	0,0092	380,0000	1,0000	3,4808	
						3,4808	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди мех (%)		35%			1,2183	
	всичко преки					3,4808	
	общо допълнителни р-ди					1,2183	
	начисления (%)		0%			0,0000	
	Обща цена :					4,6991	
						4,70	лв.
8101402110	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ МЕХАНИЗАЦИЯ :	м3	1.00				
	Комбиниран багер товарач	мсм	0,0080	380,0000	1,0000	3,0400	
						3,0400	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди мех (%)		35%			1,0640	
	всичко преки					3,0400	
	общо допълнителни р-ди					1,0640	
	начисления (%)		0%			0,0000	
	Обща цена :					4,1040	
						4,10	лв.

8101104120	СКАТНИ И ЗАИМСТВ. ИЗКОПИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С ПРЕХВ.НА ЗМ ХОРИЗОНТАЛНО РАЗСТ.	м3	1.00				
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	2,0000	4,6000	1,0000	9,2000	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100%			9,2000	
	всичко преки					9,2000	
	общо допълнителни р-ди					9,2000	
	начисления (%)		0%			0,0000	
	Обща цена :					18,4000	
						18,40	лв.
*000000006	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ БАЛАСТРА ЗА ОБРАТЕН НАСИП НА 5КМ	м3	1.00				
	МАТЕРИАЛИ:						
	баластра	м3	1,0000	13,3000	1,0000	13,3000	
						13,3000	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	САМОСВАЛ	мсм	0,1000	65,0000	1,0000	6,5000	
						6,5000	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди мат (%)		10%			1,3300	
	доп.р-ди мех (%)		35%			2,2750	
	всичко преки					19,8000	
	общо допълнителни р-ди					3,6050	
	начисления (%)		0%			0,0000	
	Обща цена :					23,4050	
						23,41	лв.
8101201110	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	1.00				
	МАТЕРИАЛИ:						
	болтове	кг	0,0200	2,1000	1,0000	0,0420	
	греди бичени	м3	0,0012	420,0000	1,0000	0,5040	
	греди широколистни	м3	0,0012	300,0000	1,0000	0,3600	
	талпи	м3	0,0031	300,0000	1,0000	0,9300	
						1,8360	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,9000	4,6000	1,0000	4,1400	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,9000	4,6000	1,0000	4,1400	
						8,2800	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди мат (%)		10%			0,1836	
	доп.р-ди труд (%)		100%			8,2800	
	всичко преки					10,1160	
	общо допълнителни р-ди					8,4636	
	начисления (%)		0%			0,0000	
	Обща цена :					18,5796	
						18,58	лв.
8101201210	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=2до4М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	1.00				
	МАТЕРИАЛИ:						
	болтове	кг	0,0200	2,1000	1,0000	0,0420	
	греди бичени	м3	0,0015	360,0000	1,0000	0,5400	
	греди широколистни	м3	0,0015	360,0000	1,0000	0,5400	
	талпи	м3	0,0031	300,0000	1,0000	0,9300	
						2,0520	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1,1000	4,6000	1,0000	5,0600	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1,1000	4,6000	1,0000	5,0600	

							10,1200	
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди мат (%)		10%				0,2052	
	доп.р-ди труд (%)		100%				10,1200	
	всичко преки						12,1720	
	общо допълнителни р-ди						10,3252	
	начисления (%)		0%				0,0000	
	Обща цена :						22,4972	
							22,50	лв.
8101201310	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=4добМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	болтове	кг	0,0200	2,1000	1,0000		0,0420	
	греди бичени	м3	0,0016	360,0000	1,0000		0,5760	
	греди широколистни	м3	0,0018	360,0000	1,0000		0,6480	
	талпи	м3	0,0031	300,0000	1,0000		0,9300	
							2,1960	
	ТРУД :							
	РАБОТНИК	ч.ч.	1,1500	4,6000	1,0000		5,2900	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1,1500	4,6000	1,0000		5,2900	
							10,5800	
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди мат (%)		10%				0,2196	
	доп.р-ди труд (%)		100%				10,5800	
	всичко преки						12,7760	
	общо допълнителни р-ди						10,7996	
	начисления (%)		0%				0,0000	
	Обща цена :						23,5756	
							23,58	лв.
8101114112	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	1.00					
	МЕХАНИЗАЦИЯ :							
	трамбовка	мсм	0,0100	25,0000	1,0000		0,2500	
							0,2500	
	ТРУД :							
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,0500	4,6000	1,0000		0,2300	
							0,2300	
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди мех (%)		35%				0,0875	
	доп.р-ди труд (%)		100%				0,2300	
	всичко преки						0,4800	
	общо допълнителни р-ди						0,3175	
	начисления (%)		0%				0,0000	
	Обща цена :						0,7975	
							0,80	лв.
8450200000	ТЪНЪК ИЗКОП ДО 0.50 М. И ПРИ ЕСТЕСТВЕНА ВЛАЖНОСТ НА ПОЧВАТА IV КАТЕГОРИЯ	м3	1.00					
	ТРУД :							
	РАБОТНИК	ч.ч.	1,2800	4,6000	1,0000		5,8880	
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		100%				5,8880	
	всичко преки						5,8880	
	общо допълнителни р-ди						5,8880	
	начисления (%)		0%				0,0000	
	Обща цена :						11,7760	
							11,78	лв.
*000000002	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 10КМ	м3	1.00					
	МЕХАНИЗАЦИЯ :							
	САМОСВАЛ	мсм	0,0340	65,0000	1,0000		2,2100	
							2,2100	

	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,0200	4,6000	1,0000	0,0920	
						0,0920	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди мех (%)		35%			0,7735	
	доп.р-ди труд (%)		100%			0,0920	
	всичко преки					2,3020	
	общо допълнителни р-ди					0,8655	
	начисления (%)		0%			0,0000	
	Обща цена :					3,1675	
						3,17	лв.
8101408120	ПРЕМЕСТВАНЕ И ЗАЗИПВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 51до100М ЗА ПОДРАВНЯВАНЕ	м3	1.00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Комбиниран багер товарач	мсм	0,0033	380,0000	1,0000	1,2540	
						1,2540	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,0500	4,6000	1,0000	0,2300	
						0,2300	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди мех (%)		35%			0,4389	
	доп.р-ди труд (%)		100%			0,2300	
	всичко преки					1,4840	
	общо допълнителни р-ди					0,6689	
	начисления (%)		0%			0,0000	
	Обща цена :					2,1529	
						2,15	лв.
Кофражни работи							
8102051320	КОФРАЖ АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИИ ШАХТИ d>15CM	м2	1.00				
	МАТЕРИАЛИ:						
	бичмета иглолистни	м3	0,0009	360,0000	1,0000	0,3168	
	пирони	кг	0,1400	1,7000	1,0000	0,2380	
	дъски иглолистни	м3	0,0039	300,0000	1,0000	1,1700	
	масло кофражно	кг	0,1000	2,5000	1,0000	0,2500	
	тел горен	кг	0,0100	2,0000	1,0000	0,0200	
	тръбно скеле	м2	1,0000	3,0000	1,0000	3,0000	
						4,9948	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Комбиниран багер товарач	мсм	0,0028	380,0000	1,0000	1,0640	
						1,0640	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,7000	4,6000	1,0000	3,2200	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,7000	4,6000	1,0000	3,2200	
						6,4400	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди мат (%)		10%			0,4995	
	доп.р-ди труд (%)		100%			6,4400	
	доп.р-ди мех (%)		35%			0,3724	
	всичко преки					12,4988	
	общо допълнителни р-ди					7,3119	
	начисления (%)		0%			0,0000	
	Обща цена :					19,8107	
						19,81	лв.
*000000003	БАРБАКАНИ Ф100 PVC	м	1.00				
	МАТЕРИАЛИ:						
	Ф100 PVC	м	1,0300	2,9000	1,0000	2,9870	
						2,9870	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,1000	4,6000	1,0000	0,4600	
						0,4600	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди мат (%)		10%			0,2987	

	доп.р-ди труд (%)		100%			0,4600	
	всичко преки					3,4470	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		0%			0,0000	
	Обща цена :					4,2057	
						4,21	лв.
*000000004	СТИРОПОР - 3 СМ ЗА ФУГИ	м2	1.00				
	МАТЕРИАЛИ:						
	СТИРОПОР - 3 СМ	м3	0,0330	75,0000	1,0000	2,4750	
						2,4750	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,3000	4,6000	1,0000	1,3800	
						1,3800	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди мат (%)		10%			0,2475	
	доп.р-ди труд (%)		100%			1,3800	
	всичко преки					3,8550	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		0%			1,6275	
	Обща цена :					0,0000	
						5,4825	
						5,48	лв.
8102050900	КОФРАЖ САМОСТОЯТЕЛНИ БЕТОНОВИ ГРЕДИ, ПОЯСИ И СТЬЛЪ.	м2	1.00				
	МАТЕРИАЛИ:						
	бичмета иглолистни	м3	0,0030	360,0000	1,0000	1,0800	
	пирони	кг	0,1100	1,7000	1,0000	0,1870	
	дъски иглолистни	м3	0,0036	360,0000	1,0000	1,2960	
	масло кофажно	кг	0,1000	2,5000	1,0000	0,2500	
	тел горен	кг	0,0100	2,0000	1,0000	0,0200	
	тръбно скеле	м2	1,0000	3,0000	1,0000	3,0000	
						5,8330	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Комбиниран багер товарач	мсм	0,0028	380,0000	1,0000	1,0640	
						1,0640	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,7000	4,6000	1,0000	3,2200	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,7000	4,6000	1,0000	3,2200	
						6,4400	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди мат (%)		10%			0,5833	
	доп.р-ди труд (%)		100%			6,4400	
	доп.р-ди мех (%)		35%			0,3724	
	всичко преки					13,3370	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		0%			7,3957	
	Обща цена :					0,0000	
						20,7327	
						20,73	лв.
8102280810	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА СТЕНАТА ОТ БИТУМЕН ГРУНД-ДВУКРАТНО	м2	1.00				
	МАТЕРИАЛИ:						
	Битумен грунд	кг	0,2500	4,1000	1,0000	1,0250	
						1,0250	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,1800	4,6000	1,0000	0,8280	
						0,8280	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди мат (%)		10%			0,1025	
	доп.р-ди труд (%)		100%			0,8280	
	всичко преки					1,8530	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		0%			0,9305	
	Обща цена :					0,0000	
						2,7835	
						2,78	лв.

Армировка											
8102061050	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ		кг	1.00							
	АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ										
	ОТ АЗ										
	МАТЕРИАЛИ:										
	армировка	кг						1,0200	1,1600	1,0000	1,1832
	тел горен	кг						0,0030	2,0000	1,0000	0,0060
										1,1892	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :										
	Комбиниран багер товарач	мсм						0,0001	380,0000	1,0000	0,0380
										0,0380	
	ТРУД :										
	РАБОТНИК	ч.ч.						0,0198	4,6000	1,0000	0,0911
	РАБОТНИК	ч.ч.						0,0198	4,6000	1,0000	0,0911
										0,1822	
	ДОП.РАЗХОДИ:										
	доп.р-ди мат (%)							10%		0,1189	
	доп.р-ди труд (%)							100%		0,1822	
	доп.р-ди мех (%)							35%		0,0133	
	всичко преки									1,4094	
	общо допълнителни р-ди									0,3144	
начисления (%)		0%		0,0000							
Обща цена :				1,7237							
				1,72 лв.							
8102061020	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ		кг	1.00							
	АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ										
	ОТ А1										
	МАТЕРИАЛИ:										
	армировка	кг						1,0200	1,1600	1,0000	1,1832
	тел горен	кг						0,0030	2,0000	1,0000	0,0060
										1,1892	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :										
	Комбиниран багер товарач	мсм						0,0001	380,0000	1,0000	0,0380
										0,0380	
	ТРУД :										
	РАБОТНИК	ч.ч.						0,0198	4,6000	1,0000	0,0911
	РАБОТНИК	ч.ч.						0,0198	4,6000	1,0000	0,0911
										0,1822	
	ДОП.РАЗХОДИ:										
	доп.р-ди мат (%)							10%		0,1189	
	доп.р-ди труд (%)							100%		0,1822	
	доп.р-ди мех (%)							35%		0,0133	
	всичко преки									1,4094	
	общо допълнителни р-ди									0,3144	
начисления (%)		0%		0,0000							
Обща цена :				1,7237							
				1,72 лв.							
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА		кг	1.00							
	МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ ПО ДЕТАЙЛ										
	МАТЕРИАЛИ:										
	метална заготовка по детайл	кг						1,0000	1,6900	1,0000	1,6900
	електроди	кг						0,0200	3,6000	1,0000	0,0720
										1,7620	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :										
	електрожен	мсм						0,0010	32,0000	1,0000	0,0320
										0,0320	
	ТРУД :										
	РАБОТНИК	ч.ч.						0,0500	4,6000	1,0000	0,2300
	РАБОТНИК	ч.ч.						0,0500	4,6000	1,0000	0,2300
										0,4600	
	ДОП.РАЗХОДИ:										
	доп.р-ди мат (%)							10%		0,1762	
доп.р-ди труд (%)		100%		0,4600							
доп.р-ди мех (%)		35%		0,0112							
всичко преки				2,2540							

	общо допълнителни р-ди начисления (%)						0,6474	
	Обща цена :						0,0000	
							2,9014	
							2,90	лв.
Бетонни работи								
8102070150	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН B25,WF 0.6,F 150 В ОСНОВИ,ФИЛЦОВ-ККРАН < МАТЕРИАЛИ:	м3	1.00					
	бетон B25	м3	1,0150	98,0000	1,0000		99,4700	
							99,4700	
	ТРУД :							
	РАБОТНИК	ч.ч.	1,2000	4,6000	1,0000		5,5200	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1,2000	4,6000	1,0000		5,5200	
							11,0400	
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди мат (%)		10%				9,9470	
	доп.р-ди труд (%)		100%				11,0400	
	всичко преки						110,5100	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)						20,9870	
	Обща цена :						0,0000	
							131,4970	
							131,50	лв.
8102071350	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН B25, W 0.6, F150 ФИЛЦОВ ЗА СЕНИ С d>15CM - ККРАН МАТЕРИАЛИ:	м3	1.00					
	бетон B25	м3	1,0150	98,0000	1,0000		99,4700	
							99,4700	
	ТРУД :							
	РАБОТНИК	ч.ч.	1,4250	4,6000	1,0000		6,5550	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1,4250	4,6000	1,0000		6,5550	
							13,1100	
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди мат (%)		10%				9,9470	
	доп.р-ди труд (%)		100%				13,1100	
	всичко преки						112,5800	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)						23,0570	
	Обща цена :						0,0000	
							135,6370	
							135,64	лв.
8104012100	БЛОКАЖ ОТ ЛОМЕН КАМЪК ПРИ БАРБАКАНИТЕ НА СЕНАТА МАТЕРИАЛИ:	10м3	1.00					
	ЛОМЕН КАМЪК	м3	11,0000	7,9500	1,0000		87,4500	
							87,4500	
	ТРУД :							
	РАБОТНИК	ч.ч.	13,0500	4,6000	1,0000		60,0300	
	РАБОТНИК	ч.ч.	13,0500	4,6000	1,0000		60,0300	
							120,0600	
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди мат (%)		10%				8,7450	
	доп.р-ди труд (%)		100%				120,0600	
	всичко преки						207,5100	
	общо допълнителни р-ди начисления (%)						128,8050	
	Обща цена :						0,0000	
							336,3150	
							336,32	лв.
8103308240	ПОЛАГАНЕ БЕТОН B25, W 0.6, F150 ЗА ШАПКА НА СЕНИ МАТЕРИАЛИ:	м3	1.00					
	бетон B25	м3	1,0150	98,0000	1,0000		99,4700	
							99,4700	

	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	1,4250	4,6000	1,0000	6,5550	
	РАБОТНИК	ч.ч.	1,4250	4,6000	1,0000	6,5550	
						13,1100	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди мат (%)		10%			9,9470	
	доп.р-ди труд (%)		100%			13,1100	
	всичко преки					112,5800	
	общо допълнителни р-ди					23,0570	
	начисления (%)		0%			0,0000	
	Обща цена :					135,6370	
						135,64	лв.
8103126100	АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА B25, W 0.6, F150 - С ДЕБ.15CM С ДОСТАВКА НА БЕТ		10м3	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:						
	бетон B25	м3	10,1500	98,0000	1,0000	994,7000	
	армировка	кг	1,3500	1,1600	1,0000	1,5660	
						996,2660	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	30,8000	4,6000	1,0000	141,6800	
	РАБОТНИК	ч.ч.	30,8000	4,6000	1,0000	141,6800	
						283,3600	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди мат (%)		10%			99,6266	
	доп.р-ди труд (%)		100%			283,3600	
	всичко преки					1 279,6260	
	общо допълнителни р-ди					382,9866	
	начисления (%)		0%			0,0000	
	Обща цена :					1 662,6126	
						1 662,61	лв.
8102070130	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В10 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ		м3	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:						
	бетон В10	м3	1,0100	88,0000	1,0000	88,8800	
						88,8800	
	ТРУД :						
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,8000	4,6000	1,0000	3,6800	
	РАБОТНИК	ч.ч.	0,8000	4,6000	1,0000	3,6800	
						7,3600	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди мат (%)		10%			8,8880	
	доп.р-ди труд (%)		100%			7,3600	
	всичко преки					96,2400	
	общо допълнителни р-ди					16,2480	
	начисления (%)		0%			0,0000	
	Обща цена :					112,4880	
						112,49	лв.

09.10.2018
гр. София

Изготвил:

Валичкова на осн.
ЗН & СТ ВЗ МД