



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТОГРАД

гр. Златоград 4980, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023
www.zlatograd.bg; e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

ДОГОВОР

№ 166 / 27.08.2018 г.

Днес 27.08 2018 г., в гр. Златоград между

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, със седалище и адрес на управление: гр. Златоград - 4980, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, ЕИК 000614938, представлявана от Мирослав Митков Янчев – кмет на Община Златоград и Силвия Сашова Щърбова – гл. счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и
«ЮГСТРОЙ» ООД, ЕИК 120063258, със седалище и адрес на управление в гр. Златоград, ул. «Стефан Стамболов» №1, представлявано от Юри Драгомиров Големилев - Управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и на основание чл. 112, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни срещу заплащане на възнаграждение поръчка с предмет **„Извършване на строително-монтажни работи (СМР) за обновяване на Здравна служба, с. Старцево, община Златоград“**, съгласно Техническата спецификация и офертата на Изпълнителя.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да извърши работите по ал. 1 в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложенията към тях.

(3) С подписването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че е запознат със съдържанието на договора и всички приложения, изразява съгласие с тях и се задължава да изпълнява всички произтичащи от договора задължения.

ІІ. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 2. Срокът за изпълнение на строителните дейности е 87 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя за започване изпълнението на обекта, като сроковете за изпълнение на отделните дейности от предмета на поръчката, са съгласно линейния график за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Цената на настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е в размер на **10 233,32** лева (словом: сто и десет хиляди двеста тридесет и три

лева и тридесет и две стотинки) без ДДС, 132 279,98 лева (словом: сто тридесет и две хиляди двеста седемдесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки) с ДДС, при единични цени на видовете строителни работи, формирани при следните показатели:

- средна часова ставка – 4,50 лв. /час;
- допълнителни разходи за труд - 100 %;
- допълнителни разходи за механизация - 12 %;
- доставно – складови разходи – 5 %;
- печалба – 10 %.

(2) Всички разноски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор са за негова сметка и се считат включени в определената по-горе цена по ал. 1.

(3) Цените на отделните строително ремонтни и монтажни работи включват стойността на всички влагани материали, доставно-складови, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Договорените цени на видовете работи по количествено-стойностната сметка няма да бъдат променяни за целия период на изпълнение на СРМР.

(5) Единичните цени за изпълнение на строително ремонтните и монтажни работи, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не подлежат на промяна и са формирани съгласно Анализите на единичните цени, приложение към Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

Чл. 4. (1) Разплащането се извършва както следва:

а) Междинно плащане, съставляващо до 50 на сто от цената по чл. 3, ал. 1. Междинното плащане се извършва в срок до 15 календарни дни на база на действително изпълнени работи, след подписване на съответните протоколи за извършените работи и след представяне на оригинална фактура.

б) Окончателно плащане, което се изчислява като стойност, след като се приспадне междинното плащане, и се осъществява до 10 работни дни от датата на представяне на окончателен протокол за изпълнени и приети СМР и оригинална фактура.

(2) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ВІС код на банката: ТТВВВВ22

ІВАН: ВВ98ТТВВ94001523112798

(3) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 2 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 5. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите изпълнените от тях работи.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и подизпълнителя.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на договора;
2. Да проверява изпълнението на предмета на договора, без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като има право да дава задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ указания;
3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора, в случай на неточно изпълнение;

4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в договора възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в него.

2. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителната площадка.

3. Да определи свой представител (инвеститорски контрол), който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора;

4. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се в гаранционния срок недостатъци (дефекти) на извършеното в изпълнение на настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договорената в чл.3, ал.1 цена при изпълнение на условията и в сроковете, предвидени в договора;

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в обхвата, сроковете и при спазване условията, посочени в договора и приложенията към него и на изискванията на действащите нормативни актове, приложими към тези дейности и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. Да предоставя исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на договора в срок не по-късно от 3 работни дни от датата на искането;

3. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора и да изпълнява указанията му, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи;

4. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;

5. Да осигури изискваните се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от него строително-монтажни работи. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;

7. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за извършените строително-монтажни работи, които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. Всички работи, които са закрити, без да е съставен съответния акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8. Да отстранява проявилите се дефекти по време на гаранционния период в установените за това срокове и при спазване на реда, посочен по-долу в настоящия договор;

9. Да съблюдава БДС и еквивалентните им европейски стандарти за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване:

9.1. Ако не е направено описание в тръжната документация, тогава работата и материалите ще бъдат по стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или друг равностоеен европейски стандарт.

9.2. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ желае да предостави материали или да извърши действия в съответствие с друг национален стандарт или международна спецификация, той трябва да предаде пълни подробности от предложението си в писмен вид, заедно с издържан превод на български език.

9.3. Всички строителни материали /продукти/, които се влагат в строежа, трябва да са съгласно нормативните изисквания.

10. Всички наредби, инструкции и други законови документи, засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на всички работи на настоящия обект, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи;

12. Да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители, като за своя работа.

13. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да предостави екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира Възложител за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване.

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички вреди, нанесени на трети лица по време на изпълнението на настоящия договор, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

16. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.10. (1) Гаранционен срок във връзка с извършените по предмета на договора строително ремонтни и монтажни работи, в съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти е:

- за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения – 8 години;
- за топлоизолационни работи в неагресивна среда – 5 години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години.

(2). Гаранционният срок започва да тече от датата на окончателното изпълнение на строежа – предмет на изпълнение по поръчката.

(3). Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционният срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето, упражняващо строителен надзор.

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати представител на място до 48 часа от получаване на рекламация за уточняване на причините, евентуалното време и срокове за отстраняване на дефектите, като за направените констатации и поети задълженията страните подписват протокол по ал.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител до уговореното време или откаже да изпрати такъв, без да посочи основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранно протокол, в който отразява направените констатации и определя срок за отстраняване. За съставеният по този ред протокол се счита, че се приема от Изпълнителя без възражения и му се изпраща за изпълнение.

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани появилите се дефекти и недостатъци за своя сметка в договорения съгласно ал. 4 срок. В случай, че горният срок е кратък страните се договарят за по-дълъг разумен срок.

(6). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си за отстраняване на дефектите в срока по ал.4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7). Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.11. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да представи документ за гаранция за изпълнение на договора - парична или безусловна и неотменима банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя в размер на 2 (два) % от стойността по чл.3, ал. 1. Паричната гаранция се внася по банкова сметка на Община Златоград сметката на Община Златоград в „Интернешънъл Асет Банк” АД, BIC: IABGBGSF, IBAN: BG32IABG74913300772101.

(2) При точно и пълно изпълнение на договора, гаранцията за изпълнение се възстановява в

рамките на 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на изтичане срока на договора.

(3) В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци.

(4) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до окончателното му разрешаване.

(5) В случай на представена банкова гаранция или застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване на договора след уреждане на всички финансови претенции между страните.

(6) Обслужването на банковата гаранция или застраховката, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането им за изпълнение през целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията по чл.11, когато: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява някое от задълженията си по договора; изпълнението му е некачествено и не отговаря на уговореното и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; когато прекъсне или забави изпълнението на договора с повече от двадесет дни, след договорените срокове.

VIII. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора, до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и щети поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи по строежа, или при части от тях, или на неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка.

Чл.14. Изпълнителят дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия персонал, при смърт, загуба, щети или повреда на каквато и да е собственост, извън собствеността, представляваща част от строежа, възникнали при или по повод изпълнение или неизпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

Чл.15. Изпълнителят е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя персонал и собственост.

IX. САНКЦИИ

Чл.16 При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл.17. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% (едно на сто) от общата цена по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет на сто) от стойността на договора. Неустойката се удържа от последната «Сметка за изплащане на СМР».

Чл.18. (1) При виновно некачествено или неточно извършване на дейности и/или отклонение от одобрения инвестиционен проект, освен задължението за отстраняване на дефектите или изпълнение, съгласно уговореното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 30% (тридесет на сто) от стойността на некачествено или неточно извършените дейности.

(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси обезщетение за вреди, надхвърлящи размера на неустойката.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР не бъдат отстранени в договорения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал.1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

(4) Неустойките по предходните алинеи се удържат от гаранцията по чл. 11 от настоящия договор.

Чл.19. Ако недостатъците, констатирани в гаранционните срокове не бъдат отстранени в договорения между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в удвоения размер на разноските за тяхното отстраняване.

Чл.20. Всяка от страните може да претендира по общия ред за обезщетения за претърпените от нея вреди, ако техният размер надвишава уговорената неустойка.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.21. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства:

1. по взаимно съгласие на страните;
2. при доказана обективна невъзможност за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. при виновно неизпълнение на задълженията от страна на изпълнителя по договора, при условията на Закона за задълженията и договорите.

Чл.22. В случаите по чл.21, т.1. и т.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Чл.23. (1) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 20 (двадесет) дни или няма да я извърши по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане на извършената до момента работа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати настоящия Договор чрез писмено предизвестие от 14 (четирнадесет) календарни дни, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност, бъде обявен в несъстоятелност или по отношение на него бъде открито производство по ликвидация.

XI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т.27 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването му.

(2) Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство или непреодолимата сила, следва в 3 (три) дневен срок след установяването им, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на събитието и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвиденото обстоятелство или непреодолимата сила спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(3) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидено обстоятелство или непреодолима сила да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство или непреодолима сила.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство или непреодолима сила, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на събитието и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство;

(6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му;

Чл. 25. Непреодолимата сила по смисъла на този договор е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, независимо от волята на страните, което води до невъзможност на изпълнението при договорените условия.

ХII. ПОДСЪДНОСТ

Чл.26. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

Чл.27. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското законодателство съд.

ХIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите разпоредби на българското гражданско законодателство.

Чл.29. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка или куриерска служба.

Чл.30. Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.

Чл.31. Някоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.

Чл.32. Договорът влиза в сила от деня на подписването му от двете страни.

Чл.33. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:

1. Техническа спецификация;
2. Техническото предложение;
3. Ценовото предложение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

СИЛВИЯ ЩЪРБОВА
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ЮГСГРОЙ“ ООД

УПРАВИТЕЛ:
ЮРИ ГОЛЕМИЛОВ

(.....)

Заявено на
основание ст. 2 от
ЗЗМД



Заявено
на осн.
ст 2 от ЗЗМД





ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТОГРАД

гр. Златоград 4980, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, тел.: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023
www.zlatograd.bg; e-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:

ОБЕКТ: „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗДРАВНА СЛУЖБА СЕЛО СТАРЦЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД“

2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата в която се намира здравната служба в с. Старцево, Община Златоград е въведена в експлоатация през 1974г., находяща се в УПИ-ХП, кв.22, по ПУП на с.Старцево

В сградата не е извършван основен ремонт, частично е подменена във времето дограмата. Покривът на сградата е четирикатен 30% наклон, дървена покривна конструкция покрит с керемиди.

Функционалното предназначение на сградата е както следва:

- приземен етаж включващ: гараж и магазини
- два надземни етажа, които включват: лекарски кабинет, зъболекарски кабинет, манипулационни помещения, помощни помещения и санитарно битови помещения

3. ЦЕЛ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ:

1. Целта е подобряване и възстановяване на сградата и удължаване на експлоатационните и качества

2. Определяне стандартите и изискванията за изпълнение на видовете строително монтажни и ремонтни дейности

3. Изисквания за изпълнение на строително монтажни и ремонтни дейности, трябва да бъдат извършени в съответствие на с изискванията на българските нормативи, както следва:

- Закон за устройство на територията и наредбите към него
- Закони, правилници и наредби по отношение на здравословните и безопасни условия на труд
- Действащи технологични спецификации за влаганите материали, техните изпитвания и сертификати
- Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

3. ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ И МАТЕРИАЛИ

№	Наименование	мярка	количество
	ПОКРИВНИ РАБОТИ		
	НАПРАВА НА ЛЕЖАЩА ПОКР.КОНСТР. аy30ш ОТ БИЧЕН ИГЛ.М-Л - РЦ-частична подмяна	м3	8.00
	НАПРАВА НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ - РЦ	м2	277.00
	ПОКРИВАНЕ С АСФАЛТОВА МУШАМА В/У ДЪСЧЕНА ОБШИВКА В 1 ПЛАСТ	м3	277.00
	ОБШИВКА ПОКРИВИ С ПЛОСКОСТ	м2	277.00

ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ В/У ЛЕТВИ	м2	277.00
ПОКРИВАНЕ БИЛО С КАПАЦИ - РЦ	м	42.00
ТУХЛ.ЗИДАРИЯ КОЛОНИ И САМОСТОЯТЕЛНИ КОМИНИ НА ВАРОВ Р-Р	м3	4.66
ВЪНШНА ЦИМ.МАЗИЛКА ПО СТЕНИИ	м2	23.98
КОФРАЖ ЗА ШАПКИ ЗА КОМИНИ	м2	3.27
ПОЛАГАНЕ БЕТОН М100 НЕАРМИРАН	м3	1.00
ОБШИВКА.КОМИНИ.КАПАНДУРИ.ШАХТИ.КАЛКАНИ И ТАБАКЕРИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ	м2	7.00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕЛНА ДЪСКА-дървена	м	73.40
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	73.40
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	90.00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕСОВЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.	9.00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ	бр.	9.00
ЧАСТ "ВнК"		
ДОСТАВКА НА РЕ ТРЪБА Ф 20 ВКЛ.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ВОДОПРОВОД	м	50.00
КАНАЛ РУС ТРЪБИ Ф110 ВКЛ.ФАСОННИ ЧАСТИ	м	20.00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК20	бр.	2.00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДОВ СИФОН DN70	бр.	4.00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТОЧЕН БОЙЛЕР	бр.	3.00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОНОБЛОК	бр.	4.00
ПОЛУПОРЦ.КОНЗОЛА СТЕНА ЗА ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ БЕЛИ	бр.	5.00
МОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА	бр.	5.00
ПОЖАРОГАСИТЕЛ С ВОДА И ДОБАВКИ 9Л	бр.	3.00
ИЗМАЗВАНЕ И ШПАКЛОВАНЕ СЛЕД ПОЛАГАНЕ НА ВИК ИНСТАЛАЦИЯ	м2	5.00
ЧАСТ "ЕЛ"		
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТИ	бр.	40.00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНЗОЛНИ КУТИИ	бр.	60.00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТИВОВЛОЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	6.00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ	бр.	60.00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.КЛЮЧОВЕ	бр.	20.00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМПА ЗА АВАРИЕН ИЗХОД	бр.	3.00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛ пввм МВ1 2X1,5ММ2	м	120.00
МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНИ ЛАМПИ ДО 4X18V	бр.	15.00

ИЗМАЗВАНЕ И ШПАКЛОВАНЕ СЛЕД ПОЛАГАНЕ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ	м2	12.00
ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНА"		
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC-ВРАТИ 80/200	бр.	6.00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ВРАТА 70/200	бр.	6.00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC-ВРАТИ 90/200	бр.	12.00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЦИ, ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРАГОВЕ И КОМАРНИЦИ	м2	54.64
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ВИТРИНА	м2	6.00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ВРАТА	бр.	1.00
ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА С ЛЕПИЛО	м3	120.00
ШПАКЛОВКА С МРЕЖА СЪКЛОФИБЪР	м2	673.40
ОБРЪЩАНЕ НА ПРОЗОРЦИ С ГИПСОВА МАЗИЛКА/МАСИВНИ/ НАД 5Мэ - РЦ	м	108.76
ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ - РЦ	м2	673.40
ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО - РЦ	м2	673.40
НАСТИЛКА ОТ ЗЛИНОЛИТ ИЛИ ЛИНОЛЕУМ	м2	2.00
НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	м2	200.10
НАСТИЛКА ОТ НЕГЛАЗИРАНИ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ	м2	21.56
БЛАЖНА БОЯ ДВУКРАТНО ПО СТАРИ ЦОКЛИ, НАД 50Мэ - РЦ	м2	292.71
ОБЛИЦ С ГРАНИТНИ ПЛОЧИ С ДЕБ. НАД 3 СМ. ПО СЪПАЛА	м	28.50
ФАСАДИ		
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ФАСАДИ XPS 50мм ВКЛ МАЗИЛКА	м2	577.00
ОБЛИЦОВКА С ГРАНИТНИ ПЛОЧИ	м2	66.00

4. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НА ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ

4.1. ПРОЗОРЦИ:

4.1.1. PVC - ДВУКРИЛНИ - С ЕДНО ОТВАРЯЕМО КРИЛО:

- PVC ПРОЗОРЦИ - ОТ 4 КАМЕРНА ДОГРАМА СЪС СЪКЛОПАКЕТ С НИСКОЕМИСИЙОННО/БЯЛО СЪКЛО (точни размери на от място, след демонтаж на старата дограма) ЦВЯТ БЯЛ
- ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРАГОВЕ- ПЕРВАЗИ ОТ ЛАМАРИНА С ПОЛИМЕРНО ПОКРИТИЕ С ШИРОЧИНА ДО 30 СМ., ЦВЯТ В СЪОТВЕТСТВИЕ НА ДОГРАМАТА
- КОМАРНИЦИ (на отваряемата част), ЦВЯТ В СЪОТВЕТСТВИЕ НА ДОГРАМАТА

4.2. ВРАТИ:

- 4.2.2. ВХОДНА PVC ВРАТА С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ И СЪКЛОПАКЕТ БЯЛО/БЯЛО СЪКЛО, АТТИПАНИК УСТРОЙСТВО ЗА АВАРИЙНО ИЗЛИЗАНЕ (задължително отваряне навън)
- 4.2.3. PVC ВРАТИ С ТЕРМОПАНЕЛ - с размери 70/200, 80/200 и 90/200
- 4.2.4. АЛУМИНИЕВА ВИТРИНА СТУДЕН ПРОФИЛ С ДВОЕН СЪКЛОПАКЕТ

- 4.3. КЕРЕМИДИ ТИП "МАРСИЛСКИ"
- 4.4. ЧЕЛНА ДЪСКА-лървена суха,(размери от място)
- 4.5. БЕТОН М100 БДС ИЛИ С8/10-В10 по БДС-EN-206-1:2000 и EN206-1/NA
- 4.6. ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА – ПРОФИЛИРАНА, ЦВАТ КАФЯВ(ИЗТЕГЛЕНИ НА МЕСТО)
- 4.7. ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА-ПРОФИЛИРАНА - ЦВАТ КАФЯВ
- 4.8. ЕСОВЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПРОФИЛИРАНА - ЦВАТ КАФЯВ
- 4.9.ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ПРОФИЛИРАНА - ЦВАТ КАФЯВ
- 4.10. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ФАСАДИ –
 - ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРЕН XPS FIBRAN XPS 50MM,
 - МАЗИЛКА СИЛИКОНОВА БЯЛА
 - ОБЛИЦОВКА С ГРАНИТНИ ПЛОЧИ-ЦОКЪЛ (РАЗМЕР ОТ МЕСТО)

Всички материали влагани, съгласно тази спецификация трябва да имат декларации на производителя в съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

Всички материали да са придружени със съответните сертификати за качество на отделния строителен продукт

5. СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА

Площадката за строителство трябва да се поддържа чиста и безопасна, като всички строителни отпадъци, се натоварват на камион и се извозват на определеното за целта депо.

6. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

При изпълнение на ремонтните работи, Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи, Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид.

Очакваното ниво на шума от машини и транспорт на доставка на материал и извозването на строителните отпадъци, да е минималното, поради етапността на работата.

7. СИСТЕМА ЗА ПРОВЕРКА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО.

Възложителят (или упълномощен представител) може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се развалят за сметка на Изпълнителя.

Контрол на качеството на материалите за строителния процес: качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт /декларация за експлоатационни показатели/, подписана и подпечатана от производителя или негов представител, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

8. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Технологията на изпълнение на видовете строителните и монтажни работи да осигурява максимални ефективност и качество. Да се спазват изискванията на действащите Правилници за изпълнение и приемане на видовете строителни и монтажни работи.

Контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи - нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

- ПИПСМР за различните видове СМР.
- НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (в сила от 01.03.2015 г.)
- Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

9. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ

За успешната реализация на обекта следва да се спазят следните условия:

- Контролът и приемането на извършените работи ще се извършват от определени от Възложителя лица за инвеститорски контрол, по ред и при условия
- Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта, се актуват Съгласно количествено стойностна сметка
- Възложителят, чрез свои представители, ще осъществява непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще прави рекламации за некачествено свършените работи.
- Проверката на обекта от представител на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на Изпълнителя.
- Количествата на извършените работи при изпълнение на строителството ще бъдат измерени действително извършени в процеса на изпълнение на договора

10. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Гаранционните срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи да са съгласно Наредба №2 / 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Навсякъде, където в техническата спецификация по настоящата обществена поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, да се счита добавено „или еквивалент“.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „ЮГСТРОЙ“ ООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с обявата и съпътстващите я документи за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) за обновяване на Здравна служба, с. Старцево, община Златоград“, приемам да изпълня поръчката при следните условия:

1. Поръчката с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) за обновяване на Здравна служба, с. Старцево, община Златоград“ сме готови да изпълним в срок от 87 (словом: осемдесет и седем) календарни дни считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя за започване изпълнението на обекта.

Указание: Всеки участник следва да предложи срок за изпълнение в календарни дни за приключване на пълния обем дейности, съгласно техническата спецификация и количествената сметка, съобразно разработения от участника Линеен график за изпълнението на всички дейности. Предложеният срок за изпълнение на поръчката се представя като цяло число. Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по-дълъг от 90 календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица и/или е констатирано несъответствие с представените графици и другите изисквания, съдържащи се в настоящата документация.

2. Предлагам следният гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи на строителния обект, а именно:

-За възстановени стр.конструкции на сгради и съоръжения -8 години;

-За топлоизолационни работи в неагресивна среда -5 години;

-Всички видове строителни,монтажни и довършителни работи,както и вътрешни инсталации на сгради – 5 години;

(словом:осем /пет години)

Указание: Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на Възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като предложените от участника гаранционни срокове не могат да бъдат с продължителност повече от съответния нормативно установен гаранционен срок, умножен по две.

3. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Приложение: 1. Работна програма за изпълнение на строително-монтажни работи;

2.Линеен график за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката.

Дата:16.07.2018

ПОДПИС и ПЕЧАТ

[Ю



В представената от участника оферта, за частта «Техническо предложение» участникът се е позовал на конфиденциалност и е приложил декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП и възложителя не разкрива тази информация.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка при условията на чл. 187 по реда на Глава двадесет и шеста
от ЗОП

От „ЮГСТРОЙ“ ООД

/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с обявата и съпътстващите я документи за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) за обновяване на Здравна служба, с. Старцево, община Златоград“, предлагаме да изпълним поръчката в съответствие със следните условия:

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО ѝ

Ще изпълним предмета на поръчката за цена в общ размер на:

110 233.32 лв. (словом сто и десет хиляди, двеста тридесет и три лева и тридесет и две ст.)
без включен ДДС

или

132 279,98 лв.(словом сто тридесет и две хиляди двеста седемдесет и девет лева и деветдесет и осем ст.) с включен ДДС

Предлаганата цена се доказва с приложената Количествено-стойностна сметка и Анализи за образуване на единичните цени за всяка една позиция и дейност.

При формиране на единичните цени за отделните видове СРМР сме използвали следните ценови показатели, както следва:

- средна часова ставка – 4,50 лева/час;
- допълнителни разходи за труд - 100 %;
- допълнителни разходи за механизация - 12 %;
- доставно-складови разходи - 5%;
- печалба - 10 %.

II. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на договора, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията на обществената поръчка, техническа спецификация и по вид и начин, описан в настоящото предложение.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Приемаме начинът на плащане, предложен от Възложителя в проекта на договор.

Приложение:

1. Количествено-стойностна сметка;
2. Анализи за образуване на единичните цени за всяка една позиция и дейност.

дата:16.07.2018г.

ПОД
III
Заложено на
ОСМ. Зл. 2 от
ЗЗЛД



ОБЕКТ: СМР за обновяване на здравна служба с. Старцево
Количествено - стойностна сметка

НОМ.	име	мярка	к-во	цена	Стойност
	СМР за обновяване на Здравна служба с.Старцево	бр.	1.00		
	ПОКРИВНИ РАБОТИ	бр.	1.00		
1	ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВ НА СГРАДА /МЕРЕНО ПО ПОКР.ПЛОЩ/ - РЦ	м2	277.00	4.21	1 166.17
2	ДЕМОНТАЖ НА ВИСЯЩИ ОЛУЦИ	м	73.40	2.10	154.14
3	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ.	м	90.00	1.88	169.20
4	ДЕМОНТАЖ НА ЕСОВЕ	бр.	9.00	1.88	16.92
5	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА	бр.	9.00	1.88	16.92
6	НАПРАВА НА ЛЕЖАЩА ПОКР.КОНСТР. ау30ш ОТ БИЧЕН ИГЛ.М-Л - РЦ-частична подмяна	м3	8.00	388.81	3 110.48
7	НАПРАВА НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ - РЦ	м2	277.00	2.16	598.32
8	ПОКРИВАНЕ С АСФАЛТОВА МУШАМА НУ8М В 1 ПЛАСТ - РЦ	м2	277.00	8.02	2 221.54
9	ОБШИВКА ПОКРИВИ С ПЛОСКОСТ	м2	277.00	6.44	1 783.88
10	ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ВЪРХУ ЛЕТВИ	м2	277.00	24.12	6 681.24
11	ПОКРИВАНЕ БИЛО С КАПАЦИ - РЦ	м	42.00	11.61	487.62
12	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НА КОМИНИ ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ - РЦ	м3	4.66	32.02	149.21*
13	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ КОЛОНИ И САМОСТОЯТЕЛНИ КОМИНИ НА ВАРОВ Р-Р	м3	4.66	146.54	682.88*
14	ВЪНШНА ЦИМ. МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	23.98	8.51	204.07
15	КОФРАЖ НА ШАПКИ ЗА КОМИНИ	м2	3.27	22.84	74.69*
16	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М100 НЕАРМИРАН	м3	1.00	152.23	152.23
17	ОБШИВКА КОМИНИ.КАПАНДУРИ.ШАХТИ.КАЛКАНИ И ТАБАКЕРИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ	м2	7.00	20.64	144.48
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕЛНА ДЪСКА	м	73.40	7.93	582.06*
19	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	73.40	11.73	860.98*
20	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	90.00	12.95	1 165.50
21	ЕСОВЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.	9.00	16.04	144.36
22	ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ	бр.	9.00	14.98	134.82
	ПОКРИВНИ РАБОТИ		1.00		20 701.71
	ЧАСТ "Вик"	бр.	1.00		
1	ДЕМОНТАЖ НА ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД	м	30.00	5.84	175.20
2	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 10/10 ДО 10/20 РЪЧНО В СТАРА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	15.00	11.60	174.00
3	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ ВЪВ ВЪТРЕШНИ СТЕНИ И ПЛОЧИ	бр.	12.00	27.18	326.16
4	КАНАЛ PVC ТРЪБИ Ф 50 ВКЛ. ФАСОННИ ЧАСТИ	м	50.00	5.40	270.00
5	ДОСТАВКА НА РЕ ТРЪБА Ф20 ВКЛ. ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ВОДОПРОВОД	м	50.00	3.13	156.50
6	КАНАЛ PVC ТРЪБИ Ф 100 ВКЛ. ФАСОННИ ЧАСТИ	м	20.00	7.27	145.40
7	ДЕМОНТИРАНЕ КЛОЗЕТНО СЕДАЛО С ДОЛНО ОТТИЧАНЕ	бр.	4.00	14.93	59.72
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК20	бр.	2.00	11.24	22.48
9	ПОДОВ СИФОН DN 70	бр.	4.00	27.34	109.36
10	ДОСТАВКА МОНТАЖ ПРОТОЧЕН БОЙЛЕР	бр.	3.00	99.23	297.69
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОНОБЛОК	бр.	4.00	130.55	522.20
12	ПОЛУПОРЦ. КОНЗОЛА СТЕНАЗА ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ БЕЛИ	бр.	5.00	70.62	353.10
13	МОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА	бр.	5.00	68.44	342.20
14	ПОЖАРОГАСИТЕЛ С ВОДА И ДОБАВК 9Л	бр.	3.00	54.29	162.87
15	ИЗМАЗВАНЕ И ШПАКЛОВАНЕ СЛЕД ПОЛАГАНЕ НА ВИК ИНСТАЛАЦИЯ	м2	5.00	13.25	66.25
	ЧАСТ "Вик"		1.00		3 183.13
	ЧАСТ "ЕЛ"	бр.	1.00		
1	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	15.00	14.74	221.10
2	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 20/15 ДО 25/20 РЪЧНО В СТАРА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	30.00	11.63	348.90
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТИ	бр.	40.00	5.94	237.60
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНЗОЛНИ КУТИИ	бр.	60.00	1.05	63.00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	6.00	31.14	186.84
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ	бр.	60.00	1.99	119.40
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. КЛЮЧОВЕ	бр.	20.00	7.13	142.60
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМПА ЗА АВАРИЕН ИЗХОД	бр.	3.00	53.57	160.71
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛ ПВВМБ1 2X1,5 MM2	м	120.00	1.84	220.80
10	МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНИ ЛАМПИ ДО 4 X 18 W	бр.	15.00	79.98	1 199.70
11	ИЗМАЗВАНЕ И ШПАКЛОВАНЕ СЛЕД ПОЛАГАНЕ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ	м2	12.00	13.24	158.88
	ЧАСТ "ЕЛ"		1.00		3 059.53
	ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНА"	бр.	1.00		
1	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	20.00	19.99	399.80
2	ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	22.00	22.57	496.54
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ВРАТИ 80/200	бр.	6.00	243.52	1 461.12
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ВРАТИ 70/200	бр.	6.00	231.56	1 389.36
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ВРАТИ 90/200	бр.	12.00	254.36	3 052.32
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЦИ,ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРАГОВЕ И КОМАРНИЦИ	м2	54.64	142.46	7 784.01
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ВИТРИНА	м2	6.00	152.06	912.36
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ВРАТА	бр.	1.00	364.12	364.12
9	ДЕМОНТАЖ НА РУБЕЛИТ И ДРУГИ - РЦ	м2	53.44	2.97	158.72*
10	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ И ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ И ПОДОВЕ	м2	8.72	13.17	114.84*
11	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ - РЦ	м2	50.00	2.28	114.00
12	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ - РЦ	м2	50.00	2.04	102.00
13	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА С ЛЕПИЛО	м2	120.00	39.67	4 760.40
14	ШПАКЛОВКА С МРЕЖА СЪГЛОФИБЪР	м2	673.40	24.00	16 161.60
15	ОБРЪЩАНЕ НА ПРОЗОРЦИ С ГИПСОВА МАЗИЛКА /МАСИВНИ/ НАД 5Мэ - РЦ	м	108.76	16.80	1 827.17

НОМ.	име	мярка	к-во	цена	Стойност
16	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ - РЦ	м2	673.40	1.34	902.36*
17	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО - РЦ	м2	673.40	3.70	2 491.58
18	НАСТИЛКА ОТ ЗЛИНОЛИТ ИЛИ ЛИНОЛЕУМ	м2	2.00	27.00	54.00
19	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	м2	200.10	42.15	8 434.22
20	НАСТИЛКА ОТ НЕГЛАЗИРАНИ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ	м2	21.56	39.82	858.52*
21	БЛАЖНА БОЯ ДВУКРАТНО ПО СТАРИ ЦОКЛИ. НАД 50Мз - РЦ	м2	292.71	3.39	992.29*
22	ОБЛИЦОВКА С ГРАНИТНИ ПЛОЧКИ С ДЕБЕЛИНА НАД 3 СМ. ПО СЪПАЛА	м	28.50	56.98	1 623.93
	ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНА"		1.00		54 455.25
	ЧАСТ "ФАСАДИ"	бр.	1.00		
1	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	705.44	2.76	1 947.01
2	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ФАСАДИ XPS 50 ММ ВКЛ.МАЗИЛКА	м2	577.00	39.57	22 831.89
3	ОБЛИЦОВКА С ГРАНИТНИ ПЛОЧКИ ПО СТЕНИ	м2	66.00	52.20	3 445.20
4	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 15 КМ ВКЛ.ПРЕНОС И НАТОВАРВАНЕ	м3	15.00	40.64	609.60
	ЧАСТ "ФАСАДИ"		1.00		28 833.70
	СМР за обновяване на Здравна служба с.Старцево		1.00		110 233.32
	ДДС 20 %				22 046.66
	СТОЙНОСТ				132 279.98

Управител: /инж.Юри Големилон/

Замътно
на осм.
ч. 2 от
ЗЗАО



Обект: СМР за обновяване на Здравна служба с.Старцево
КС - анализи

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.1	ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВ НА СГРАДА /МЕРЕНО ПО ПОКР.ПЛОЩ - РЦ	м2	277.0000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4190	4.50	1.89*
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.0060	4.50	0.03*
					1.91*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		1.91*
	всичко преки				1.91*
	общо допълнителни р-ди				1.91*
	начисления (%)		10.0000		0.38*
	Обща цена :				4.21
N.2	ДЕМОНТАЖ НА ВИСЯЩИ ОЛУЦИ	м	73.4000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.2120	4.50	0.95*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		0.95*
	всичко преки				0.95*
	общо допълнителни р-ди				0.95*
	начисления (%)		10.0000		0.19*
	Обща цена :				2.10
N.3	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ.	м	90.0000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.1900	4.50	0.85*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		0.85*
	всичко преки				0.85*
	общо допълнителни р-ди				0.85*
	начисления (%)		10.0000		0.17*
	Обща цена :				1.88
N.4	ДЕМОНТАЖ НА ЕСОВЕ	бр.	9.0000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1900	4.50	0.85*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		0.85*
	всичко преки				0.85*
	общо допълнителни р-ди				0.85*
	начисления (%)		10.0000		0.17*
	Обща цена :				1.88
N.5	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА	бр.	9.0000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.1400	4.50	0.63
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.0500	4.50	0.23*
					0.85*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		0.85*
	всичко преки				0.85*
	общо допълнителни р-ди				0.85*
	начисления (%)		10.0000		0.17*
	Обща цена :				1.88
N.6	НАПРАВА НА ЛЕЖАЩА ПОКР.КОНСТР. ау30ш ОТ БИЧЕН ИГЛ.М-Л - РЦ-частична подп	м3	8.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	1.0000	250.00	250.00
	БОЛТОВЕ	бр.	0.6000	0.25	0.15
	СКОБИ	кг	1.5000	0.00	0.00
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.3000	1.60	0.48
					250.63
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5.0120	4.50	22.55*
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	5.0220	4.50	22.60*

	име	МЯРКА	К-ВО	цена	СТ-СТ.
					45.15*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		12.53*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		45.15*
	всичко преки				295.78*
	общо допълнителни р-ди				57.68*
	начисления (%)		10.0000		35.35*
	Обща цена :				388.81
N.7	НАПРАВА НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ - РЦ	м2	277.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	СТ-СТ
	ЛЕТВИ ЧАМОВИ I КАЧ.	м3	0.0040	320.00	1.28
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.0300	1.60	0.05*
					1.33*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.0230	4.50	0.10*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0405	4.50	0.18*
					0.29*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.07*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		0.29*
	всичко преки				1.61*
	общо допълнителни р-ди				0.35*
	начисления (%)		10.0000		0.20*
	Обща цена :				2.16
N.8	ПОКРИВАНЕ С АСФАЛТОВА МУШАМА НУ8М В 1 ПЛАСТ - РЦ	м2	277.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	СТ-СТ
	МУШАМА ПОКРИВНА	м2	1.1200	5.40	6.05*
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.0800	1.60	0.13*
					6.18*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0299	4.50	0.14*
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.0598	4.50	0.27*
					0.40*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.31*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		0.40*
	всичко преки				6.58
	общо допълнителни р-ди				0.71*
	начисления (%)		10.0000		0.73*
	Обща цена :				8.02
N.9	ОБШИВКА ПОКРИВИ С ПЛОСКОСТ	м2	277.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	СТ-СТ
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.1000	1.60	0.16
	ПЛОСКОСТ	м2	1.0300	1.10	1.13*
					1.29*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0.0000	9.00	0.00
	ТРУД :				
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - I ст.	ч.ч.	0.2000	4.50	0.90
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.3000	4.50	1.35
					2.25
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.07*
	доп.р.механизация (%)		12.0000		0.00
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		2.25
	всичко преки				3.54*
	общо допълнителни р-ди				2.31*
	начисления (%)		10.0000		0.59*
	Обща цена :				6.44
N.10	ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ВЪРХУ ЛЕТВИ	м2	277.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	СТ-СТ
	ЛЕНТА ПОКРИВНА САМОЗАЛЕПВАЩА	м	0.1000	7.00	0.70
	КЕРЕМИДИ БЕТОНОВИ	бр.	13.5000	1.33	17.95*
					18.66*
	ТРУД :				

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ПОКРИВДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.1300	4.50	0.58*
	ПОКРИВДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.1300	4.50	0.58*
					1.17
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.93*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		1.17
	всичко преки				19.82*
	общо допълнителни р-ди				2.10*
	начисления (%)		10.0000		2.19*
	Обща цена :				24.12
N.11	ПОКРИВАНЕ БИЛО С КАПАЦИ - РЦ	м	42.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАЗТВОР ВАРОЦИМЕНТОВ М100 (1:5.5:18)	м3	0.0050	86.00	0.43
	КАПАЦИ	бр.	3.0000	2.35	7.05
					7.48
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1001	4.50	0.45
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.2002	4.50	0.90*
					1.35*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.37*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		1.35*
	всичко преки				8.83*
	общо допълнителни р-ди				1.73*
	начисления (%)		10.0000		1.06*
	Обща цена :				11.61
N.12	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НА КОМИНИ ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ	м3	4.6600		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.6170	4.50	7.28*
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.6170	4.50	7.28*
					14.55*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		14.55*
	всичко преки				14.55*
	общо допълнителни р-ди				14.55*
	начисления (%)		10.0000		2.91*
	Обща цена :				32.02
N.13	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ КОЛОНИ И САМОСТОЯТЕЛНИ КОМИНИ НА ВАРОВ Р-Р	м3	4.6600		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАЗТВОР ВАРОВ М 2.5 (1:3)	м3	0.2600	37.00	9.62
	ВОДА	м3	0.0520	2.20	0.11*
	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ ПЛЪТНИ	бр.	404.0000	0.12	48.48
					58.21*
	ТРУД :				
	ЗИДАР - III ст.	ч.ч.	5.8100	4.50	26.14*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.2000	4.50	9.90
					36.05*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		2.91*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		36.05*
	всичко преки				94.26*
	общо допълнителни р-ди				38.96*
	начисления (%)		10.0000		13.32*
	Обща цена :				146.54
N.14	ВЪНШНА ЦИМ. МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	23.9800		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАЗТВОР ВАРОЦИМЕНТОВ М100 (1:5.5:18)	м3	0.0300	37.00	1.11
	ТРУД :				
	ЗИДАРО-МАЗАЧ - III ст.	ч.ч.	0.1599	4.50	0.72
	ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0.3099	4.50	1.40*
	ЗИДАРО-МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	0.2599	4.50	1.17
					3.28*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.06*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		3.28*

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	всичко преки				4.39*
	общо допълнителни р-ди				3.34*
	начисления (%)		10.0000		0.77*
	Обща цена :				8.51
N.15	КОФРАЖ НА ШАПКИ ЗА КОМИНИ	м2	3.2700		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0030	250.00	0.75
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.0830	1.60	0.13*
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.1000	0.50	0.05
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0009	270.00	0.24*
	СКЕЛЕ ТРЪБНО ВЪТРЕШНО АМОРТ. ЧАСТ	м2	1.0000	0.20	0.20
					1.38*
	ТРУД :				
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0.8210	4.50	3.69*
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - II ст.	ч.ч.	0.8940	4.50	4.02*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4320	4.50	1.94*
					9.66*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.07*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		9.66*
	всичко преки				11.04*
	общо допълнителни р-ди				9.73
	начисления (%)		10.0000		2.08*
	Обща цена :				22.84
N.16	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М100 НЕАРМИРАН	м3	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БЕТОН М 100 - ОБИКНОВЕН	м3	1.0100	90.00	90.90
	ТРУД :				
	БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.8920	4.50	8.51*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.8800	4.50	12.96
					21.47*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		4.54*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		21.47*
	всичко преки				112.37*
	общо допълнителни р-ди				26.02*
	начисления (%)		10.0000		13.84*
	Обща цена :				152.23
N.17	ОБШИВКА КОМИНИ.КАПАНДУРИ.ШАХТИ.КАЛКАНИ И ТАБАКЕРИ С ПОЦИНКОВАНА Л	м2	7.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.0500	1.60	0.08
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1.2000	6.00	7.20
					7.28
	ТРУД :				
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.2040	4.50	0.92*
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.6130	4.50	2.76*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4190	4.50	1.89*
					5.56*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.36*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		5.56*
	всичко преки				12.84*
	общо допълнителни р-ди				5.93*
	начисления (%)		10.0000		1.88*
	Обща цена :				20.64
N.18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕЛИНА ДЪСКА	м	73.4000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.0500	1.60	0.08
	ДЪСКИ ИГЛОЛ.СП.ПОР.	м3	0.0080	300.00	2.40
					2.48
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2560	4.50	1.15*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2560	4.50	1.15*
					2.30*
	ДОП.РАЗХОДИ:				

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.12*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		2.30*
	всичко преки				4.78*
	общо допълнителни р-ди начисления (%)		10.0000		2.43*
	Обща цена :				7.93
N.19	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	73.4000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ОЛУК ВИСЯЩ	м	1.0300	3.20	3.30*
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.0400	1.60	0.06*
	СКОБИ ЗА ОЛУЦИ	бр.	1.2500	1.60	2.00
					5.36
	ТРУД :				
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.2800	4.50	1.26
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.2800	4.50	1.26
					2.52
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.27*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		2.52
	всичко преки				7.88
	общо допълнителни р-ди				2.79*
	начисления (%)		10.0000		1.07*
	Обща цена :				11.73
N.20	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	90.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ГРИВНИ ЖЕЛЕЗНИ ЗА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	бр.	0.7000	2.30	1.61
	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	1.0300	4.50	4.63*
					6.25*
	ТРУД :				
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.2900	4.50	1.30*
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.2900	4.50	1.30*
					2.61
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.31*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		2.61
	всичко преки				8.86*
	общо допълнителни р-ди				2.92*
	начисления (%)		10.0000		1.18*
	Обща цена :				12.95
N.21	ЕСОВЕ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	бр.	9.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕСОВЕ	бр.	1.0000	9.00	9.00
	ТРУД :				
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.3000	4.50	1.35
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.2700	4.50	1.22*
					2.56*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.45
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		2.56*
	всичко преки				11.56*
	общо допълнителни р-ди				3.02*
	начисления (%)		10.0000		1.46*
	Обща цена :				16.04
N.22	ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ	бр.	9.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ	бр.	1.5000	5.70	8.55
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.5160	4.50	2.32*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.43*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		2.32*
	всичко преки				10.87*
	общо допълнителни р-ди				2.75
	начисления (%)		10.0000		1.36*
	Обща цена :				14.98

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.23	ДЕМОНТАЖ НА ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД	м	30.0000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.5900	4.50	2.65*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		2.65*
	всичко преки				2.65*
	общо допълнителни р-ди				2.65*
	начисления (%)		10.0000		0.53*
	Обща цена :				5.84
N.24	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 10/10 ДО 10/20 РЪЧНО В СТАРА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	15.0000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - III ст.	ч.ч.	1.1720	4.50	5.27*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		5.27*
	всичко преки				5.27*
	общо допълнителни р-ди				5.27*
	начисления (%)		10.0000		1.05*
	Обща цена :				11.60
N.25	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ ВЪВ ВЪТРЕШНИ СТЕНИ И ПЛОЧИ	бр.	12.0000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.7450	4.50	12.35*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		12.35*
	всичко преки				12.35*
	общо допълнителни р-ди				12.35*
	начисления (%)		10.0000		2.47*
	Обща цена :				27.18
N.26	КАНАЛ PVC ТРЪБИ Ф 50 ВКЛ. ФАСОННИ ЧАСТИ	м	50.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВОДА	м3	0.0005	2.20	~0
	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	1.8900	0.21	0.40*
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.0090	19.30	0.17*
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ (1:2)	м3	0.0030	38.00	0.11*
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1.1500	0.10	0.12*
	ФАСОННИ ЧАСТИ В % ОТ СТ. НА ТРЪБАТА	лв.	0.8500	1.00	0.85
	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ 50/42 MM	м	1.0500	1.00	1.05
					2.70*
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.1150	4.50	0.52*
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.1150	4.50	0.52*
					1.03*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р. материали (%)		5.0000		0.14*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		1.03*
	всичко преки				3.74*
	общо допълнителни р-ди				1.17
	начисления (%)		10.0000		0.49*
	Обща цена :				5.40
N.27	ДОСТАВКА НА РЕ ТРЪБА Ф20 ВКЛ. ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ВОДОПРОВОД	м	50.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ФИТИНГИ ПОЛИПРОПИЛЕН КАТО ПРОЦЕНТ ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБА ППР СТ. ВОДА	м	1.0000	0.80	0.80
	ТРЪБА ПОЛИПРОПИЛЕН PN16 ЗА СТУДЕНА ВОДА Ф 20 MM	м	1.1200	0.70	0.78*
	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	0.0360	0.21	0.01*
					1.59*
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.0650	4.50	0.29*
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	0.0650	4.50	0.29*
					0.58*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р. материали (%)		5.0000		0.08
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		0.58*
	всичко преки				2.18*

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	общо допълнителни р-ди				0.67*
	начисления (%)		10.0000		0.28*
	Обща цена :				3.13
N.28	КАНАЛ PVC ТРЪБИ Ф 100 ВКЛ. ФАСОННИ ЧАСТИ	м	20.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВОДА	м3	0.0007	2.20	~0
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	2.1650	0.21	0.46*
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.0120	19.30	0.23*
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ (1:2)	м3	0.0030	75.00	0.23*
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1.1100	0.20	0.22*
	ФАСОННИ ЧАСТИ В % ОТ СТ. НА ТРЪБАТА	лв.	0.8000	1.00	0.80
	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ 110/93 MM	м	1.0500	1.00	1.05
					2.98*
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.1945	4.50	0.88*
	КАНАЛДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.1915	4.50	0.86*
					1.74*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.15*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		1.74*
	всичко преки				4.72*
	общо допълнителни р-ди				1.89*
	начисления (%)		10.0000		0.66*
	Обща цена :				7.27
N.29	ДЕМОНТИРАНЕ КЛОЗЕТНО СЕДАЛО С ДОЛНО ОТТИЧАНЕ	бр.	4.0000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.5080	4.50	6.79*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		6.79*
	всичко преки				6.79*
	общо допълнителни р-ди				6.79*
	начисления (%)		10.0000		1.36*
	Обща цена :				14.93
N.30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК20	бр.	2.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	СК 20	бр.	1.0000	3.90	3.90
	ТРУД :				
	ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.6800	4.50	3.06
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.20*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		3.06
	всичко преки				6.96
	общо допълнителни р-ди				3.25*
	начисления (%)		10.0000		1.02*
	Обща цена :				11.24
N.31	ПОДОВ СИФОН DN 70	бр.	4.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	СИФОН ПОДОВ ЧУГУНЕН С МЕСИНГОВА ЧАСТ	бр.	1.0000	18.60	18.60
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ (1:1)	м3	0.0010	98.00	0.10*
					18.70*
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	0.5800	4.50	2.61
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.94*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		2.61
	всичко преки				21.31*
	общо допълнителни р-ди				3.54*
	начисления (%)		10.0000		2.48*
	Обща цена :				27.34
N.32	ДОСТАВКА МОНТАЖ ПРОТОЧЕН БОИЛЕР	бр.	3.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ГЪВКАВА ВОДОПРОВОДНА ВРЪЗКА 80 CM	бр.	2.0000	2.40	4.80

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА	м	0.8000	0.50	0.40
	ПРОТОЧЕН БОИЛЕР	бр.	1.0000	70.00	70.00
					75.20
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	1.2500	4.50	5.63*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		3.76
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		5.63*
	всичко преки				80.83*
	общо допълнителни р-ди				9.38*
	начисления (%)		10.0000		9.02*
	Обща цена :				99.23
N.33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОНОБЛОК	бр.	4.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	УПЛЪТНИТЕЛЕН САНИТАРЕН СИЛИКОН	л.	0.0500	12.00	0.00
	МОНОБЛОК КОМПЛЕКТ	бр.	1.0000	85.00	85.00
					85.00
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - II ст.	ч.ч.	3.2700	4.50	14.71*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		4.25
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		14.71*
	всичко преки				99.72*
	общо допълнителни р-ди				18.96*
	начисления (%)		10.0000		11.87*
	Обща цена :				130.55
N.34	ПОЛУПОРЦ. КОНЗОЛА С ТЕНА ЗА ПОЛУПОРЦ. ТОВАЛ. УМИВАЛНИЦИ БЕЛИ	бр.	5.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВИНТОВЕ 60/5	бр.	4.0000	0.06	0.24
	ПРИБОР САНИТАРЕН - КОНЗОЛА ПОЛУПОРЦЕЛАНОВА - СТЕННА	бр.	1.0000	50.70	50.70
					50.94
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.5200	4.50	2.34
	КАНАЛДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.6700	4.50	3.02*
					5.36*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		2.55*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		5.36*
	всичко преки				56.30*
	общо допълнителни р-ди				7.90*
	начисления (%)		10.0000		6.42
	Обща цена :				70.62
N.35	МОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА ТОВАЛЕТНА МИВКА	бр.	5.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КЪЛЧИЩА	кг	0.0100	0.20	~0
	БАТЕРИЯ	бр.	1.0000	32.00	32.00
					32.00*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.5900	4.50	7.16*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.5900	4.50	7.16*
					14.31
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		1.60
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		14.31
	всичко преки				46.31*
	общо допълнителни р-ди				15.91
	начисления (%)		10.0000		6.22*
	Обща цена :				68.44
N.36	ПОЖАРОГАСИТЕЛ С ВОДА И ДОБАВК 9Л	бр.	3.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПОЖАРОГАСИТЕЛ	бр.	1.0000	47.00	47.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		2.35
	всичко преки				47.00
	общо допълнителни р-ди				2.35

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	начисления (%)		10.0000		4.93*
	Обща цена :				54.29
N.37	ИЗМАЗВАНЕ И ШПАКЛОВАНЕ СЛЕД ПОЛАГАНЕ НА ВИК ИНСТАЛАЦИЯ	м2	5.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	РАЗТВОР ВАРОЦИМЕНТОВ	м3	р.н. 0.1000	цена 37.00	ст-ст 3.70
	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	кг	1.2000	0.12	0.14*
					3.84*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.8900	4.50	4.00*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.19*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		4.00*
	всичко преки				7.85*
	общо допълнителни р-ди				4.20*
	начисления (%)		10.0000		1.21*
	Обща цена :				13.25
N.38	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	15.0000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.6600	цена 4.50	ст-ст 2.97
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.8290	4.50	3.73
					6.70
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		6.70
	всичко преки				6.70
	общо допълнителни р-ди				6.70
	начисления (%)		10.0000		1.34
	Обща цена :				14.74
N.39	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 20/15 ДО 25/20 РЪЧНО В СТАРА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	30.0000		
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.1750	цена 4.50	ст-ст 5.29*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		5.29*
	всичко преки				5.29*
	общо допълнителни р-ди				5.29*
	начисления (%)		10.0000		1.06*
	Обща цена :				11.63
N.40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНТАКТИ	бр.	40.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КОНТАКТ	бр.	р.н. 1.0000	цена 3.60	ст-ст 3.60
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0.1800	4.50	0.81
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.18
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		0.81
	всичко преки				4.41
	общо допълнителни р-ди				0.99
	начисления (%)		10.0000		0.54
	Обща цена :				5.94
N.41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОНЗОЛНИ КУТИИ	бр.	60.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАПАЧКА ЗА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ	бр.	р.н. 1.0000	цена 0.10	ст-ст 0.10
	ГИПС	кг	0.1000	0.20	0.02
	КОНЗОЛА ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	1.0000	0.10	0.10
	ВОДА	м3	0.0010	2.20	~0
					0.22*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0800	4.50	0.36
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.01*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		0.36
	всичко преки				0.58*
	общо допълнителни р-ди				0.37*

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	начисления (%)		10.0000		0.10*
	Обща цена :				1.05
N.42	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	6.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2.0000	0.42	0.84
	ВИНТОВЕ	бр.	2.0000	0.03	0.06
	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ПРОТИВОВЛАЖНО	бр.	1.0000	18.00	18.00
					18.90
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.9400	4.50	4.23
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.94*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		4.23
	всичко преки				23.13
	общо допълнителни р-ди				5.17*
	начисления (%)		10.0000		2.83
	Обща цена :				31.14
N.43	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ	бр.	60.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА/КРЪГЛА	бр.	1.0000	0.06	0.06
	КАПАЧКА ЗА КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА/КРЪГЛА	бр.	1.0000	0.08	0.08
	ГИПС	кг	0.1000	0.20	0.02
	ВОДА	м3	0.0100	2.20	0.02*
					0.18*
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.1800	4.50	0.81
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.01*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		0.81
	всичко преки				0.99*
	общо допълнителни р-ди				0.82*
	начисления (%)		10.0000		0.18*
	Обща цена :				1.99
N.44	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. КЛЮЧОВЕ	бр.	20.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЕЛ.КЛЮЧ	бр.	1.0000	4.20	4.20
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.2300	4.50	1.03*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.21
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		1.03*
	всичко преки				5.24*
	общо допълнителни р-ди				1.25*
	начисления (%)		10.0000		0.65*
	Обща цена :				7.13
N.45	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАМПА ЗА АВАРИЕН ИЗХОД	бр.	3.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЛАМПА	бр.	1.0000	39.00	39.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.8609	4.50	3.87*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		1.95
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		3.87*
	всичко преки				42.87*
	общо допълнителни р-ди				5.82*
	начисления (%)		10.0000		4.87
	Обща цена :				53.57
N.46	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАБЕЛ ПВВМБ1 2X1,5 MM2	м	120.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	СКОБИ С ГВОЗДЕИ	бр.	1.0000	0.03	0.03
	ГИПС	кг	0.1500	0.23	0.04*
	ВОДА	м3	0.0010	2.20	~0

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	КАБЕЛ ПВВМБ1 2X1,5 MM2	м	1.0000	0.50	0.50
					0.57*
	ТРУД :				
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - III ст.	ч.ч.	0.0600	4.50	0.27
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.0600	4.50	0.27
					0.54
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.03*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		0.54
	всичко преки				1.11*
	общо допълнителни р-ди				0.57*
	начисления (%)		10.0000		0.17*
	Обща цена :				1.84
N.47	МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНИ ЛАМПИ ДО 4 X 18 W	бр.	15.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЛУМИНИСЦЕНТНИ ЛАМПИ ДО 4 X 18 W	бр.	р.н. 1.0000	цена 44.30	ст-ст 44.30
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.4550	4.50	6.55*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.4550	4.50	6.55*
					13.10*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		2.21*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		13.10*
	всичко преки				57.40*
	общо допълнителни р-ди				15.31
	начисления (%)		10.0000		7.27
	Обща цена :				79.98
N.48	ИЗМАЗВАНЕ И ШПАКЛОВАНЕ СЛЕД ПОЛАГАНЕ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ	м2	12.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	РАЗТВОР ВАРОЦИМЕНТОВ	м3	р.н. 0.1000	цена 37.00	ст-ст 3.70
	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	кг	1.2000	0.40	0.48
					4.18
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.8500	4.50	3.83*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.21*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		3.83*
	всичко преки				8.01*
	общо допълнителни р-ди				4.03*
	начисления (%)		10.0000		1.20*
	Обща цена :				13.24
N.49	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	20.0000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	р.н. 2.0190	цена 4.50	ст-ст 9.09*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		9.09*
	всичко преки				9.09*
	общо допълнителни р-ди				9.09*
	начисления (%)		10.0000		1.82*
	Обща цена :				19.99
N.50	ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	22.0000		
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	р.н. 2.2800	цена 4.50	ст-ст 10.26
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		10.26
	всичко преки				10.26
	общо допълнителни р-ди				10.26
	начисления (%)		10.0000		2.05*
	Обща цена :				22.57
N.51	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ВРАТИ 80/200	бр.	6.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
	PVC ВРАТИ 80/200	бр.	р.н. 1.0000	цена 202.00	ст-ст 202.00

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3500	4.50	1.57*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.6809	4.50	3.06*
					4.64*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		10.10
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		4.64*
	всичко преки				206.64*
	общо допълнителни р-ди				14.74*
	начисления (%)		10.0000		22.14*
	Обща цена :				243.52
N.52	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ВРАТИ 70/200	бр.	6.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	PVC ВРАТИ 70/200	бр.	1.0000	192.00	192.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3300	4.50	1.49*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.6600	4.50	2.97
					4.46*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		9.60
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		4.46*
	всичко преки				196.46*
	общо допълнителни р-ди				14.05*
	начисления (%)		10.0000		21.05*
	Обща цена :				231.56
N.53	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ВРАТИ 90/200	бр.	12.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	PVC ВРАТИ 90/200	бр.	1.0000	212.00	212.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3400	4.50	1.53
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.6200	4.50	2.79
					4.32
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		10.60
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		4.32
	всичко преки				216.32
	общо допълнителни р-ди				14.92
	начисления (%)		10.0000		23.12*
	Обща цена :				254.36
N.54	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЦИ,ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРАГОВЕ И КОМАРНИ	м2	54.6400		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПРОЗОРЦИ И КОМАРНИЦИ	м2	1.0000	103.00	103.00
	ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПРАГОВЕ	м	0.5000	13.60	6.80
					109.80
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.8000	4.50	3.60
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.7800	4.50	3.51
					7.11
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		5.49
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		7.11
	всичко преки				116.91
	общо допълнителни р-ди				12.60
	начисления (%)		10.0000		12.95*
	Обща цена :				142.46
N.55	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ВИТРИНА	м2	6.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	АЛУМИНИЕВА ВИТРИНА	м2	1.0000	126.00	126.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3300	4.50	1.49*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3300	4.50	1.49*
					2.97
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		6.30
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		2.97

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	всичко преки				128.97
	общо допълнителни р-ди				9.27
	начисления (%)		10.0000		13.82*
	Обща цена :				152.06
N.56	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ВРАТА	бр.	1.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	PVC ВРАТА	бр.	1.0000	300.00	300.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.8900	4.50	4.00*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.8900	4.50	4.00*
					8.01
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		15.00
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		8.01
	всичко преки				308.01
	общо допълнителни р-ди				23.01
	начисления (%)		10.0000		33.10*
	Обща цена :				364.12
N.57	ДЕМОНТАЖ НА РУБЕЛИТ И ДРУГИ - РЦ	м2	53.4400		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2995	4.50	1.35*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		1.35*
	всичко преки				1.35*
	общо допълнителни р-ди				1.35*
	начисления (%)		10.0000		0.27
	Обща цена :				2.97
N.58	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ И ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ И ПОДО	м2	8.7200		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.3300	4.50	5.99*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		5.99*
	всичко преки				5.99*
	общо допълнителни р-ди				5.99*
	начисления (%)		10.0000		1.20*
	Обща цена :				13.17
N.59	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ - РЦ	м2	50.0000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2300	4.50	1.03*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		1.03*
	всичко преки				1.03*
	общо допълнителни р-ди				1.03*
	начисления (%)		10.0000		0.21*
	Обща цена :				2.28
N.60	ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ - РЦ	м2	50.0000		
	ТРУД :				
			р.н.	цена	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2060	4.50	0.93*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		0.93*
	всичко преки				0.93*
	общо допълнителни р-ди				0.93*
	начисления (%)		10.0000		0.19*
	Обща цена :				2.04
N.61	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА С ЛЕГИЛО	м2	120.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЛОЧКИ ФАЯНСОВИ БЕЛИ 20/20	бр.	28.0000	0.35	9.80
	ЛЕПИЛО ЗА ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	кг	3.4000	0.33	1.12*
	ФУГИРОВЪЧНА ПАСТА	кг	0.2750	13.50	3.71*

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
					14.63*
	ТРУД :				
	ФАЯНСАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	1.4900	4.50	6.71*
	ФАЯНСАДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.8100	4.50	3.65*
					10.35
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.73*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		10.35
	всичко преки				24.98*
	общо допълнителни р-ди				11.08*
	начисления (%)		10.0000		3.61*
	Обща цена :				39.67
N.62	ШПАКЛОВКА С МРЕЖА СЪКЛОФИБЪР	м2	673.4000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС ГОТОВА	кг	1.1000	0.34	0.37*
	МРЕЖА СЪКЛОФИБЪР	м2	1.1000	1.00	1.10
					1.47*
	ТРУД :				
	БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1.1720	4.50	5.27*
	БОЯДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	1.0800	4.50	4.86
					10.13*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.07*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		10.13*
	всичко преки				11.61*
	общо допълнителни р-ди				10.21*
	начисления (%)		10.0000		2.18*
	Обща цена :				24.00
N.63	ОБРЪЩАНЕ НА ПРОЗОРЦИ С ГИПСОВА МАЗИЛКА /МАСИВНИ/ НАД 5Мз - РЦ	м	108.7600		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВОДА	м3	0.0050	2.20	0.01*
	ЪГЪЛ С МРЕЖА	м	1.0000	2.66	2.66
	ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС ГОТОВА	кг	6.0000	0.34	2.04
					4.71*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.2868	4.50	1.29*
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.2868	4.50	1.29*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.5736	4.50	2.58*
					5.16*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.24*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		5.16*
	всичко преки				9.87*
	общо допълнителни р-ди				5.40*
	начисления (%)		10.0000		1.53*
	Обща цена :				16.80
N.64	ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ - РЦ	м2	673.4000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ГИПС	кг	0.0200	0.20	~0
	БЕЗИР	кг	0.0200	6.00	0.12
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.1000	1.44	0.14*
					0.27*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.0041	4.50	0.02*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1000	4.50	0.45
					0.47*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.01*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		0.47*
	всичко преки				0.74*
	общо допълнителни р-ди				0.48*
	начисления (%)		10.0000		0.12*
	Обща цена :				1.34
N.65	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО - РЦ	м2	673.4000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0.0250	3.00	0.08*
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.2300	1.44	0.33*
					0.41*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1605	4.50	0.72*
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.1655	4.50	0.75*
					1.47*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.02
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		1.47*
	всичко преки				1.87*
	общо допълнителни р-ди				1.49*
	начисления (%)		10.0000		0.34*
	Обща цена :				3.70
N.66	НАСТИЛКА ОТ ЗЛИНОЛИТ ИЛИ ЛИНОЛЕУМ	м2	2.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ЛЕПИЛО	кг	0.9500	0.42	0.40*
	ПЕРВАЗИ ПАРКЕТНИ	м	1.0000	2.65	2.65
	БИНТ КОЛИКО	м	1.0000	0.80	0.80
	ЛИНОЛЕУМ	м2	1.0500	9.00	9.45
	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.0100	1.60	0.02*
					13.31*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	0.0000	12.00	0.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0540	4.50	0.24*
	НАСТИЛКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.2500	4.50	1.13*
	НАСТИЛКАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.8700	4.50	3.92*
					5.28*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.67*
	доп.р.механизация (%)		12.0000		0.00
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		5.28*
	всичко преки				18.60*
	общо допълнителни р-ди				5.95*
	начисления (%)		10.0000		2.46*
	Обща цена :				27.00
N.67	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	м2	200.1000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВОДА	м3	0.0100	2.20	0.02*
	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.0116	141.00	1.64*
	ПЛОЧИ ТЕРАКОТ	м2	1.0500	12.00	12.60
					14.26*
	ТРУД :				
	НАСТИЛКАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	2.1460	4.50	9.66*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0900	4.50	0.41*
	НАСТИЛКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.3580	4.50	1.61*
					11.67*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.71*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		11.67*
	всичко преки				25.93*
	общо допълнителни р-ди				12.39*
	начисления (%)		10.0000		3.83*
	Обща цена :				42.15
N.68	НАСТИЛКА ОТ НЕГЛАЗИРАНИ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ	м2	21.5600		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ВОДА	м3	0.0100	2.20	0.02*
	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.0116	150.00	1.74
	ПЛОЧКИ КЕРАМИЧНИ НЕГЛАЗИРАНИ	бр.	25.0000	0.42	10.50
					12.26*
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.0900	4.50	0.41*
	ПЛОЧКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.3540	4.50	1.59*
	ПЛОЧКАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	2.1480	4.50	9.67*
					11.66*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.61*

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		11.66*
	всичко преки				23.93*
	общо допълнителни р-ди				12.28*
	начисления (%)		10.0000		3.62
	Обща цена :				39.82
N.69	БЛАЖНА БОЯ ДВУКРАТНО ПО СТАРИ ЦОКЛИ. НАД 50Мэ - РЦ	м2	292.7100		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ШКУРКА	бр.	0.5000	0.10	0.05
	ТЕРПЕНТИН	кг	0.0400	2.00	0.08
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.2300	4.00	0.92
					1.05
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.1100	4.50	0.50*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1100	4.50	0.50*
					0.99
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.05*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		0.99
	всичко преки				2.04
	общо допълнителни р-ди				1.04*
	начисления (%)		10.0000		0.31*
	Обща цена :				3.39
N.70	ОБЛИЦОВКА С ГРАНИТНИ ПЛОЧИ С ДЕБЕЛИНА НАД 3 СМ. ПО СЪПАЛА	м	28.5000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЛОЧИ ГРАНИТНИ	м2	0.5000	20.00	10.00
	ТЕЛ МЕДЕН	кг	0.1400	4.60	0.64*
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ (1:2)	м3	0.0300	46.00	1.38
	ГИПС	кг	0.4000	0.20	0.08
	ДИАМАНТИНОВ ДИСК	бр.	0.0005	25.00	0.01*
	БУРГИИ	бр.	0.1000	2.60	0.26
					12.38*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМЕНОРЕЗАЧКА	мсм	0.0250	4.00	0.10
	ТРУД :				
	ЗВЕНО VI-1;IV-1 - III ст.	ч.ч.	4.3000	4.50	19.35
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.62*
	доп.р.механизация (%)		12.0000		0.01*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		19.35
	всичко преки				31.83*
	общо допълнителни р-ди				19.98*
	начисления (%)		10.0000		5.17
	Обща цена :				56.98
N.71	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	705.4400		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.0000	0.04	0.03*
	ТРУД :				
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0.1380	4.50	0.62*
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1380	4.50	0.62*
					1.24*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		~0
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		1.24*
	всичко преки				1.27
	общо допълнителни р-ди				1.24*
	начисления (%)		10.0000		0.25*
	Обща цена :				2.76
N.72	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ФАСАДИ XPS 50 MM ВКЛ.МАЗИЛКА	м2	577.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	ПЛАТНО ПЕНОПОЛИСТИРОЛ XPS 50 MM	м2	1.1000	7.00	7.70
	ДЮБЕЛИ PVC С ШАЙБИ	бр.	5.0000	0.10	0.50
	ЛЕПИЛО ЗА ПОЛИСТИРЕН	кг	9.0000	0.23	2.07
	МРЕЖА АРМИРАЩА ПЛАСТМАСОВА	м2	1.1800	0.80	0.94*
	ГРУНД	кг	0.4000	1.70	0.68
	СИЛИКАТНА МАЗИЛКА	кг	2.7500	1.37	3.77*

	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
					15.66*
	ТРУД :				
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1.0900	4.50	4.91*
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.0800	4.50	4.86
					9.77*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		0.78*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		9.77*
	всичко преки				25.43*
	общо допълнителни р-ди				10.55*
	начисления (%)		10.0000		3.60*
	Обща цена :				39.57
N.73	ОБЛИЦОВКА С ГРАНИТНИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ	м2	66.0000		
	МАТЕРИАЛИ:				
			р.н.	цена	ст-ст
	БУРГИИ СРЕДНИ	бр.	0.3500	2.54	0.89*
	ГИПС	кг	2.0000	0.20	0.40
	ДИАМАНТИНОВ ДИСК	бр.	0.0150	34.00	0.51
	ПЛОЧИ ГРАНИТНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 2 СМ	м2	1.0100	20.00	20.20
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 20 (1:2:5)	м3	0.0300	40.00	1.20
	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	0.1250	0.21	0.03*
					23.23*
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	КАМЕНОРЕЗАЧКА	мсм	0.0520	2.00	0.10*
	ТРУД :				
	ФАЯНСАДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.3375	4.50	1.52*
	ФАЯНСАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	1.1070	4.50	4.98*
	ФАЯНСАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	1.1070	4.50	4.98*
					11.48*
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		5.0000		1.16*
	доп.р.механизация (%)		12.0000		0.01*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		11.48*
	всичко преки				34.81*
	общо допълнителни р-ди				12.65*
	начисления (%)		10.0000		4.74*
	Обща цена :				52.20
N.74	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 15 КМ ВКЛ.ПРЕНОС И НАТОВАРВАНЕ	м3	15.0000		
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			р.н.	цена	ст-ст
	САМОСВАЛ	мсм	0.1830	150.00	27.45
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.0000	4.50	4.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		12.0000		3.29*
	доп.р-ди труд (%)		100.0000		4.50
	всичко преки				31.95
	общо допълнителни р-ди				7.79*
	начисления (%)		10.0000		0.90
	Обща цена :				40.64

Съставил:

Замъглено за
оск.чл. 2
от ЗЗ ПО

...../инж.Ю.Големилев/

