



изх. №53-00-445/30.04.2019г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,

Относно: Разяснения във връзка с участие в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява по реда на Закона за обществените поръчки, с предмет “Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. “Беловидово” № 33, бл. 195А, гр. Златоград”, открита с публикувана обява №021 от 19.04.2019г.

Във връзка с направено запитване и на основание чл. 189 от ЗОП, правим следните разяснения по условията на обществената поръчка.

Въпрос №1: В „Техническата спецификация”, раздел **II. Видове работи, включени в предмета на поръчката**, подточка **3. Топлинно изолиране на плосък покрив**, са изброени видовете работи, вкл. и съпътстващи дейности към тях, а именно:

- Демонтаж на покривни слоеве до основа (лек бетон за наклон);
- Оформяне на покривен борд по архитектурен детайл;
- Доставка и монтаж шапка по борд от поцинкована ламарина;
- Възстановяване на мазилка и бетонови шапки по комини;
- Възстановяване на демонтирана мълниезащитна инсталация по покрива в т.ч. доставка и монтаж на поцинкован заземителен кол - 63 / S3 / 6 мм;
- Демонтаж, изработка и монтаж на ламаринени обшивки около комини;
- Демонтаж, изработка и монтаж нови на водосточни казанчета от поцинкована ламарина;
- Демонтаж на стари, заготовка и монтаж на нови висящи олуци от поцинкована ламарина
- Натоварване ръчно, разтоварване отпадъци и превоз с камион до 16 км.

В КСС, приложение №1, към **ЕСМ 3 Топлинно изолиране на плосък покрив**, са посочени дейности, които не отговарят на посочените в „техническата спецификация”, а са с едно и също количество, спрямо „Доклада за ЕЕ”.

Моля, Възложителя да уточни, кои позиции са реални и допусната ли е техническа грешка, при оформяне на КСС?

Отговор на въпрос №1: В коригираната обща количествено-стойностна сметка, приложена към разяснение с изх. №53-00-439/25.04.2019г., Приложение №1 към ценовото предложение, за позиции от №6 до №12 от „ЕСМ 3 III. Топлинно изолиране на плосък покрив” на „*Задължителните строително-монтажни работи съпътстващи енергоспестяваща мярка „Топлинно изолиране на покрив”, които не водят до пряка икономия на енергия, но са необходими за цялостното изпълнение*” е допусната техническа грешка в наименованието им и те следва да се четат:

6	Демонтаж на покривни слоеве до основа (лек бетон за наклон)
7	Оформяне на покривен борд по арх.детайл
8	Доставка и монтаж шапка по борд от поцинкована ламарина
9	Възстановяване на мазилка и бетонови шапки по комини
10	Възстановяване на демонтирана мълниезащитна инсталация по покрива в т.ч. доставка и монтаж на поцинкован заземителен кол - 63 / S3 / 6 мм
11	Демонтаж, изработка и монтаж на ламаринени обшивки около комини

Към настоящото писмо прилагаме коригирана количествена сметка.

Въпрос №2: Моля, възложителя да уточни, всички количествата работи по Приложение №2-5, които са включени в общата КСС по приложение №1, тъй като сборът на видовете дейности в КСС в Приложения №2 – 5 не прави окончателното количество в Приложение №1?

Отговор на въпрос №2: Сборът на видовете дейности в КСС в Приложения №2 – 5 не следва да прави окончателното количество в Приложение №1, тъй като Приложения №2-4 са само за обектите със стопанско предназначение, и приложение №5 е за общите части. В приложения №2-5 не са включени дейностите по апартаментите, които се съдържат в Приложение №1.

Следва да бъдат остойностени посочените количества в Приложение №2-5.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград

Заявено на
основание чл. 59 от
ЗЗЛД