СД „МАРК-91 Маркови сие”
Пловдив 4002, ул.”Матинчеви градини” №12
Тел/факс 032 241 434 ; e-mail: mark91@mail.bg

ОБЕКТ: Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Златоград

ПОДОБЕКТ: Главен канализационен колектор I-А от км.2,905 до км.3,748

ИНВЕСТИТОР : Община Златоград

ЧАСТ : Канализация

ФАЗА: Р П – АКТУАЛИЗАЦИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД * ОБЛАСТ СМОЛЯН * КМЕТ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КИИП
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 00006
инж. АНГЕЛ НИКОЛОВ МАРКОВ
Секция: ВС
Части на проекта: по удостоверение за ППП
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Проектант : ..Подпис.....
/инж.А.Марков/

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД * ЗЛАТОГРАД * ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
ОДОБРЯВАМ:
Гл.архитект: арх. Запрянова
09.01.2017 г.

Проектант : .....
/инж.С.Крайчева/

Управител: .....
/инж.Л.Кръстева/

СД „МАРК-91 МАРКОВИ СИЕ” ПЛОВДИВ

2017 год.

СЪДЪРЖАНИЕ

А.Книжа

1. Обяснителна записка

2. Количествена сметка
   - Обобщена ;
   - Подробна .
3. Количествено –стойностна сметка

Б. Чертежи

1. Ситуация на Главен Колектор I-А- черт. 1
2. Надлъжен профил на Главен Колектор I-А- черт. 2

Обект: Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр.Златоград
Подобект: Главен колектор I-А
Част: Канализация
Фаза: Р П **–Актуализация**

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

Настоящият проект е изготвен на база договор за проектиране между Възложителя-Община Златоград и Изпълнителя – СД "МАРК-91 Маркови сие" - г.Пловдив. и оптимизиран вариант на работния проект за Гл.колектор I-А от 2013 год. , в участъка от центъра на града към горния му западен край.

Разработката се явява допълнение и актуализация към работния проект от 2013 год. и има за цел да се поясни дължината на оставащия за изпълнение Главен канализационен колектор | - А, по диаметри, дължината на укрепващото съоръжение –подпорната стена, броя на оставащите за изпълнение към колектора преливници, броя на предвидените сградни канализационни отклонения към второстепенните клонове, към преливника .

Най-обобщено информация е следната :

Обща дължина на Главен канализационен колектор |- А е L=843m, от които:

1. Тръби PP DN 600 SN 8– 124 m;
2. Тръби PP DN 500 SN 8– 675 m;
3. Тръби Т PP DN 400 SN 8– 44 m;

Дължината на подпорната стена, предвидена за изпълнение в този проекта е L=720 m както следва :

1. От км 2,905 до км 3,151 – 246 m;
2. От км 3,181 до км 3,655 – 474 m;
3.

Второстепенни клонове :

клон 80А - Тръби PP DN 300 SN 8 – 56 m ; СКО – 3 бр;

клон 77 А - Тръби PP DN 300 SN 8 – 44 m.; СКО – 3 бр;

клон 68 А - Тръби PP DN 400 SN 8 – 48 m;СКО – 4 бр;

клон 67 А - Тръби PP DN 400 SN 8 – 14 m;СКО – 3 бр;

Стоманобетонов водосток- ∅1000 – 62 м

Преливници - 2 бр.

Приложените чертежи и КСС към основния проект се представят в изпълнение на указанията на Писмо с Изх.№ МВО-20/22.02.2017 г. на МОСВ, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Проектант:
инж. А.Марков

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 00006
инж. АНГЕЛ НИКОЛОВ МАРКОВ
Подпис .....
Секция: ВС
Части на проекта: по удостоверение за ППП
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД * ДИРЕКЦИЯ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА * АДМИНИСТРАЦИЯ