ТАБЛИЦА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ БРОЙ РАБОТНИЦИ И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЕКТА

„Дейности по изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа (благоустрояване на улици) и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища (изпълнение на асфалтови кърпежи) в Община Златоград" *Обособена позиция №5 „Изпълнение на СРР на Общински път /Златоград - Неделино/ - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ. (Златоград - Неделино)"*	работна ръка	механизация
	стр. работници, работници асфалтополагане	самосвал; валяк; грейдер; гудронатор; валяк пневматичен; валяк бандажен; асфалтополагач; фреза; валяк до 5 т; къртач; фугорезачка; компресор

№	Наименование	мярка	К-во	анализ №	времетр. по Графика	дневна производителност	квалиф.раб. ръка	ч.ч. по анализ	необходими ч.ч. за вида работа	необходими работници (брой)	р.н. по анализ	необходими самосвали (брой)	р.н. по анализ	необходими валяци (брой)	р.н. по анализ	необходими грейдери (брой)	р.н. по анализ	необходими гудронатори (брой)	р.н. по анализ	необходими валяк пневматичен (брой)	р.н. по анализ	необходими валяк бандажен (брой)	р.н. по анализ	необходими асфалтополагачи (брой)	р.н. по анализ	необходими маркир.машини(брой)	р.н. по анализ	необходими валяк до 5 т (брой)	р.н. по анализ	необходими машини РЕ (брой)	р.н. по анализ	необходими автовишка (брой)	р.н. по анализ	необходими лебедка (брой)
	Етап на изпълнение на СМР				3																													
	Въвеждане и поддържане на ВОД	к-т	1		3	0,33 к-т	стр.работник	12,00000	12,00	0,50																									
1	Оформяне на дупки в т.ч. изрязване и разкъртнаве на асфалтова настилка,почистване и обливане с битумна	м2	75	ан.1	1	75,00 м2	стр.работник	0,25000	18,75	2,34																			0,00400	0,30	0,02400	1,80	0,00400	0,30
2	Изкърпване на единични дупки и деформации с гореща асфалтова пътна смес, вкл. превоз на асфалтовата смес	т	9	ан.2	1	9,00 т	работник асфалтополагане	5,20000	46,80	5,85	0,02800	0,25					0,00900	0,08									0,04200	0,38						
3	Фрезоване горен пласт асфалтова настилка с деб.4 - 6 см / в т.ч.извозване на фрезования	м2	160	ан.3	1	160,00 м2	стр.работник	0,01000	1,60	0,20	0,00088	0,14													0,00240	0,38								
4	Машинно полагане на пътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /полагане на битумния разлив и превоз на асфалтова смес/	т	280	ан.4	1	280,00 т	работник асфалтополагане	0,12000	33,60	4,20	0,02800	7,84					0,00500	1,40	0,00520	1,46	0,00520	1,46	0,00520	1,46										
5	Доставка и полагане на фракция, вкл.всички свързани с това работи	м3	80	ан.5	1	80,00 м3	стр.работник	0,19000	15,20	1,90	0,04300	3,44	0,01700	1,36	0,00170	0,14																		

УПРАВИТЕЛ: .....
/инж. Недялко Бекиров /