


Легенда :

- Минерална мазилка
- Полагане на мрежа и грунд
- ШпаклеЕЕа
- Топлоизолация експандиран пенополистирол EPS – 10 см
- Да се гледа с чертеж Фасади



Дограма, която се сменя по настоящия проект.
Да се гледа заедно със Спецификация на дограмата.




Монтаж на светещ надпис „ Изход ”

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Преди монтажа на топлоизолацията по фасадите е необходимо компроментираните и подкожухени дебелослойни мазилки и мозайки да се отстранят до основа, като почистените участъци се обезпращават и възстановяват с подходяща мазилка. По същия начин се обработват и участъците с вече опадала мазилка и/или мозайка.
2. При подмяна на старата дограма, фугите между новата каса и стената трябва да се измажат и уплътнят внимателно и отговорно! От външните страници на прозорците се оформят с топлоизолационна система дебелина 2см, ОТ ВЪТРЕ СЕ ИЗМАЗВАТ С МАЗИЛКА ИЛИ ГИПСОКАРТОН И СЕ ПОЛАГА ФИНИШ СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЕТО!
3. Да се монтира паравет на външните стълби към втория етаж. Височината на ръкохватката да е 1.05 от която готов под.
4. Параветите по външните стълби и по терасите ще се коригират до височина 105см от готовия под чрез монтаж на допълнителни елементи /по детайл/.
5. Предвижда се основен ремонт на покривното покритие. Да се разкрие покривът, да се изпълни дъсчена обшивка, да се положи хидроизолация и да се подменят счупените керемиди и капаци. Да се демонтират и подменят сачакът по стрехите и челните дъски.
6. Да се подменят старите водосточни тръби и олуци по покрива с нови такива с подходящ размер според предписаното в проект по част ВиК.

- ПРЕДИ ПОРЪЧКА НА ДОГРАМАТА ДА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО!
- НОВАТА ДОГРАМА Е ОТБЕЛЯЗАНА С ЧЕРВЕН ЦВЯТ В ЧЕРТЕЖА
- СТРАНИЦИТЕ НА ПРОЗОРЦИТЕ ДА СЕ ТОПЛОИЗОЛИРАТ С ФАСАДНА СИСТЕМА ОТ EPS/XPS С ДЕБЕЛИНА 2 СМ .
- ПРИ ПРОЗОРЦИТЕ СЕ ПРЕДВИЖДА МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВ ПЕРВАЗ ОТВЪН И PVC ПЕРВАЗ ОТВЪТРЕ.
- ПРИ СИТУАЦИЯ РАЗЛИЧНА ОТ ПРОЕКТНАТА ДА СЕ ТЪРСИ ПРОЕКТАНТА ЗА ДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ.



ЕТАЖ 1
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА +0.00
ЗП = 157.10 кв.м.



"ТОДОРОВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД бул. Стефан Стамболов №30 ет. 2, гр. София тел. +359 893 42 20 10 e-mail: todorov_engineering@abv.bg			
Управител: инж. Г. Тодоров			
ПРОЕКТАНТ			
Проектант: арх. Мая Чакърва			
к.арх. Т. Шекеров			
печат на проектант			
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ ИВАНОВА ЧАКЪРОВА арх. МАЯ Per. № 05639			
СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ			
Конструктивна	инж. Г. Тодоров	инж. Е. Чалъкова	инж. А. Костов
ЕЕ			
ПБ			
ОБЕКТ: "Технически проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на сградата на многоетажна жилищна сграда на ул. „Велико Търново“ № 44 в гр.Златоград - СС.Хаджииви";			
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД С.С.Хаджииви			
ЧЕРТЕЖ: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА +0.00			
ЧАСТ:	АРХИТЕКТУРНА	ФАЗА:	ТП
МАЩАБ	1:50	ДАТА	08.2018г.
ЛИСТ	1/10		
ЧЕРТЕЖЪТ Е ПОД ЗАКРИЛА НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО ИЗПОЛЗВА СЕ ЕДНОКРАТНО ПРАВО НА ПРОМЕНИ ИМА САМО ФИРМАТА И АВТОРЪТ			