


Легенда :



Дограма, която се сменя по настоящия проект.

Да се гледа заедно със Спецификация на дограмата.



ЦВЕТНО РЕШЕНИЕ НА ФАСАДИТЕ:

- ОСНОВЕН ЦВЯТ/ цветна екстериорна мазилка RAL 1015
- АКЦЕНТИ цветна екстериорна мазилка RAL 1017
- ЦОКЪЛ цветна екстериорна мазилка RAL 7006

- Покрития:
- керемиди
- минерална мазилка

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Преди монтажа на топлоизолацията по фасадите е необходимо компроментираните и подкожухени дебелослойни мазилки и мозайки да се отстранят до основа, като почистените участъци се обезпрашат и възстановяват с подходяща мазилка. По същия начин се обработват и участъците с вече опаднала мазилка и/или мозайка.
2. При подмяна на старата дограма, фугите между новата каса и стената трябва да се измажат и уплътнят внимателно и отговорно! От вън страниците на прозорците се оформят с топлоизолационна система дебела 2см, ОТ ВЪТРЕ СЕ ИЗМАЗВАТ С МАЗИЛКА ИЛИ ГИПСОКАРТОН И СЕ ПОЛАГА ФИНИШ СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЕТО!
3. Да се монтира парапет на външните стълби към втория етаж. Височината на ръкохватката да е 1.05 от кота готов под.
4. Парапетите по външните стълби и по терасите ще се коригират до височина 105см от готовия под чрез монтаж на допълнителни елементи /по детайл/.
5. Предвижда се основен ремонт на покривното покритие. Да се разкрие покривът, да се изпълни дъсчена обшивка, да се положи хидроизолация и да се подменят счупените керемиди и капаци. Да се демонтират и подменят сачакът по стрехите и челните дъски.
6. Да се подменят старите водосточни тръби и олуци по покрива с нови такива с подходящ размер според предписаното в проект по част ВиК.

- ПРЕДИ ПОРЪЧКА НА ДОГРАМАТА ДА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО!
- НОВАТА ДОГРАМА Е ОТБЕЛЯЗАНА С ЧЕРВЕН ЦВЯТ В ЧЕРТЕЖА
- СТРАНИЦИТЕ НА ПРОЗОРЦИТЕ ДА СЕ ТОПЛОИЗОЛИРАТ С ФАСАДНА СИСТЕМА ОТ EPS/XPS С ДЕБЕЛИНА 2 CM .
- ПРИ ПРОЗОРЦИТЕ СЕ ПРЕДВИЖДА МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВ ПЕРВАЗ ОТВЪН И PVC ПЕРВАЗ ОТВЪТРЕ
- ПРИ СИТУАЦИЯ РАЗЛИЧНА ОТ ПРОЕКТНАТА ДА СЕ ТЪРСИ ПРОЕКТАНТА ЗА ДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ



"ТОДОРОВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД бул. Стефан Стамболов №30 ет. 2, гр. София тел. +359 893 42 20 10 e-mail: todorov_engineering@abv.bg			
Управител: инж. Г. Тодоров			
ПРОЕКТАНТ			
Проектант: арх. Мая Чакърва			
к.арх. Т. Шекеров			
печат на проектанта			
СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ			
Конструктивна	инж. Г. Тодоров		
ЕЕ	инж. Е.Чалъкова		
ПБ	инж. А. Костов		
ОБЕКТ: "Технически проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на сграда на многофамилна жилищна сграда на ул. „Велико Търново“ № 44 в гр.Златоград - СС „Хаджиивни“;			
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 			
ЧЕРТЕЖ: ФАСАДА ИЗТОК			
ЧАСТ:	АРХИТЕКТУРНА	ФАЗА:	ТП
МАЩАБ	1:50	ДАТА	08.2018г.
		ЛИСТ	7/10
<small>ЧЕРТЕЖЪТ Е ПОД ЗАКРИПА НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО ИЗПОЛЗВА СЕ ЕДНОКРАТНО ПРАВО НА ПРОМЕНИ ИМА САМО ФИРМАТА И АВТОРЪТ</small>			

ФАСАДА ИЗТОК