



Легенда :



Дограма, която се сменя по настоящия проект.

Да се гледа заедно със Спецификация на дограмата.



ЦВЕТНО РЕШЕНИЕ НА ФАСАДИТЕ:

- ОСНОВЕН ЦВЯТ/ цветна екстериорна мазилка RAL 1015
- АКЦЕНТИ цветна екстериорна мазилка RAL 1017
- ЦОКЪЛ цветна екстериорна мазилка RAL 7006

Покрития:

- керемиди
- минерална мазилка

ФАСАДА ЮГ

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Преди монтажа на топлоизолацията по фасадите е необходимо компроментираните и подкожужени дебелослойни мазилки и мозайки да се отстранят до основа, като почистените участъци се обезпрашат и възстановяват с подходяща мазилка. По същия начин се обработват и участъците с вече опаднала мазилка и/или мозайка.
2. При подмяна на старата дограма, фугите между новата каса и стената трябва да се измажат и уплътнят внимателно и отговорно! От вън страниците на прозорците се оформят с топлоизолационна система дебелина 2см, ОТ ВЪТРЕ СЕ ИЗМАЗВАТ С МАЗИЛКА ИЛИ ГИПСОКАРТОН И СЕ ПОЛАГА ФИНИШ СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЕТО!
3. Да се монтира парпет на външните стълби към втория етаж. Височината на ръкохватката да е 1.05 от кота готов под.
4. Парпетите по външните стълби и по терасите ще се коригират до височина 105см от готовия под чрез монтаж на допълнителни елементи /по детайл/.
5. Предвижда се основен ремонт на покривното покритие. Да се разкрие покривът, да се изпълни дъсчена обшивка, да се положи хидроизолация и да се подменят ступените керемиди и калаци. Да се демонтират и подменят сачакът по стрехите и челните дъски.
6. Да се подменят старите водосточни тръби и олуци по покрива с нови такива с подходящ размер според предписаното в проект по част ВшК.

- ПРЕДИ ПОРЪЧКА НА ДОГРАМАТА ДА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО!
- НОВАТА ДОГРАМА Е ОТБЕЛЯЗАНА С ЧЕРВЕН ЦВЯТ В ЧЕРТЕЖА
- СТРАНИЦИТЕ НА ПРОЗОРЦИТЕ ДА СЕ ТОПЛОИЗОЛИРАТ С ФАСАДНА СИСТЕМА ОТ EPS/XPS С ДЕБЕЛИНА 2 СМ .
- ПРИ ПРОЗОРЦИТЕ СЕ ПРЕДВИЖДА МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВ ПЕРVAЗ ОТВЪН И PVC ПЕРVAЗ ОТВЪТРЕ
- ПРИ СИТУАЦИЯ РАЗЛИЧНА ОТ ПРОЕКТНАТА ДА СЕ ТЪРСИ ПРОЕКТАНТА ЗА ДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ.



| | |
|---|--------------------------|
| "ТОДОРОВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД бул. Стефан Стамболов №30 ет. 2, гр. София тел. +359 893 42 20 10 e-mail: todorov_engineering@abv.bg | |
| Управител: инж. Г. Тодоров | |
| ПРОЕКТАНТ | |
| Проектант: арх. Мая Чакърва | |
| к.арх. Т. Шекеров | |
| ПЕЧАТ НА ПРОЕКТАНТА | |
| СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ | |
| Конструктивна | инж. Г. Тодоров |
| ЕЕ | инж. Е. Чалъкова |
| ПБ | инж. А. Костов |
| ОБЕКТ: "Технически проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на сградата на многофамилна жилищна сграда на ул. „Велико Търново“ № 44 в гр.Златоград - СС „Хаджииви“; | |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД С.С. Хаджииви | |
| ЧЕРТЕЖ: ФАСАДА ЮГ | |
| ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА | ФАЗА: ТП |
| МАЩАБ 1:50 | ДАТА 08.2018г. ЛИСТ 6/10 |
| ЧЕРТЕЖЪТ Е ПОД ЗАКРИЛА НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО ИЗПОЛЗВА СЕ ЕДНОКРАТНО ПРАВО НА ПРОМЕНИ ИМА САМО ФИРМАТА И АВТОРЪТ | |