


Легенда :

- Минерална мазилка
- Полагане на мрежа и грунд
- ШпаклеЕЕа
- Топлоизолация експандиран пенополистирол EPS – 10 см
- Да се гледа с чертеж Фасади



шир.
вис.

Дограма, която се сменя по настоящия проект.

Да се гледа заедно със Спецификация на дограмата.

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Преди монтажа на топлоизолацията по фасадите е необходимо компроментираните и подкожжувени дебелослойни мазилки и мозайки да се отстранят до основа, като почистените участъци се обезпращават и възстановяват с подходяща мазилка. По същия начин се обработват и участъците с вече опаднала мазилка и/или мозайка.

2. При подмяна на старата дограма, fugите между новата каса и стената трябва да се измажат и уплътнят внимателно и отговорно! От външните страници на прозорците се оформят с топлоизолационна система дебелина 2 см, ОТ ВЪТРЕ СЕ ИЗМАЗВАТ С МАЗИЛКА ИЛИ ГИПСОКАРТОН И СЕ ПОЛАГА ФИНИШ СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЕТО!

3. Да се монтира паралет на външните стълби към втория етаж. Височината на ръкохватката да е 1.05 от кога готов под.

4. Паралетите по външните стълби и по терасите ще се коригират до височина 105 см от готовия под чрез монтаж на допълнителни елементи /по детайл/.

5. Предвижда се основен ремонт на покривното покритие. Да се разкрие покривът, да се изпълни дъсчена обшивка, да се положи хидроизолация и да се подменят счупените керемиди и калаци. Да се демонтират и подменят сачакът по стрехите и челните дъски.


6. Да се подменят старите водосточни тръби и олуци по покрива с нови такива с подходящ размер според предписаното в проект по част ВиК

- ПРЕДИ ПОРЪЧКА НА ДОГРАМАТА ДА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО!
- НОВАТА ДОГРАМА Е ОТБЕЛЯЗАНА С ЧЕРВЕН ЦВЯТ В ЧЕРТЕЖА
- СТРАНИЦИТЕ НА ПРОЗОРЦИТЕ ДА СЕ ТОПЛОИЗОЛИРАТ С ФАСАДНА СИСТЕМА ОТ EPS/XPS С ДЕБЕЛИНА 2 CM .
- ПРИ ПРОЗОРЦИТЕ СЕ ПРЕДВИЖДА МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВ ПЕРВАЗ ОТВЪН И PVC ПЕРВАЗ ОТВЪТРЕ
- ПРИ СИТУАЦИЯ РАЗЛИЧНА ОТ ПРОЕКТАТА ДА СЕ ТЪРСИ ПРОЕКТАНТА ЗА ДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ

ЕТАЖ 3

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА +5.30

ЗП = 143.73 кв.м.



"ТОДОРОВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
бул. Стефан Стамболов №30 ет. 2, гр. София
тел. +359 893 42 20 10
e-mail: todorov_engineering@abv.bg

Управител: инж. Г. Тодоров

ПРОЕКТАНТ

Проектант: арх. Мая Чакърва

к.арх. Т. Шекеров

печат на проектанта



СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ

Конструктивна	инж. Г. Тодоров
ЕЕ	инж. Е. Чалъкова
ПБ	инж. А. Костов

ОБЕКТ: "Технически проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на сградата на многофамилна жилищна сграда на ул. „Велико Търново“ № 44 в гр.Златоград - СС„Хаджииван“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

С.С. Хармиев

ЧЕРТЕЖ: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА +5.30

ЧАСТ:	АРХИТЕКТУРНА	ФАЗА:	ТП
МАЩАБ	1:50	ДАТА	08.2018г.
		ЛИСТ	3/10

ЧЕРТЕЖЪТ Е ПОД ЗАКРИЛА НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО
ИЗПОЛЗВА СЕ ЕДНОКРАТНО ПРАВО НА ПРОМЕНИ ИМА САМО ФИРМАТА И АВТОРЪТ