

Легенда :

- Минерална мазилка
- Полагане на мрежа и грунд
- ШпаклЕЕа
- Топлоизолация експандиран пенополистирол EPS – 10 см
- Да се гледа с чертеж Фасади



Дограма, която се сменя по настоящия проект.
Да се гледа заедно със Спецификация на дограмата.

ЗАБЕЛЕЖКИ


1. Преди монтажа на топлоизолацията по фасадите е необходимо компроментираните и подкожувени дебелослойни мазилки и мозайки да се отстранят до основа, като почистените участъци се обезпращават и възстановяват с подходяща мазилка. По същия начин се обработват и участъците с вече опаднала мазилка и/или мозайка.
2. При подмяна на старата дограма, fugите между новата каса и стената трябва да се измажат и уплътнят внимателно и отговорно! От вън страниците на прозорците се оформят с топлоизолационна система дебелина 2см, ОТ ВЪТРЕ СЕ ИЗМАЗВАТ С МАЗИЛКА ИЛИ ГИПСОКАРТОН И СЕ ПОЛАГА ФИНИШ СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЕТО.
3. Да се монтира парпет на външните стълби към втория етаж. Височината на ръкохватката да е 1.05 от кота готов под.
4. Парпетите по външните стълби и по терасите ще се коригират до височина 105см от готовия под чрез монтаж на допълнителни елементи /по детайл/.
5. Предвижда се основен ремонт на покривното покритие. Да се разкрие покривът, да се изпълни дъсчена обшивка, да се положи хидроизолация и да се подменят счупените керемиди и капаци. Да се демонтират и подменят сачакът по стрехите и челните дъски.
6. Да се подменят старите водосточни тръби и олуци по покрива с нови такива с подходящ размер според предписаното в проект по част ВиК.

- ПРЕДИ ПОРЪЧКА НА ДОГРАМАТА ДА СЕ ВЗЕМАТ РАЗМЕРИ ОТ МЯСТО!
- НОВАТА ДОГРАМА Е ОТБЕЛЯЗАНА С ЧЕРВЕН ЦВЯТ В ЧЕРТЕЖА
- СТРАНИЦИТЕ НА ПРОЗОРЦИТЕ ДА СЕ ТОПЛОИЗОЛИРАТ С ФАСАДНА СИСТЕМА ОТ EPS/XPS С ДЕБЕЛИНА 2 СМ .
- ПРИ ПРОЗОРЦИТЕ СЕ ПРЕДВИЖДА МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВ ПЕРВАЗ ОТВЪН И PVC ПЕРВАЗ ОТВЪТРЕ
- ПРИ СИТУАЦИЯ РАЗЛИЧНА ОТ ПРОЕКТНАТА ДА СЕ ТЪРСИ ПРОЕКТАНТА ЗА ДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ

ЕТАЖ 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА +2,60

ЗП = 160.54 кв.м.



"ТОДОРОВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
бул. Стефан Стамболов №30 ет. 2, гр. София
тел. +359 893 42 20 10
e-mail: todorov_engineering@abv.bg

Управител: инж. Г. Тодоров

ПРОЕКТАНТ

Проектант: арх. Мая Чакърва

к.арх. Т. Шекерев

печат на проектанта



СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ

Конструктивна	инж. Г. Тодоров	
ЕЕ	инж. Е.Чалъкова	
ПБ	инж. А. Костов	

ОБЕКТ: "Технически проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на сграда на многофамилна жилищна сграда на ул. „Велико Търново“ № 44 в гр.Златоград - СС „Хаджигеми“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

ЧЕРТЕЖ: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА +2.60

ЧАСТ:	АРХИТЕКТУРНА	ФАЗА:	ТП
МАЩАБ	1:50	ДАТА	08.2018г.
ЛИСТ	2/10		

ЧЕРТЕЖЪТ Е ПОД ЗАКРИПА НА ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО
ИЗПОЛЗВА СЕ ЕДНОКРАТНО ПРАВО НА ПРОМЕНИ ИМА САМО ФИРМАТА И АВТОРЪТ